

VASKIVUORENTIE, Ojahaantien liittymä, pysäkin siirto

Vantaan kaupunki
Maankäytön ja ympäristön toimiala
Kuntatekniikan keskus
Katutekniikka

1 (2)

Kohteiden nimet:	VASKIVUORENTIE	Piirustus nro	55530
Selostuksen laati:	Martti Rautiainen Suunnitteluassistentti	pvm:	20.8.2015
Selostuksen hyväksyi:	Olli Lappalainen Kadunsuunnittelupäällikkö	pvm:	21.8.2015
Tiedoksi:	Tekninen lautakunta		

Kohde

Vaskivuorentie sijaitsee Myyrmäen (15) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee linja-autopysäkin V1519 siirtämistä oikeaoppisesti ajosuunnassa Ojahaantien jälkeen, ja se esitetään suunnitelmaehdotuksessa nro 55530 .

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan (*Myyrmäki, Myyrmäki 3*) mukainen.

Lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet

Pysäkin turvallisuuden parantaminen.

Nykyisen pysäkin sijoitus heti ylämäkeen nousevan mutkan jälkeen ja pysäkin jälkeisen suojatien näkyvyys jää olemattomaksi autoilijoille. Myös jalankulkijoiden on vaikea nähdä pysäkin takaa äkkiä tulevia autoja etenkin silloin, kun pysäkillä on bussi. Tämä ei täytä liikenneturvallisuuden, eikä nykyisen kadunsuunnittelun kriteereitä.

Kadun ja pysäkin pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, alueella työssä käyvät, sekä vilkasta läpiajoliikennettä.

Liikenteellinen ratkaisu

Pysäkin siirtäminen oikeaoppisesti Ojahaantien liittymän jälkeen parantaa liikenneturvallisuutta ja antaa toisaalta pysäkin käyttäjille, toisaalta bussin kuljettajille nykyistä paremman mahdollisuuden ajoissa havaita saapuva bussi ja pysäkillä odottelevat matkustajat.

Suunniteltu ratkaisu on Kuntatekniikan keskuksen liikennesuunnittelun periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Uuden pysäkkilevityksen tieltä poistetaan 7 kpl. puita. Pienin poistettavista puista voidaan siirtää viereiseen Löydöspuistoon. Pysäkkialue asfaltoidaan. Kadun reunatuet ovat harmaata betonikiveä. Pysäkkialueen suoralle osuudelle reunakiven vie-

Vantaan kaupunki
Maankäytön ja ympäristön toimiala
Kuntatekniikan keskus
Katutekniikka

2 (2)

reen tehdään 30 cm leveä turvaraita valkoisesta betonikivestä (esim. Rudus Kartano 80, 278x138x80 mm).

Suojateiden eteen tehdään valkoisesta sauvakivestä 60 cm leveä turvaraita.

Valaistus

Valaistukseen ei tehdä muutoksia.

Tasaus ja kuivatus

Vaskivuorentien tasaus noudattaa nykyistä linjaa.

Ojahaantien länsikulmauksessa oleva hulevesikaivo varustetaan kitakansistolla. Muita muutoksia kuivatukseen ei tarvita.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Vaskivuorentien vedet virtaavat katua pitkin itään kadun hulevesikaivoihin.

Esteettömyys

Vaskivuorentien suojatiealueen suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 68600 euroa (alv 0 %), josta kadunrakentamisen osuus on 68068 euroa ja vesihuollon 532 euroa.

Muuta

Vaskivuorentien suojatiekorotuksen rakentaminen on vuoden 2015 rakentamishjelmassa.