

Vantaan kaupunki
Maankäytön ja ympäristön toimiala
Kuntatekniikan keskus
Katutekniikka

1 (2)

Kohteiden nimet:	URPIAISENTIE Kulomäentien rampin kohdalla	Piirustus nro	57587-1
Selostuksen laati:	Martti Rautiainen Suunnitteluassistentti	pvm:	19.09.2017
Selostuksen hyväksyi:	Olli Lappalainen Kadunsuunnittelupäällikkö	pvm:	20.09.2017
Tiedoksi:	Tekninen lautakunta		

Kohde

Urpiaisentie sijaitsee Korson (81) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee linja-autopysäkin V8138 pidentämistä ja kevyen liikenteen turvallisuuden parantamista Urpiaisentiellä Kulomäentien rampin pysäkin kohdalla, ja se esitetään suunnitelmaehdotuksessa nro 57587-1 .

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan (*Rekolanmäki*) mukainen.

Lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet

Pysäkin pidentäminen ja perusparantaminen nykysuosittelun ja tarpeiden mukaisesti. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden ns. Tikkurila – Kerava –pikapyörätie-projektiin liittyen.

Pysäkin pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja työntekijät. Pyöräilyväylän käyttäjät ovat pysäkin ohi kulkevia pohjois-eteläsuuntaan liikkuvia pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.

Liikenteellinen ratkaisu

Urpiaisentien pysäkkiä V8138 pidennetään 32-metriseksi ja kevyen liikenteen väylä ohjataan kulkemaan pysäkin takaa. Suunniteltu ratkaisu on Kuntatekniikan keskuksen liikennesuunnittelun periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kadun reunakivi on harmaata graniittia. Pysäkin etureunaan tehdään 30 cm leveä turvaraita valkoisesta betonisauvakivestä. Pysäkin odotustila päällystetään harmaalla betonisauvakivellä (278x138x80 mm). Rakenteet ja detaljit erillisen tyyppipiirustuksen n:o 56700 mukaisesti. Päällystämättömille saareke- ja reuna-alueille tulee nurmetus.

Valaistus

Valaisinpylvästä siirretään noin 6.5 metriä katoksen sijaintimuutoksen takia.

Vantaan kaupunki
Maankäytön ja ympäristön toimiala
Kuntatekniikan keskus
Katutekniikka

2 (2)

Tasaus ja kuivatus

Urpiaisentien tasaukseen ja kuivatukseen ei tehdä muutoksia.

Esteettömyys

Urpiaisentien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-tason.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 63000 euroa (alv 0 %), joka on koko-naan kadunrakentamisen osuutta.

Muuta

Urpiaisentien suojatien ja saarekkeiden rakentaminen on vuoden 2017 rakentamis-ohjelmassa.

