

The background of the cover is a photograph of a field with tall, dry grass and some green plants in the foreground. In the background, there is a large, multi-story red building with many windows, and a smaller red building to its left. The sky is blue with some white clouds.

ITÄ- JA KESKI-VANTAAN PELTOJEN JA NIITTYJEN HOIDON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2018

SISÄLLYS

1	JOHDANTO	5
2	B-HOITOLUOKITUKSEN KEHITTÄMISTYÖ	7
2.1	Työn kuvaus ja tavoitteet	7
2.2	Kaupungin toimintamalli	8
3	B-HOITOLUOKAN AVOIMET VIHERALUEET SUOMESSA	10
3.1	Yleistä	10
3.2	Avoimien viheralueiden tuottamat ekosysteemipalvelut	11
3.3	Viheralueiden hoitoluokitus	13
3.4	Kunnossapidon menetelmät	18
3.4.1	Peruskunnostus	18
3.4.2	Peltoviljely	18
3.4.3	Niitto	19
3.4.4	Laidunnus	20
3.4.5	Raivaus	21
4	VANTAAN AVOIMET VIHERALUEET	23
4.1	Avoimet viheralueet maankäytön suunnittelussa	23
4.2	Nykytila	23
4.2.1	Arvokkaat kulttuurimaisemat	25
4.2.2	Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet	25
4.3	Kunnossapidon järjestäminen	26
4.3.1	Viheraluepalvelujen monituottajamalli	26
4.3.2	Kaupungin hoitamat pellot	27
4.3.3	Vuokratut pellot ja niityt	28
4.3.4	Palstaviljelyalueet	28

5 VANTAAN AVOIMIEN VIHERALUEIDEN KEHITTÄMINEN	31
5.1 Tavoitetila	31
5.1.1 Maiseman avoimuuden säilyttäminen	31
5.1.2 Ekosysteemipalvelut	32
5.1.3 Hulevesien hallinta	32
5.1.4 Vieraslajien torjunta	33
5.1.5 Asukasyhteistyö ja viestintä	34
5.2 Kunnossapidon kehittäminen	34
5.2.1 Toimenpiteiden ajoittaminen	34
5.2.2 Kunnossapidon ohjaus	35
5.2.3 Vaikutukset kustannuksiin	35
5.3 Maisemapellot B1	36
5.4 Käyttöniityt B2	37
5.5 Maisemaniityt ja laidunalueet B3	38
5.6 Avoimet alueet ja näkymät B4	39
5.7 Arvoniityt B5	40
5.8 Erityisalueet E (Palstaviljelyalueet)	41
6 YHTEENVETO	43
7 KOHDEKORTIT SUURALUEITTAIN	44
3. Aviapoliksen suuralue	48
4. Tikkurilan suuralue	104
5. Koivukylän suuralue	170
6. korson suuralue	200
7. Hakunilan suuralue	232
LÄHTEET	280
LIITE 1	282
LIITE 2	300



1 JOHDANTO

Vantaalainen maisema on maaseudun kulttuurimaiseman ja kaupunkimaiseman vuorottelua, joka juontaa juurensa pitkälti kaupungin historiallisesta kehityksestä. Vantaan alue säilyi maaseutuna 1900-luvun alkuun asti, ja merkittävä kaupungistuminen alkoi vasta 1960-70-luvuilla. Itä-Vantaalla maaseudun kulttuurimaisemaa on säilynyt erityisesti Sotungin alueella. Keski-Vantaalla viljelymaisema on monin paikoin pirstaloitunut ja joutunut väistymään rakennetun ympäristön tieltä.

Nykyiset avoimet kulttuurimaisemat ovat merkittävä osa kaupunkiympäristöä. Pellot ja niityt kertovat alueiden varhaisemmasta, useita satoja vuosia jatkuneesta viljelytoiminnasta. Alueet muodostavat kulttuurimaisemien ketjuja, jotka ovat tärkeitä alueiden viihtyisyyden, virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Vantaalla ei ole järviä, joten pelto- ja niittyalueet ovat tämänkin takia tärkeitä avoimia alueita.

Vantaan vanhojen peltujen ja niittyjen edellinen ohjelma laadittiin vuonna 2003. Työssä oli mukana vain pienehkö osa kaupungin omistamista avoimista alueista. Tässä kehittämissuunnitelmassa on käyty läpi kaikki kaupungin omistamat pellot ja niityt Itä- ja Keski-Vantaalla Aviapoliksen, Tikkurilan, Koivukylän, Korson ja Hakunilan suuralueilta. Niiden yhteispinta-ala on 552 hehtaaria. Kohteet ovat pääosin avoimia tai puoliavoimia pelloja ja niittyjä, ja niihin liittyviä reunavyöhykkeitä. Vastaavanlainen suunnitelma on laadittu Länsi-Vantaan alueelle vuonna 2017.

Avoimia viheralueita koskevan kehittämissuunnitelman avulla on saatu parempi kokonaiskuva Itä- ja Keski-Vantaan kaupungin omistamista B-hoitoluokan viheralueista. Sen avulla alueiden hoitoa voidaan tarkastella entistä suunnitelmallisemmin. Työn tavoitteena on ollut kehittää peltujen ja niittyjen kunnossapitoa, sekä mahdollistaa siten kaupunkilaisten monipuoliset luontokokemukset ja virkistysmahdollisuudet sekä lisätä tietoa avoimien viheralueiden merkityksestä kaupunkirakenteessa.



2 B-HOITOLUOKITUKSEN KEHITTÄMISTYÖ

2.1 TYÖN KUVAUS JA TAVOITTEET

Kehittämishenkilö on laadittu konsulttityönä. Konsulttina on toiminut WSP Finland, ja alikonsulttina ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut. ProAgria on vastannut maastotöistä, hoitoluokituksesta ja raportin teksteistä. WSP:n vastuulla on ollut työn ohjaus, paikkatietojen hallinta ja karttojen laatiminen. Työn tilaaja on ollut Vantaan kaupunki.

Työssä on käyty läpi kaupungin omistamia pelto- ja niittyalueita Itä- ja Keski-Vantaalla, niiden kunnossapitoa sekä kehittämismahdollisuuksia. Pääosa alueista on asemakaavoitettuja viheralueita, mutta mukana on myös yleiskaavan avoimia alueita, kuten maatalousalueita. Työn lähtöaineistona käytettiin kaupungin asemakaavoitettujen alueiden viheralueräkisteriä ja maaseutuvieraston peltolohkorekisteriä. Aineistoa täydennettiin mm. kaavoituksen aineistojen, ilmakuvien ja vuokraajätietojen perusteella. Luontotiedot perustuvat Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoon. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajaukset esitetään laatimishetkellä voimassa olevan vuonna 1995 vahvistetun rajauksen mukaisesti. Työssä ovat mukana myös kaupungin palstaviljelyalueet.

Pelto- ja niittyalueet ryhmiteltiin 136 kokonaisuudeksi. Näistä B-hoitoluokan kohteiksi osoittautui 111 aluetta, ja jokaisesta alueesta laadittiin erillinen kohdekortti. Kortissa esitetään kuvaus alueen nykytilasta, sen hoitoluokka sekä hoidon tavoitteet. Lisäksi kartoitettiin mahdollinen peruskunnostustarve lähialueen puuston raivauksen osalta. 25 kohdetta siirtyi muihin hoitoluokkiin.

Vantaalla peltujen ja niittyjen hoitoluokitus on rakentunut vähitellen 1990-luvulta lähtien. Hoitoluokkana on ollut käytännössä yksi B-luokka

kaikille pelloille ja niityille. Tässä kehittämissuunnitelmassa työssä kaupungin pellot ja niityt on luokiteltu vastaamaan vuoden 2007 viheralueiden hoitoluokitusta, jossa on viisi hoitoluokkaa B1-B5. Alueiden nykytilanteen kuvaus, hoitoluokan valinta sekä kunnossapidon toimenpide-ehdotukset on tehty 1-2 maastokäynnin perusteella sekä haastatteleamalla kaupungin vastaavia puutarhureita ja tilanhoitajaa.

Maastokäynnit toteutettiin kasvukauden 2018 aikana. Maastokäynneillä pyrittiin tunnistamaan kohteiden arvokkaat ominaispiirteet sekä muodostamaan yhteiset kunnossapidon periaatteet ja toimintatavat alueiden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Esimerkiksi monissa niittykohteissa hoidon kehittämiselle oli useita mahdollisuuksia, joten paikan päällä tapahtuva kohdekohtainen tarkastelu oli varsin tarpeellista. Yksi tärkeä maastokäynnin tehtävä oli myös tarkistaa karttatyönä tehtyjen kohteiden aluerajaukset. Lisäksi kohteet valokuvattiin. Kohteiden kasvillisuutta kartoitettiin maastokäynneillä lähinnä hoidon näkökulmasta eikä alueilla tehty systemaattista kasvillisuusinventointia.

Kaikkien esitettyjen kehittämistavoitteiden saavuttaminen vaatii kaupungilta lisäresursseja mm. työntekijöiden perehdytykseen, kunnossapidon laadunvalvontaan, peruskunnostusten toteutukseen, ja arvokohteiden hoitosuunnitelmiin. Avoimien alueiden kehittyminen on jatkuva prosessi, ja kehittämissuunnitelmaa onkin tarpeen seurata, arvioida ja tarvittaessa tarkistaa. Tavoitteena on tehdä suunnitelman ja kohdekorttien tarkistus noin viiden vuoden välein, sillä avoimet viheralueet ovat muutosherkkiä alueita ja hoitoluokkiin kohdistuvat muutokset ovat todennäköisiä.

OHJAUSRYHMÄ

Heidi Burjam
Pirjo Kosonen
Esa Karhu
Mervi Viitanen
Urpo Korpi
Tuomas Vaherlehto
Eija Välimäki
Satu Nätyinki
Sinikka Rantalainen
Laura Muukka
Anne Vuojolainen
Camilla Lindroth-Vanhala
Elina Regårdh
Maija Joensuu
Petri Kangassalo
Riikka Söyrinki
Auli Hirvonen

Vantaan kaupunki, puistosuunnittelupäällikkö
Vantaan kaupunki, viherkunnossapitopäällikkö
Vantaan kaupunki, vastaava puutarhuri
Vantaan kaupunki, valvojapuutarhuri
Vantaan kaupunki, vastaava puutarhuri
Vantaan kaupunki, tilanhoitaja
Vantaan kaupunki, viheraluesuunnittelija
Vantaan kaupunki, viheraluesuunnittelija
Vantaan kaupunki, ympäristösuunnittelija
Vantaan kaupunki, maisema-arkkitehti
Vantaan kaupunki, rakennustutkija
Vantaan kaupunki, viheraluesuunnittelija
WSP, projektijohtaja, maisema-arkkitehti
WSP, maisema-arkkitehti
WSP, maisema-arkkitehti
ProAgria Etelä-Suomi/Maa- ja kotitalousnaiset, maisema-asiantuntija
ProAgria Etelä-Suomi/Maa- ja kotitalousnaiset, maisema-asiantuntija

2.2 KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI

Vantaalla peltoihin ja niittyihin liittyvää suunnittelua ja hoitoa tehdään monessa eri yksikössä, joten yhteisten tavoitteiden merkitys on tämän takia erityisen tärkeää. Kehittämissuunnitelman avulla on ollut tarkoitus muodostaa Vantaan kaupungille yhteinen näkemys avoimien alueiden kehittämisestä. Toimiva viranomaisyhteistyö edellyttää laaja-alaisuutta, erilaisen ammattiosaamisen käyttöä suunnittelu- ja hoitoprosessissa sekä hyvää tiedonkulkua.

Vantaalla kaupunkisuunnittelu vastaa maankäytön ohjauksesta sekä yleis- ja asemakaavoituksesta.

Kiinteistöt ja asuminen vastaa kaupungin omistamien maiden kehittämisestä ja vuokraamisesta sekä hankkimisesta kaupungin tarpeisiin.

Kuntatekniikan keskuksen suunnitteluyksikkö huolehtii kaupungin yleisten alueiden kuten katujen ja viheralueiden suunnittelusta. Vesihuollon yleissuunnittelun vastuulla on mm. kaupungin hulevesien hallinta, tulvatiedon kerääminen ja vesialueiden suunnittelu. Viheralueiden suunnittelu vastaa Vantaan kaupungin omistamien viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen suunnittelusta. Kiinteistöt ja asuminen tulosalueen geotekniikkayksikkö vastaa rakennuskohteiden maa- ja pohjarakennussuunnittelusta.


Kuntatekniikan keskuksen kunnossapitoyksikkö vastaa katu- ja viheralueiden kunnossapidosta. Kunnossapitoyksikköön kuuluu myös Maatilat, jonka vastuulla on kaupungin omistamien maisemapeltojen viljely ja laitumiin liittyvän toiminnan järjestäminen. Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta huolehtii liikuntapalvelut.



Vantaan kaupungin ympäristökeskus hoitaa ympäristönsuojeluun ja ympäristöterveyteen liittyviä asioita ja kerää tietoa Vantaan luonnosta. Sen vastuulla on muun muassa luonnon- ja vesiensuojelu, talous- ja uimavesien valvonta sekä asumisterveys.

Sivistystoimi huolehtii opetuksen ja koulutuksen, sekä varhaiskasvatuksen että nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja kirjasto- ja tietopalveluiden tehtävistä. Liikuntapalvelujen tehtävänä on kehittää ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikkoja kuten liikuntapuistoja, uimarantoja, kuntoratoja ja latuja. Vantaan kaupunginmuseo edistää vantaalaisen kulttuuriympäristön hoitoa ja suojelua. Kaupunginmuseo vastaa arkeologisen kulttuuriperinnön sekä rakennetun kulttuuriympäristön ja -maiseman vaalimisen suojeluviranomaisen tehtävistä Vantaalla.

Vantaalla toimii myös monia asukasyhdistyksiä ja järjestöjä, jotka järjestävät mm. purokunnostus- ja siivoustalkoita.



3 B-HOITOLUOKAN AVOIMET VIHERALUEET SUOMESSA

3.1 YLEISTÄ

Avoimet viheralueet ovat pääasiassa peltoja sekä käytön ja hoidon myötä erilaisiksi muodostuneita niittyjä. Pellot ovat muokattuja ja kylvettyjä maa-alueita, joilla kasvatetaan hyöty- tai maisemakasveja. Niittyjä ovat maatalouden synnyttämät niityt ja laitumet, aktiivisesta viljelykäytöstä poistuneet pellot, heinittyneet nurmikkoalueet, perustetut uusniityt sekä vanhojen viljelyalueiden jäänteet ja luonnonniityt. Niityt ovat avoimia ja valoisia kasvupaikkoja ja elinympäristöjä, joissa on omanlaisensa kasvi- ja eläinlajisto. Ne tarjoavat asukkaille luonto-elämyksiä sekä mahdollisuuden perinteisestä maisemasta nauttimiseen.

Kulttuurimaisemat peltoineen ovat merkittävä osa kaupunkien viherverkostoja. Avoimet laajat maisematilat tuovat rauhallisuutta muutoin kaupunkien yksityiskohtaiseen ja monimuotoiseen maisemaan. Kulttuurimaisemassa ihmisen toiminta on hallitsevaa, mikä näkyy esimerkiksi peltolina, rakennuksina ja tieverkostoina.

Perinnemaisemalla tarkoitetaan perinteistä kulttuurimaisemaa, joka jaetaan perinnebiotooppeihin ja rakennettuun perinnemaisemaan. Perinnebiotooppeja ovat mm. vanhat hakamaat ja metsälaitumet sekä erilaiset niityt ja kedot. Perinnebiotoopit ovat uhanalaisimpia luontotyyppejämme. Nykyisin noin kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista elää perinneympäristöissä. Koska perinnebiotoopit ja niiden lajisto ovat vähentyneet voimakkaasti, kannattaa pieniäkin alueita hoitaa. Rakennetulla perinnemaisemalla tarkoitetaan ihmisen rakentamaa maisemaa, kuten esimerkiksi aitoja, rakennuksia pihapiireineen, vanhoja liikenneväyliä tai muinaismuistoalueita. Perinnemaisemien säilyminen on tärkeää sekä kulttuuriperinnön että luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Avoimet ranta-alueet ovat tärkeitä sekä maisemallisesti että luonnon monimuotoisuuden kannalta. Rannat ovat usein linnuston tärkeitä pesimä- ja elinalueita. Taajamissa rantoihin kohdistuu odotuksia myös virkistyskäytön näkökulmasta. Hoidon suunnitelmallisuus onkin erityisen tärkeää, jotta eri näkökohdat tulevat huomioituiksi. Avoimien rantanäkymien säilyttäminen raivaamalla on usein työlästä, toistuvaa ja kallista käsityötä, ja ehkä siksi jääkin usein tekemättä. Hyvin toteutettuna tulos on kuitenkin palkitseva ja ranta-alueen ilme voi parantua merkittävästi.

Luonnonmukaiset viheralueet ja asemakaavamuutosta tai rakentamista odottavat alueet unohtuvat helposti joutomaiksi, joita ei hoideta. Hoidettuina nämä alueet lisääisivät viihtyisyyttä merkittävästi ja niitä kannattaisikin käsitellä edes niittämällä. Alueet saattavat olla vailla varsinaista käyttöä hyvinkin pitkään, joten esimerkiksi maisemaniitty voi antaa paikalle aivan uudenlaisen arvon.

Vieraslajit ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina, ja ne esiintyvät usein myös niittyillä, pelloilla ja pientareilla. Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana. Jotkin näistä lajeista menestyvät niin hyvin, että ne muodostavat uhkan aiheuttaessaan vakavaa vahinkoa esimerkiksi alkuperäislajeille ja ekosysteemille. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa myös vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen. (Kansallinen vieraslajistrategia 2012.)

Voimajohto- ja sähkölinja-alueet raivataan 5–8 vuoden välein linjan omistajan toimesta. Johtoalueiden reunat käsitellään 15–25 vuoden välein, mutta jatkuvasti huolehditaan siitä, ettei puu kaatuessaan glety linjalle. Sähkölinjoista ei tutkimusten mukaan ole haittaa mahdollisten laiduneläinten terveydelle. Alueet soveltuvatkin hyvin laidunnukseen, vaikka nykyisin niitä hyödynnetään varsin vähän laidunkäytössä. (Kantaverkkoyhtiö Fingridin internetsivut.)

3.2 AVOIMIEN VIHERALUEIDEN TUOTTAMAT EKOSYSTEEMIPALVELUT

Viheralueisiin kohdistuu usein monenlaisia odotuksia ja muutospaineita. Ekosysteempalvelunäkökulma auttaa tunnistamaan viheralueisiin liittyviä arvoja, ja sitä kautta ohjaamaan viheralueiden hoitoa niin, että turvataan monipuolisesti viheralueiden asukkailla tuottamat hyödyt. Erilaisia tarpeita yhteen sovitettaessa joudutaan tekemään myös kompromisseja. Tunnistamalla tärkeimmät ekosysteempipalvelut ja niiden käyttäjät voidaan löytää ratkaisuja, jotka palvelevat parhaiten eri tahoja.

Ekosysteempipalveluilla tarkoitetaan luonnon ihmisille tarjoamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Näitä ovat luonnosta saatavat tuotteet ja hyödylliset luonnon prosessit, kuten puuaines tai veden kiertokulku. Joidenkin hyötyjen tuottamisessa ihmisen toiminta on merkittävässä osassa, kuten esimerkiksi rakennettujen viheralueiden tarjoamissa virkistysmahdollisuuksissa. Monet ekosysteempipalvelut ovat ihmisen kannalta

välttämättömiä, vaikeasti korvattavia ja elämän laatua parantavia. Palveluiden merkitystä yksittäiselle ihmiselle ei kuitenkaan yleensä tiedosteta. Suomessa parhaiten tiedostettu tapa hyödyntää ekosysteempipalveluja on luonnon virkistyskäyttö monissa eri muodoissaan.

Nykyisin ekosysteempipalveluiden luokittelussa suositaan CICES-luokitusta (Common International Classification of Ecosystem Services 2013), jossa ekosysteempipalvelut jaetaan kolmeen luokkaan: tuki- ja säätelypalvelut, tuotantopalvelut sekä kulttuuripalvelut. Tähän luokitukseen perustuu mm. Tampereen kaupungin EVITA-hankkeen selvitys Ekosysteempipalvelut ja viherrakenne Tampereella (2014).

TAULUKKO 1. EKOSYSTEEMIPALVELUT

Tuotantopalvelut	Maataloustuotanto
	Luonnon kasvit ja eläimet sekä niistä saadut tuotteet
	Juomavesi (pinta- ja pohjavesi)
	Muu käyttövesi kuin juomavesi (pinta- ja pohjavesi)
	Kasveista, levistä ja eläimistä saadut materiaalit ja geenivarannot
	Kasvit ja eläimet energialähteinä
Säätely- ja ylläpitopalvelut	Jätteiden tai haitallisten aineiden biopuhdistus, suodatus, sidonta, varastointi ja kasautuminen
	Melu-, haju- ja maisemahaittojen lieventäminen
	Massaliikuntojen säätely ja eroosiontorjunta
	Vedenkierron säätely ja tulvasuojelu
	Ilmavirtausten säätely
	Pölytys, siementen levitys
	Lisääntymiskelpoisten populaatioiden ja suojaelinympäristöjen ylläpito
	Tuholaisten ja sairauksien säätely
	Maaperän muodostuminen sekä rakenne ja koostumus
	Vedenlaadun ylläpito
	Maapallon ilmaston säätely
	Paikallis- ja alueellisen ilmaston säätely
Kulttuuripalvelut	Luonto virkistysympäristönä
	Luonto tieteen ja opetuksen lähdemateriaalina ja paikkana
	Esteettisyys ja kulttuuriperintö
	Luonnon henkinen, pyhä, symbolinen tai tunnuskuvallinen merkitys
	Luonnon itseisarvo ja arvo perintönä seuraaville sukupolville

Lähde/mukaillen: Ekosysteempipalvelut ja viherrakenne Tampereella, EVITA-hankkeen loppuraportti, Tampereen kaupunki / SYKE, 2014.

Avoimet viheralueet eli niityt ja pellot ovat merkittäviä ekosysteemipalveluiden tuottajia. Tarkemmin tarkasteltuna voidaan tunnistaa runsaasti erilaisia viheralueiden tuottamia hyötyjä. Kaupungin avoimet viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia muun muassa ulkoiluun, luonnon tarkkailuun, opetukseen, valokuvaukseen, esteettiseen maisemaan, marjastukseen, sienestykseen, palsta-viljelyyn ja moniin muihin toimintoihin. Viheralueet ylläpitävät monin tavoin ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Osa ekosysteemipalveluista hyödyttää ihmisiä välillisesti, koska ne auttavat ylläpitämään ja säätelemään tärkeitä ekosysteemien toimintoja kuten ravinteiden kiertoa ja valumavesien hallintaa.

Monet ekosysteemipalveluiden tuottamista hyödyistä ovat aineettomia, mutta niillä on myös taloudellista merkitystä. Luonnon tuottamille aineellisille hyödykkeille, kuten puuainekselle, on helppo laskea hinta. Myös viheralueiden

tuottamilla terveysvaikutuksilla on todennäköisesti huomattava taloudellinen merkitys, mutta nykyisen tietämyksen pohjalta sitä on vaikea laskea. Näiden hyötyjen tiedostaminen auttaa kuitenkin osaltaan huolehtimaan esimerkiksi lähivirkistysalueiden turvaamisesta.

Luonnon monimuotoisuutta pidetään keskeisenä ekosysteemipalveluja ylläpitävänä voimavarana. Monimuotoisuus tukee ekosysteemien toimivuutta ja palautumiskykyä, esimerkiksi kykyä sietää äkillisiä muutoksia, kuten äärimmäisiä sääilmiöitä, luonnonvarojen liikkakäyttöä ja vieraslajien aiheuttamaa uhkaa. Mikrobitasolla monimuotoisuuden on todettu vähentävän ihmisten taipumusta erilaisiin allergioihin. Monimuotoisuuden suojeleminen, hoito ja kestävä hyödyntäminen mahdollistavat myös uusien luonnosta saatavien tuotteiden ja palveluiden tuottamisen tulevaisuudessa.



3.3 VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

Viheralueiden hoitoluokitus ohjaa koko viheralueiden hoitoa, ja se koostuu A, B ja C-luokista sekä E-alueista. Vuonna 2007 uudistunut B-hoitoluokitus helpottaa luonnonmukaisten viheralueiden hoidon suunnittelua ja toteutusta. Aiemman kahden hoitoluokan sijaan käytössä on nyt viisi B-hoitoluokkaa.

Palstaviljelyalueet kuuluvat luokkaan E (erityisalueet). Viherympäristöliitto julkaisi oppaan Niityt ja maisemapellot – hoidon kriteerit ja työohjeet vuonna 2012. Uudet B-hoitoluokat ovat mukana myös Viheralueiden hoito VHT 14 -julkaisussa.

TAULUKKO 2. VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

A Rakennetut viheralueet	A1 Edustusviheralueet
	A2 Käyttöviheralueet
	A3 Käyttö- ja suojaviheralueet
B Avoimet viheralueet	B1 Maisemapelto
	B2 Käyttöniitty
	B3 Maisemaniitty ja laidunalue
	B4 Avoin alue ja näkymä
	B5 Arvoniitty
C Taajamametsät	C1 Lähimetsä
	C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä
	C3 Suojametsä
	C4 Talousmetsä
	C5 Arvometsä
E Erityisalue	
S Suojelualue	
R Maankäytön muutosalue	
O Hoidon ulkopuolella oleva alue	
P Puhtaanapitoluokitus	

Lähde/mukaillen: Viheralueiden hoitoluokitus. 2007. Viherympäristöliitto ry. Julkaisu 36.

B1 Maisemapelto

Maisemapellolla viljellään vilja-, nurmi- tai maisemapeltokasveja. Pellolla näkymät vaihtelevat vuodenaikojen sekä viljeltävien kasvien mukaan ja asukkaat voivat seurata maanviljelyä käytännössä. Maisemapelto tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille ja rikastuttaa taajaman maisemakuvaa. Liikkuminen voidaan ohjata esimerkiksi pellon reunalla kulkevalle kevyen liikenteen väylälle, vesistön suojavyöhykkeelle tai pellon halki menevälle polulle.

Peltoja viljelemällä säilytetään viljelymaiseman avoimuus sekä peltoluonnon ja pellon reunavyöhykkeiden monimuotoisuus. Peltojen avulla säilytetään myös kosketus oman alueen viljelykulttuuriin. Virkistyskäyttö turvataan ylläpitämällä käytävä- ja polkuverkoston kuntoa ja siisteyttä.

B2 Käyttöniitty

Käyttöniitty ovat avoimia tai puoliavoimia viheralueita. Kasvipeite muodostuu niittyheinistä ja niityllä voi olla puita ja pensaita. Myös nurmikosta kehittynyt niitty voi olla käyttöniitty. Käyttöniitty lisäävät vaihtelua ja monimuotoisuutta viheralueilla. Ne tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia ulkoiluun ja harrastuksiin. Liikkuminen ohjataan käytäville ja poluille. Ulkoilu ja muu toiminta ohjataan sitä varten tarkoitetuille alueille. Käyttöniitty voivat olla osa virkistysaluetta, puistoa tai pihaa. Ne voivat olla myös osa tärkeää kulttuuri- tai perinnemaisemaa.

B3 Maisemaniitty ja laidunalue

Maisemaniittyjä ylläpidetään avoimen maiseman säilyttämiseksi. Maisemaniitty ovat avoimia tai puoliavoimia viheralueita, joiden kasvipeite muodostuu pääosin ruohovartisista luonnonkasveista. Maisemaniityillä voi kasvaa yksittäisiä puita ja pensaita sekä puu- ja pensasryhmiä. Liikkuminen ohjataan käytäville tai niitypoluille.

Maisemaniitty ovat luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuurimaiseman säilymisen kannalta tärkeitä alueita. Ne sijaitsevat joko taajamissa tai haja-asutusalueilla, usein teiden tai ulkoilureittien varrella ja tien pientareilla. Maisemaniitty voivat olla osa virkistysaluetta, puistoa tai liikenneviheraluetta. Ne voivat olla myös osa alueelle tärkeää kulttuuri- tai perinnemaisemaa.

Laidunalueet ovat niittyjä ja muita puoliavoimia alueita, jotka hoidetaan laiduntamalla. Niiden osittainen virkistys- ja ulkoilukäyttö on mahdollista. Laidunnus lisää luonnon monimuotoisuutta ja säilyttää maiseman avoimena. Laiduntavat eläimet antavat lisäksi elämyksiä asukkaille. Yleisimmin laiduneläiminä käytetään lampaista, mutta myös naudat ja hevoset ovat mahdollisia. Laiduneläimen valinta vaikuttaa alueen luontoon, aitaamistapaan ja muuhun hoitoon.

Eläinten hoito sekä alueen käyttö ja liikkuminen alueella pohjautuu aina hoitosuunnitelmaan, joka tehdään yhdessä asiantuntijan ja eläinten omistajan kanssa. Laidunnettaville eläimille on järjestettävä vastuuhenkilö ja päivittäinen seuranta. Laiduntamisesta tiedotetaan asukkaille monipuolisesti.

Laidunalueiksi valitaan eläinten hyvinvoinnin kannalta sopivat alueet. Yleensä laidunalue on hyvä sijoittaa asutuksen läheisyyteen, reittien varrelle tai osaksi toiminnallista viheraluetta.



PUROLAN PELLOT
B1



NUMEROPUISTO
B2



TILKUNPELTO
B3

B4 Avoimet alueet ja näkymät

Avoimet alueet ovat avoimia tai puoliavoimia viheralueita esimerkiksi taajaman tuloväylien, teiden ja muiden väylien varrella. Niitä ovat myös pienet metsäaukeat, umpeenkasvaneet pellot ja sähkölinjojen alustat sekä avoimet näkymät kuten näkymät näköalapaikoilla ja perinnemaisemassa. Tärkeitä kohteita ovat myös näkymät joki- tai järvimaisemiin sekä merkittäviin luonto- ja maisemakohteisiin.

Avoimien alueiden ja näkymien hoidon tavoitteena on estää alueiden umpeenkasvu suunnitellusti. Ympäristö on viihtyisämpi ja se koetaan turvallisemmaksi. Merkittävät alueet ja kohteet tulevat esille maisemassa, ja alueiden kasvillisuus ja eläimistö säilyvät. Katujen ja teiden turvallisuutta pidetään yllä mm. maiseman avoimuudella.

B5 Arvoniityt

Arvoniityt ovat niittyjä, jotka määritellään tärkeiksi kulttuuriperinteen, maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tai ne ovat muuten asukkaille merkittäviä niittyjä. Hoito perustuu aina kohdekohtaiseen hoitosuunnitelmaan. Kohteet tarvitsevat suunnitelmallista hoitoa, jotta alueen eliölajisto tai muut arvotekijät säilyvät ja kehittyvät. Niittyjä voidaan myös ennallistaa tai kehittää laadukkaalla hoidolla arvoniityiksi.

E Erityisalueet

Erityisalue on viheralue, jonka ominaispiirteet tai käyttö on niin poikkeavaa, ettei sitä voida sisällyttää mihinkään muuhun hoitoluokkaan. Palstaviljelyalueet kuuluvat tähän täydentävään luokkaan E. Erityisalueet nimetään ja kuvataan, ja hoito määräytyy erillisen suunnitelman mukaan.



SAHAMÄENPUISTO
B4



BÄCKESÅKRARNA,
KARTANONKOSKEN
LIIKUNTAPUISTO
B5



JOHANS RUSKEASANNAN
PUISTO
E

3.4 KUNNOSSAPIDON MENETELMÄT

Kohteen kunnossapito määräytyy viheralueen arvon, käyttötarkoituksen ja kunnossapidon rahoituksen mukaan. Rakentamattomilla tonteilla ja johtoalueilla hoidon tavoitteena voi olla maiseman avoimena pito ja metsittymisen estäminen. Kaavoitetuilla viheralueilla sekä kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkailla alueilla hoidon tason tulee olla korkeampi.

B-hoitoluokan kohteiden yleisimmät hoitomenetelmät ovat niitto, viljely, raivaus ja laidunnus. Näihin toimenpiteisiin liittyy usein myös niittäjätteen keruu ja kuljetus sekä raivausjätteen keruu, kuljetus ja mahdollinen haketus. Erityiskohteissa toteutettavia hoitotoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi puiden poisto, pusikoituneen pellon jysintä tai vesikasvien niitto ja keruu.

3.4.1 Peruskunnostus

Hoitamatta jääneet kohteet ovat peruskunnostuksen tarpeessa. Peruskunnostuksen taso vaihtelee kohteen arvojen mukaan. Osa voidaan kunnostaa täysin avoimiksi, osaan jätetään kivi- ja puustosaarekkeitä. Kunnostus tulee tehdä kuitenkin niin hyvin, että aluetta pystyy hoitamaan maatalous-/puistonhoitokalustolla.

Peruskunnostus voidaan toteuttaa perinteisesti raivaus- ja kaivinkonekalustolla. Puusto kaadetaan

ja kuljetetaan pois alueelta, ja kannot, kivet ym. esteet poistetaan ja maa tasoitetaan. Sama työ voidaan monessa kohteessa toteuttaa vaihtoehtoisesti traktorikäyttöisellä raivaus eli murskausjyrsimellä, joka silppuaa pystyvesakon ja sekoittaa sen maahan.

Kunnostukseen liittyy useimmiten myös alueen peruskuivaus. Ojien on oltava kunnossa, jotta alue ei ole liian märkä koneella työskentelyyn. Ojien varsien pensaikot raivataan ja ojat kaivetaan auki. Tässä yhteydessä huomioidaan myös kaivumaiden sijoittaminen. Joissakin kohteissa kaivumaiden läjittäminen alueelle on mahdollista, mutta ainakin arvokohteilta maat on kuljettettava pois.

3.4.2 Peltoviljely

Peltoja viljelemällä säilytetään maiseman avoimuus. Pelloilla vaihtuvat kasvilajit elävöittävät ympäristöä eri vuosina ja eri vuodenaikoina. Maisemapeltoja hoidetaan maatalouden menetelmin. Työvaiheina ovat esimerkiksi kyntö, äestys, kylvö ja niitto. Maisemapelloilla voidaan viljellä viljakasveja, nurmikasveja, kukkivia maisemakasveja, hyötykasveja tai näiden seoksia. Kasvilajien valinta ja niiden vuorottelu suunnitellaan viljavuusanalyysin pohjalta viideksi vuodeksi kerrallaan, jotta päästään tavoiteltuun lopputulokseen.



3.4.3 Niitto

Niittämällä on perinteisesti hoidettu niittyjä, mutta se on tärkeä hoitomuoto myös pientareiden, joutomaiden, rantojen sekä erilaisten perinnemaisemien hoidossa. Niittämisen tavoitteena on avoimuuden säilyttäminen ja yleisilmeen pitäminen siistinä. Tavoitteena voi olla myös vieraslajien vähentäminen. Niittäminen hyödyttää myös luonnon monimuotoisuutta säilyttämällä avoimien alueiden kasvillisuutta ja lisäämällä harvinaistuvan niittylajiston elinmahdollisuuksia.

Esiintyviin lajeihin ja hoitotulokseen vaikuttavat niittomenetelmät, välineet, niittoaikakohta sekä niittokertojen lukumäärä. Mikäli kasvillisuus on monilajista niittykasvillisuutta, se niitetään kerran loppukesästä kasvien kukinnan ja siementen valmistumisen jälkeen. Mikäli kasvillisuus on rehevää ja ei-toivottua (esim. vieraslajit), se niitetään ennen kasvien siementämistä ja mielellään kaksi kertaa kasvukauden aikana.

Käyttöniittyillä ja osalla maisemaniityistä ensimmäinen niitto tehdään lintujen pesintäaikaan. Tällöin kiinnitetään erityistä huomiota maapesintäisten lintujen pesiin ja niittotekniikkaan. On tärkeää niittää alueita keskeltä reunoille riittävän hitaasti, jotta linnut pääsevät kasvillisuuden suojissa niittoa karkuun.

Niittojätteen keruulla pystytään vähentämään maaperän ravinteiden määrää, mikä vaikuttaa positiivisesti niittylajiston monimuotoisuuteen. Niittojätteen keruu ja kuljetus ovat osa arvoniittyjen hoitoa, ja myös monilajiset maisemaniityt hyötyvät tästä hoidosta. Niittyjen puusto asettaa omat rajoitteensa niittojätteen keruulle, sillä konetyö vaatii runsaasti tilaa. Avoimilla alueilla paalaus onnistuu hyvin. Haasteena on löytää heinäpaaleille hyötykäyttöä, sillä kotieläintilat eivät yleensä ota vastaan kaupunkiiniittyjen paaleja. Tällä hetkellä kompostointi lienee yleisin tapa käsitellä niittojätettä.



3.4.4 Laidunnus

Laiduntaminen on ympäristöystävällinen ja tehokas tapa hoitaa avointa maisemaa. Laiduntavat eläimet soveltuvat myös taajamien viheralueiden hoitajiksi, vaikkakin alueiden valintaan liittyy tiettyjä reunaehtoja. Esimerkkejä onnistuneista maisemalaidunnuskohteista löytyy jo monesta kunnasta kuten Tampereelta ja Nokialta sekä Vantaalta. Parhaimmillaan eläimet ovat kivisillä, kaltevilla ja kosteilla alueilla, joita on koneellisesti usein vaikea hoitaa. Laiduntamista puoltavat usein kohteen maisema- ja luontoarvot sekä elämysten tuottaminen asukkaille.

Jotta laidunnus tuottaa toivottua tulosta, on laidunnus toteutettava suunnitelmallisesti. Laidunnuksen suunnittelu ja tiedotus ovat oleellinen osa maisemalaidunnuksen toteutusta. Yhteistyöstä karjanomistajan kanssa tulee tehdä kirjallinen sopimus, jotta pelisäännöt ovat kaikille osapuolille selvillä. Eläimille tulee järjestää esimerkiksi valvonta ja puhdas juomavesi. Laidunnukseen liittyy myös erilaisten rakenteiden kuten aitauksen ja katoksen rakentaminen ja kunnossapito.



3.4.5 Raivaus

Raivaamalla avataan maisemaa, lisätään valoisuutta ja poistetaan alueelta ei-toivottuja puuyksilöitä tai -lajeja. Raivauksen tavoitteena on avoin ja siisti ympäristö. Jos raivattavaa on alueella paljon, kannattaa raivaus suorittaa useamman vuoden aikana, sillä kaadettujen puiden juuret hajoavat maahan ja aiheuttavat maaperän rehevöitymistä. Myös valoisuuden äkillisellä lisääntymisellä saattaa olla ei-toivottuja vaikutuksia. Pioneerikasvit kuten vadelma ja maitohorsma saattavat ainakin tilapäisesti lisääntyä voimakkaasti.

Vantaalla avoimia viheralueita sijoittuu runsaasti vesistöjen varsille. Vantaan virtavesiselvityksessä (2011) on määritelty virtavesien arvokkaat luontokohteet. Tämä tieto on merkattu näkyviin kohdekartoille sekä kohdekortin erityisarvoihin. Jokivarret ovat usein myös tärkeitä ekologisia käytäviä. Selvitys Vantaan ekologisista yhteyksistä on valmistunut vuonna 2018. Ekologisten yhteyksien ja arvokkaiden vesiluontokohteiden huomioon ottaminen on osa laadukasta viheralueiden kunnossapitoa. Käytännössä kaikissa vesistöihin rajautuvissa kohteissa puuston käsittelyssä noudatetaan erityistä harkintaa.

Lahopuu on arvokasta luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kuolleiden puiden poistoa tehdään vain siltä osin, kun niistä aiheutuu vaaraa viheralueiden käyttäjille. Puiden poiston yhteydessä alueelle voidaan jättää yksittäisiä, paksuja lehtipuiden runkoja lahoaviksi maapuiksi. Linnuston monipuolistamiseksi voidaan myös lisätä linnunpönttöjen määrää, ja raivauksissa säästetään puut, joihin on kiinnitetty linnunpönttöjä.

Puuston käsittely tehdään lintujen pesintäajan ulkopuolella, 1.8. – 31.3. välisenä aikana. Otollisin aika raivauksille on elo-syyskuussa puun ollessa lehdessä. Tällöin juuristoon jää vähiten energiaa uusien vesojen kasvattamiseen. Vesakoinnin ja kunnossapitoraivauksen tarve kannattaa huomioida työmenetelmiä ja -ajankohtia valittaessa. Mikäli vesomisesta halutaan kokonaan eroon, voidaan tehdä kantojen jyräntä.

Raivaukseen liittyy usein raivausjätteen keruu, kuljetus tai haketus. Raivausjätteet on hyvä kerätä alueelta pois, sillä maatuessaan ne palauttavat ravinteensa maahan ja vähentävät alueen maisema- ja virkistysarvoja. Raivausjäte hankaloittaa alueella liikkumista ja maisema näyttää melko pitkään epäsiistiltä. Hoidon tavoitteesta riippuen raivausjäte voidaan jättää myös maatumaan paikalleen.

JOKIRANNASSA VIERASLAJEJA; JÄTTIPALSAMI JA PAJUASTERI





4 VANTAAN AVOIMET VIHERALUEET

4.1 AVOIMET VIHERALUEET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA

Yleiskaavan 2007 taustaksi laaditussa Vantaan Kulttuurimaisemaselvityksessä kulttuurimaisemien maisemakuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot selvitettiin, ja työn pohjalta merkittiin arvokkaimmat alueet yleiskaavaan. Taustalla olivat todetut valtakunnalliset arvot ja aikaisemmat yleiskaavat. Merkintöjen niminä käytettiin ympäristöministeriön ohjeen mukaisia nimiä, vaikka ajattelu arvotuksen taustalla olikin hieman eri tavoin rakennettu. Vantaan lähtökohdassa kyläkuvasellisesti arvokkaat alueet ovat viljelysmaiseman arvokkaimpia ytimiä, jossa arvojen kriteerinä on muun muassa kulttuuripiirteiden säilyneisyys ja se, että pellot ovat säilyneet viljeltyinä vuosisatojen ajan. Maisemallisesti arvokkaat alueet ovat myös arvokkaita, mutta niissä arvojen tiheys ei ole yhtä suuri kuin kyläkuvasellisesti arvokkailla alueilla. Kyläkuvasellisesti arvokkailla alueilla pellot määrättiin säilytettäväksi. Nyt laadittavan uuden yleiskaavan 2020 rinnalla kulttuurimaisemaselvitys päivitetään.

Arvokkaaseen kulttuurimaisemaan osuvissa asemakaavoissa yleiskaavaa tutkitaan tarkemmin, ja suunnittelussa tutkitaan keinoja kulttuurimaiseman arvojen säilyttämiseksi. Alueet tutkitaan tapauskohtaisesti, ja niihin laaditaan maisemaa suojelevat kaavamääräykset. Yleisesti on käytetty määräystä sma, maisemallisista syistä avoimena säilytettävä alueen osa. Asemakaavat ovat kuitenkin hyvin eri-ikäisiä ja eri aikoina asemakaavojen yhteydessä laadittavien selvitysten vaatimustaso on vaihdellut paljon, joten asemakaavoissa ajattelu avoimena hoidettavista alueista ei ole yhtenäistä, eikä kaikkia alueita ole asemakaavoituksen yhteydessä tutkittu ja suunniteltu yhtä tarkasti.

Arvokkaiden kulttuurimaisemien ulkopuolellakin on viheralueita, joiden avoimella maisemakuvalla on huomattavaa paikallista merkitystä. Näiden alueiden hoitoa ja kehittämistä linjataan yleensä erilaisissa viheraluesuunnitelmissa.

4.2 NYKYTILA

Itä- ja Keski-Vantaan viiden suuralueen Aviapoliksen, Hakunilan, Koivukylän, Korson ja Tikkurilan B-hoitoluokan kohteista ja E-luokan palstaviljelyalueista muodostettiin työn alussa 132 aluekokonaisuutta. Työn edetessä kartoitettavia alueita oli lopulta yhteensä 136 kappaletta. Alueiden yhteispinta-ala on 552 hehtaaria. Alueet ovat pääosin laaja-alaisia peltoja ja niittyjä, mutta mukana on myös pienialaisia kohteita. Vantaan kaupungilla on omistuksessaan laajat peltoalueet, yhteensä melkein 800 hehtaaria. Tästä peltoalasta kaupunki hoitaa omana tuotantona noin 360 hehtaaria. Keskeisimmät peltoalueet sijaitsevat arvokkailla maisema-alueilla. Viljeltyjä peltoja on säilynyt myös kaupunkirakenteessa.

Kehittämistyön käynnistyessä Vantaalla käytössä olivat hoitoluokat B1 maisemapellot ja B2 maisemaniityt (Viherympäristöliiton hoitoluokitus 2000). Näistä B1 oli käytössä vain satunnaisesti, joten käytännössä kaikki B-hoitoluokan kohteet olivat yhtä ja samaa hoitoluokkaa. Viheralueiden hoitoluokitus uudistui vuonna 2007. Tässä työssä Itä- ja Keski-Vantaan kohteet on luokiteltu vastaamaan vuoden 2007 hoitoluokitusta (luokat B1-B5).

TAULUKKO 3. VIHERALUEIDEN MÄÄRÄ HOITOLUOKITTAIN ITÄ- JA KESKI-VANTAALLA VUONNA 2018

B1	Maisemapelto	276
B2	Käyttöniitty	14
B3	Maisemaniitty ja laidunalue	223
B4	Avoin alue ja näkymä	11
B5	Arvoniitty	16
E	Palstaviljelyalueet	12
Yhteensä		552 ha

Niittyjen kunnossapitoon on tällä hetkellä kuulunut pääsääntöisesti niittomurskaus 1-2 kertaa vuodessa. Useimmat kohteet on hoidettu kaksi kertaa vuodessa. Kuitenkin osaa alueista hoidetaan nurmikkona, ja osa taas on jäänyt ylläpidon ulkopuolelle. Monilla alueilla on myös istutettua puustoa. Muutamia selvästi metsittyneitä kohteita on siirretty hoidettavaksi metsinä C-hoitoluokkiin, ja nurmikot on siirretty A-hoitoluokkiin.

Monet aikaisemmin B-hoitoluokassa olleet voidaan palauttaa avoimiksi niityiksi kohtuullisin kustannuksin. Hoitamattomat, pusikoituvat alueet ovat epäsiistejä maisemassa, ja asukkaiden kannalta myös turvattomia. Vuosittainen niitto on tärkeää alueiden avoimuuden säilyttämiseksi. Ylläpidosta tinkiminen kostahtuu tulevien vuosien suurempana työ määränä, kun joudutaan tekemään myös raivauksia ja raivausjätteen poistoa.

Itä- ja Keski-Vantaalla on joitakin kosteapohjaisia niittyjä, joiden niitto on ainakin sateisina kesinä hankalaa tai jopa mahdotonta. Kosteapohjaisia niittyjä on myös maisemaniittyinä. Tällöin alueita hoidetaan niittämällä kerran kesässä, ja osassa kohteita kuivatuksen parantaminen on perusteltua. Kosteiden kohteiden niiton ajoitus on erityisen tärkeää, sillä kesän kuivimpaan aikaan niitto on useimmiten mahdollista. Kuivatusongelmat näkyvät niityillä kosteina painanteina.

Itä- ja Keski-Vantaalla lampaat ovat laiduntaneet Kaupunginpuutarhan alueella viitenä kesänä, ja toiminta jatkuu edelleen. Lisäksi toinen laidunkohde on Hakunilan kartanon niityillä ja pelloilla, jossa laidunnus jatkuu jo toista vuotta. Laidunnuksessa tehdään yhteistyötä Haltialan tilan ja yksityisten lampureiden kanssa. Alueet ovat aidattu lammaverkolla ja lampaille on rakennettu juoma- ja ruokintapaikat sekä suojakatokset.

Lampaisiin pääsee tutustumaan katselupaikkojen kohdilta. Laitumet ovat poissa käytöstä noin viiden vuoden välein, jolloin saadaan ennaltaehkäistyä mahdollisten eläintautien tarttuminen. Lampaiden laiduntaminen eri alueella elvyttää myös tauolla olevan laitumen kasvukuntoa.

Vieraslajeista torjutaan erityisesti jättiputkea ja jättipalsamia. Jättiputken torjunta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Jättiputkea torjutaan kemiallisesti, tai vähintäänkin poistetaan kukinnot ennen siementämistä. Jättipalsamia pyritään torjumaan niittomurskaamalla kasvusto kaksi kertaa kesässä.

Niittyjen osalta ilmenee luvatonta käyttöä joillakin alueilla. Osa kohteista on ”vallattu” asukkaan omaan käyttöön ja alueelle on tehty esimerkiksi istutuksia, nurmikkoa ja piharakenteita. Yleisempi ongelma on se, että niityille karrätään puutarhajätettä tms. maamassoja. Kaupunki toimittaa tällöin paikalle kieltokyltit, joissa kerrotaan asiasta. Lisäksi lähiseudun asukkailla jaetaan postilaatikkopostia aiheesta.

Niittyjen kunnossapidon haasteita Itä- ja Keski-Vantaalla

- kohdealueista ei ole olemassa kattavaa, ajantasaista kartta-aineistoa
- yhteiset hoidon periaatteet puuttuvat
- puutteellinen hoito aiheuttaa alueiden umpeen kasvua
- reuna-alueiden ja ojien umpeenkasvu
- hoitamattomien alueiden luvaton käyttö
- niityille istutetut puut vaikeuttavat hoitoa

4.2.1 Arvokkaat kulttuurimaisemat

Itä- ja Keski-Vantaan avoimet kulttuurimaisemat keskittyvät pitkälti Vantaanjokilaakson, Helsingin pitäjän kirkonkylän, Sotungin, Håkansbölen, Hanabölen ja Tikkurilan kulttuurimaiseman alueille sekä niiden ympäristöön. Osa avoimista viheralueista sijaitsee myös Vantaanjoen ja Keravanjoen sekä niiden sivuhaarojen varsilla. Sotungissa ja Ojangan alueella avoimien viheralueiden keskellä kulkee Krapuoja ja Kormunniitynoja sivuhaaroineen.

Vantaanjokilaakson maisema-alue muodostuu kallio- ja metsäselänteiden rajaamaan vanhaan merenpohjaan raivatuista tasaisista viljelyalueista, joiden keskellä jyrkkäumainen Vantaanjoki mutkittelee. Paikoin laakso aukeaa laajaksi savitasangoksi, paikoin kalliomoreenikumpareet tekevät maaston muodoista vaihtelevampia. Pääkaupunkiseudulle harvinainen avoin maisematila on jäänyt tiivistyvän yhdyskuntarakenteen keskelle.

Vantaanjokilaakson reunamilla, silloisen meren rantamilla, on runsaasti esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Alueelta on löydetty paljon muinaisjäännöksiä kivilautisesta asutuksesta jopa 8000 vuoden takaa. Alueella on ollut jo 1500-luvulla 13 kylää. Vanhaa kyläasutusta on säilynyt Voutilan, Tolkinkylän, Backaksen ja Piispankylän kylissä. Asutus on sijoittunut kalliomoreenikumpareiden päälle ja rinteille tai laajempien selänteiden reunoille. Vantaanjokilaakso on valtakunnallisesti arvokasta maisema-alueita. Vantaanjokilaaksossa on myös arvokkaita luontokohteita, kuten Pitkäkosken, Ruutinkosken, Silvolaan metsän ja Tammiston luonnonsuojelualueet.

Helsingin pitäjän kirkonkylä Keravanjokilaaksossa edustaa Uudenmaan rannikon jokilaaksoihin keskiajalla syntyntä kyläasutusta. 1700-1800-lukujen vaihteen asussa säilyneen kylän keskuksena on 1400-luvun lopulla rakennettu harmaakivikirkko ympäristöineen. Kirkonkylän muu rakennuskanta muodostuu vajaan kymmenen kantatilan talouskeskuksista, joiden rakennuksista vanhimmat ovat 1700-luvun lopulta ja 1800-luvun alusta. Ne sijaitsevat tiiviinä ryhmäkylänä kylän halki kulkevan Suuren Rantatien varressa.

Hanabölen kylämaisema avoimine peltoineen on syntynyt Keravanjoen varteen. Jo 1500-luvulla tunnetussa kylässä on säilynyt paljon rakennuskantaa 1700-luvulta. Yhdessä vanhan tiestön, rakennuskannan, joen ja ympäröivän peltomaiseman kanssa se muodostaa yhtenäisen ja hyvin säilyneen kulttuurimaiseman.

Sotungin jo 1300-luvulla tunnettu kylä on pääkaupunkiseudun vanhimpia ja parhaiten säilyneitä kyläympäristöjä. Pellot sijaitsevat metsän ympäröimässä laaksossa ja rakennukset

ovat sijoittuneet peltojen keskellä oleville mäille. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti tärkeimpien tilakeskusten rakennuskanta on 1700- ja 1800-luvulta. Alueen eteläosaan sijoittuva Håkansbölen kylä on 1500-luvulta ja Håkansbölen kartano on perustettu 1600-luvulla. Tikkurilan kulttuurimaiseman vanhimpaan kerrostumaan kuuluu Keravanjoen mutkassa sijaitseva, jo 1500-luvulla tunnettu Kuninkaan kylä.

Vantaan kulttuurimaisemaselvityksessä (2005) maisemallisesti arvokkaista alueista on kulttuurihistoriallisten arvojen sekä maisemakuvan eheyden perusteella rajattu vantaalaisen kulttuurimaiseman arvokkaimmat ydinalueet kyläkuvaselänteiksi arvokkaiksi alueiksi. Yleinen periaate maisemallisesti ja kyläkuvaselänteiksi arvokkaiden alueiden rajaamisessa on, että ne sisältävät vain maaseudun kulttuurimaisemaa. Maaseudun kulttuurimaisemassa pellot ja niityt ovat kulttuurihistoriallinen arvo. On tärkeää turvata vanhimpien viljelymaisemien kulttuurihistoriallista sisältöä pelto- ja niitymaana. Kyläkuvaselänteiksi arvokkaita alueita ovat Vantaanlaakso-Piispankylä, Backas-Tolkinkylä, Helsingin pitäjän kirkonkylä, Kuninkaan kylä ja Keravanjokirannat, Rekolan kylä, Hakunilan kartano sekä Sotungin kylä ja Nissbackan kartano.

B-hoitoluokan alueille sijoittuu jonkin verran muinaisjäännöksiä. Suurin osa Vantaan kiinteistä muinaisjäännöksistä on kivilautisia asuinpaikkoja. Tieto muinaisjäännöksistä on merkitty kohdekorttiin kohtaan erityisarvot. Muinaisjäännösalueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain (295/1963) nojalla kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä tulee aina pyytää museoviranomaisen lausunto. Vantaalla Vantaan kaupungin museo vastaa kulttuuriperintöön ja muinaismuistoihin liittyvistä asioista.

4.2.2 Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet

Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Uudellamaalla -selvityksen (2011) taustalla on ollut maakuntakaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden mukaan hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön ilman erityisiä perusteita. Uudenmaan erityispiirteinä on pääkaupunkia ympäröivillä alueilla tapahtuvan kasvun myötä kovenevat paineet ottaa peltomaata rakentamiskäyttöön. Itä- ja Keski-Vantaan maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet sijaitsevat Vantaanjokilaakson, Hanabölen ja Sotungin kulttuurimaisemissa.

4.3 KUNNOSSAPIDON JÄRJESTÄMINEN

4.3.1 Viheraluepalvelujen monituottajamalli

Vantaalla kuntatekniikan keskuksen tulosalue vastaa kaupungin omistamien puisto- ja katuviheralueiden sekä virkistys- ja puistometsien kunnossapidosta. Viheraluepalveluja tuottavat sekä kaupungin omat organisaatiot että yritykset. Myös kolmannella sektorilla, yhdistyksillä ja asukkailla on mahdollisuus osallistua palvelutuotantoon. Palvelujen kustannustehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta seurataan aktiivisesti. Tämä kannustaa kaikkia palveluntuottajia toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Viheraluekunnossapito ja metsätilat vastaa kaupungin omistamien asemakaavan mukaisten puistojen ja liikenneviheralueiden kunnossapidosta. Näiden alueiden kokonaispinta-ala on noin 3091 ha. Niittyjen ja maisemapeltojen yhteenlaskettu osuus on noin 15 % eli noin 500 hehtaaria.

Viheralueiden hoito jakautuu omanjohtoisen viherkunnossapidon länsi- ja keskipiiriin sekä alueurakka-alueisiin. Alueurakoitsijoiden hoitamia alueita ovat Hakunilan suuralueen ja Korson suuralueen alueurakka-alueet. Lisäksi Koivukylän suuralue siirtyy alueurakka-alueeksi 1.6. 2019 alkaen.

ALUEKARTTA. VIHERALUEIDEN VASTUUALUEIDEN RAJAT, PIIRIT JA SUURALUEET.

VIHERKUNNOSSAPITOPÄÄLLIKÖ PIRJO KOSONEN

VIHERKUNNOSSAPIDON ALUEVASTAAVAT



Koivukylän alueurakan alkamisen jälkeen noin 60% puistoalueista on kaupungin omajohtoisessa viheraluekunnossapidossa. Oma organisaatio on kuitenkin varsin pieni ja viheraluepalvelujen tuotannossa tarvitaan aliurakoitsijoita. Niittyjen hoidossa tehdään jonkin verran asukas-yhteistyötä. Vakiintuneita käytäntöjä ovat keväiset siivoustalkoot, joissa asukkaat ilmoittavat alueen, minkä siivoavat, ja kaupunki toimittaa ja noutaa jätesäkit. Kaupunkilaiset poistavat talkoilla myös jättipalsamia samalla yhteistyöperiaatteella. Asukas-yhteistyön erityiskohde on Lammaspuisto, jossa yhteistyötä on tehty Pähkinärinteen päiväkodin kanssa usean vuoden ajan. Niitty haravoidaan talkootyönä kaksi kertaa kesässä, ja kaupunki kuljettaa niittojätteen pois alueelta.

4.3.2 Kaupungin hoitamat pellot

Vantaan kaupungilla on omistuksessaan laajat peltoalueet, yhteensä melkein 800 hehtaaria. Tästä peltoalasta kaupunki hoitaa omana tuotantona noin 360 hehtaaria. Kaupungin pellot sijaitsevat pääasiassa Länsi-Vantaan alueella ja toiminta tapahtuu Seutulassa sijaitsevalta Katrinebergin tilalta käsin. Pellot ovat jääneet pois EU-tukijärjestelmästä vuonna 2015. Luomuviljelyn mahdollisuuksia on viime vuosina selvitetty, mutta sitä ei ole todettu kannattavaksi vaihtoehdoksi. Peltoalassa ei ole viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia.

Vuonna 2018 kaupungin hoidossa olevilla pelloilla kasvatetaan:

- kevätvehnä 137 ha
- syysvehnä 12 ha
- syysruis 4 ha
- mallasohra 97 ha
- rapsi 53 ha
- monivuotinen viherkesanto 50 ha
- maisemakukkapelto 9 ha

Itä- ja Keski-Vantaalla kukkivien maisemakasvien viljelykierrossa on mukana neljä peltolohkoa, ja ne sijoittuvat seuraaville kohdealueille:

- Heureka
- Kaupunginpuutarha
- Maitikkapuisto
- Isopelto

Maisemakukkapelloilla viljellään esimerkiksi auringonkukkaa, ruiskaunokkia, kehäkukkaa ja hunajakukkaa. Kaupunkilaiset voivat kerätä erikseen osoitettavilta poimintapelloilta kukkakimpun omaksi ilokseen. Poimintapelloista kerrotaan pellon reunoille laitettavin opastauluin sekä tiedottein.

Viljelysuunnittelun lähtökohtina ovat suunnitelmallinen viljelykierto, mahdollisimman laaja ympärivuotinen kasvipeitteisyys sekä kukkivien maisemakasvien käyttö. Paikoitellen peltoalueilla on ongelmana kuivatus. Kosteuden vaivaamat pelto-lohkot ovat pääasiassa viherkesantona. Torjunta-aineiden käyttö pyritään minimoimaan, ja niitä käytetään vain erityisen tarpeen mukaan. Lisäksi pelloilla tehdään vuosittain muutamia viljelykokeita yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Kokeiden avulla pyritään löytämään uusia ympäristöystävällisempiä viljelymenetelmiä ja toimintatapoja.

4.3.3 Vuokratut pellot ja niityt

Yksityisille on vuokrattu noin 380 hehtaaria peltoalueita. Vuokrasopimukset ovat yleensä viisivuotisia. Vuokrasopimuksista ja vuokraamiskäytännöistä vastaa Vantaan kaupungin Kiinteistöt ja asuminen. Peltojen osalta vuokrasopimuskäytännöt ovat selkeät. Uusiin vuokrasopimuksiin tulee jokavuotinen niittovelvoite, mutta vanhoissa sopimuksissa velvoitetta ei ole. Lisäksi yksittäisiä niittyalueita on vuokrattu laidunkäyttöön.

4.3.4 Palstaviljelyalueet

Vantaan kaupungin Kiinteistöt ja asuminen vuokraa yhdistyksille alueita viljelypalstatoinnin harjoittamista varten. Vuokrasopimuksen kaupungin kanssa tehnyt yhdistys valvoo ohjeiden noudattamista, toimii yhteydenpitäjänä kaupungin suuntaan ja antaa viljelijöille tarvittaessa

kehotuksia havaittujen epäkohtien korjaamiseksi sekä valvoo niiden toteuttamista. Kaupunki on laatinut palstaviljelyalueille yleiset järjestys-säännöt, joiden mukaan yhdistys vastaa mm. siitä, että alue säilyy maisemallisesti siistissä kunnossa ja vuokraamattomien palstojen ja niiden välien vesakoituminen estetään.

Itä- ja Keski-Vantaalla on seitsemän palstaviljelyaluetta:

- Johans, Ruskeasannanpuisto
- Kytöpuisto
- Maarukanmetsä
- Rimapuisto
- Sahamäenpuisto
- Stubbacka
- Vanha Kormuniitty

Pääosa alueista on aktiivisessa käytössä ja palstat ovat hoidettuja. Osassa alueita reuna-alueet ja käyttämättömät palstat ovat kuitenkin hoidotta. Näillä hoitamattomilla alueilla puusto ja pensaikko sekä vieraslajit valtaavat vähitellen alaa.







5 VANTAAN AVOIMIEN VIHERALUEIDEN KEHITTÄMINEN

5.1 TAVOITETILA

Vantaan viheralueohjelma 2011-2020 on laadittu ohjaamaan viheralueiden kehittämistä, suunnittelua, rakentamista ja hoitoa. Vantaan viheralueohjelman yksi keskeinen tavoite on avoimien kulttuurimaisemien, peltöjen ja niittyjen säilyttäminen hoidettuina ja avoimina. Pellot ja niityt ovat keskeinen osa kattavaa ja yhtenäistä viheralueverkostoa, joka edistää luonnon monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta.

Hoidon periaatteet on määritelty seuraavasti:

- Vantaan kaupungin maatilojen hoidossa kunnossapidetään hoidettua kulttuurimaisemaa, rikastutetaan taajamakuva ja toimitaan ympäristöystävällisesti sekä tehokkaasti. Maatilat viljelevät myös maisema- ja poimintapelloja sekä hoitavat niittyalueita.
- Viljelysuunnitelmien lähtökohtina käytetään edelleen viljelykiertoa, mahdollisimman laajaa ympärivuotista kasvipeitteisyyttä sekä maisemaa elävöittävien kukkivien viljelyskasvien käyttöä
- Kaupungin pelloilla tehdään vuosittain viljelykokeita, joiden avulla pyritään löytämään uusia ympäristöystävällisiä menetelmiä ja toimintatapoja
- Vantaan Akselin ja Aviapoliksen yritysalueiden maisemanhoitoa jatketaan.

Vantaan viheralueohjelmassa on nimetty 21 veto-voimakohdetta, jolla tarkoitetaan laajaa, asukkaille erityisen merkityksellistä, luonnon tai maiseman erityisarvoja sisältävää viheraluetta.

Itä- ja Keski-Vantaan B-hoitoluokan alueita sisältyy seuraaviin vetovoimakohteisiin:

- Pitkäkoski
- Bäckbynpuisto
- Helsingin pitäjän kirkonkylän rantapuisto ja myllyn ranta
- Tikkurilan keskuspuisto
- Myllykoskenpuisto ja Hanabölenkoski
- Håkansbölen kartanopuiston, Blylodinpuiston ja Kormuniitynojan varren muodostama kokonaisuus

Pellot ja niityt muodostavat laajoja, ketju-maisia kokonaisuuksia, jotka tarjoavat hienot mahdollisuudet monimuotoisten reitistöjen tekemiseen. Reitistöt ovat ensisijaisesti rakennettuja ulkoilureittejä ja latuja. niitä voidaan täydentää esimerkiksi leikatuilla niittypoluilla. Erityisesti pitkien reittien varteen tarvitaan penkkejä virkistymistä ja hiljentymistä varten. Infotauluilla lisätään asukkaiden tietoisuutta peltöjen ja niittyjen arvoista ja ekosysteemipalveluista. Reitti ja siihen liittyvä info voidaan toteuttaa myös mobiilireittinä, jolloin se on helppo ylläpitää. Esimerkiksi Keravanjoen varteen sekä Silvolaan ja Ylästönrannan ympäristöön on keskittynyt runsaasti erilaisia vetovoimatekijöitä. Vantaalla on tehty Historialliset jokikävelyt -mobiilireittejä, jotka kiertävät Keravanjoen, Vantaanjoen ja Mätäojan varsilla.

5.1.1 Maiseman avoimuuden säilyttäminen

Itä- ja Keski-Vantaan peltöjen ja niittyjen kehittämissuunnitelman päätavoitteena on kohteiden säilyttäminen avoimena suunnitelmallisen viljelyn ja kunnossapidon myötä. Osassa niittykohteita tämä tarkoittaa peruskunnostusta avoimuuden palauttamiseksi. Kunnostettavat kohteet ovat maisemallisesti keskeisiä alueita, jotka voidaan vielä kohtuullisin kustannuksin ennallistaa avoimiksi. Joissakin kohteissa on istutettua puustoa, mikä ei yleensä ole tarkoituksenmukaista. Jatkossa B-hoitoluokan alueille ei istuteta puustoa.

Umpeenkasvaneista alueista selkeästi metsittyneet kohteet sekä pienialaiset kohteet on siirretty C-hoitoluokkaan (taajamametsät). Joidenkin kohteiden hoitoluokaksi on jo vakiintunut A2 tai A3 (käyttöviheralue tai käyttö- ja suojaviheralue). B-hoitoluokasta kokonaan pois jääviä kohteita on 25 kappaletta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 34 hehtaaria. Ne on esitetty liitteessä 2.

Avoimien alueiden kunnossapidon tavoitteena on kehittää maisemaltaan ja luonnoltaan monimuotoisia alueita kaikkiin B-hoitoluokkiin. Kunnossapidossa pyritään huomioimaan ja vahvistamaan alueiden ominaispiirteitä, ja tätä kautta tuottamaan asukkaille monimuotoisia viheralueita. Alueiden avoimena säilyttämisessä säännöllisen niittotyön lisäksi keskeinen tekijä on peltöjen

ja niittyjen reuna-alueiden hoito. Mikäli puustoisia reunavyöhykkeitä ja ojanvarsia ei hoideta säännöllisesti raivaamalla, avoimen alueen niittotyö vaikeutuu merkittävästi ja muuttuu jopa mahdottomaksi.

Peltojen viljely tarjoaa monia mahdollisuuksia mm. monimuotoisuuden ja virkistyskäytön lisäämiseen, kun pellot eivät ole EU:n maataloustukien piirissä. Maisemakasvien valikoimaa kannattaa laajentaa, esimerkiksi Diana-maisemakukkaseos on havaittu hyväksi käytännössä. Lisäksi syötäviä kasveja, kuten hennettä voidaan viljellä pelloilla. Luonnon monimuotoisuuden kannalta pölyttäjien ravintokasvit ja peltoalueiden linnusto ovat arvotekijöitä, jotka kannattaa ottaa huomioon sekä hyödyntää myös reitistöjen näkökulmasta. Peltoja kannattaa käyttää myös ympäristötaiteen ja ympäristökasvatuksen tarkoituksiin. Vuosittain vaihtuva pellon kasvusto on ehtymätön resurssi.

Uuden hoitoluokituksen mukaisen kunnossapidon tuottaminen vaatii aktiivista tiedonjakoa ja perehdytystä urakoitsijoille, työnjohdolle ja työntekijöille. Tavoitteena on saada kaikki kohteet hoitoluokan mukaiseen hoitoon. Tämä voi tarkoittaa niitokertojen lisäämistä tai vähentämistä kohteesta riippuen. Lisäksi pyritään kehittämään yhtenäisiä työtapoja sekä toteuttamaan laadun seuranta. Tarvittaessa kunnossapidossa reagoidaan myös muuttuviin olosuhteisiin, kuten vieraslajien leviämiseen.

Uudet toimintatavat kehittyvät vähitellen. Onkin tärkeää ylläpitää aktiivista keskustelua ja arvioida alueiden kunnossapitoa yhteisillä maastokatselmuksilla. Käytännön työn toteuttajilta tulee saada tietoa mahdollisista muuttuneista olosuhteista, jotta tulevien vuosien kunnossapito olisi tarkoituksenmukaista. Niityt ovat muutosherkkiä alueita esimerkiksi vieraslajien, kosteusolosuhteiden, alueiden luvattoman käytön tai umpeen kasvun suhteen.

5.1.2 Ekosysteemipalvelut

Viheralueet tarjoavat yhteiskunnalle hyötyjä, joita kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Tavoitteena on ekosysteemipalvelunäkökulman avulla löytää kokonaisvaikutuksiltaan parhaita ratkaisuja. Viheralueiden järkevällä hoidolla voidaan sekä lisätä alueiden luonnon monimuotoisuutta että mahdollistaa monipuolinen virkistyskäyttö. Resurssien kohdentaminen hoitoluokan mukaisesti on tässä keskeinen tekijä. Hoidon avulla alue voidaan saada tuottamaan sellaisia ekosysteemipalveluja, joita se ei nykyisellään vielä tuota. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat Silvola ja Ylästönranta. Peruskunnostuksen ja säännöllisen kunnossapidon myötä kohteet tuottavat uusina palveluina runsaasti kulttuuripalveluita, ja luonnon monimuotoisuus alueilla lisääntyy.

ESIMERKKEJÄ PELTOJEN JA NIITYJEN TUOTTAMISTA EKOSYSTEEMIPALVELUISTA KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ

TUOTANTOPALVELUT

Ravinto (vain pellot)
Juomavesi (vain niityt)
Geenivarat

SÄÄTELY- JA YLLÄPITOPALVELUT

Hapen tuotto
Veden kierto
Hiilen sidonta
Ravinnekierto
Jätteiden hajotus
Maaperän muodostus
Kasvien pölytys
Biologinen torjunta
Sään ääriolosuhteiden tasaaminen
Hulevesien hallinta
Melun torjunta

KULTTUURIPALVELUT

Virkistys, ulkoilu, elpyminen
Kulttuuriperintö
Maisema, luonnonkauneus, estetiikka
Viihtyisyys, virikkeet, inspiraatio
Opetus, tutkimus, ympäristökasvatus

5.1.3 Hulevesien hallinta

Alavat, kosteat niittyalueet toimivat hulevesiä keräävinä, viivyttävinä ja johtavina reiteinä. Myös muut kaupunkiympäristön rakentamattomat alueet, kuten niityt ja pellot, toimivat imeyttävinä ja viivyttävinä alueina ja tasaavat hulevesivirtaamia. Nämä viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia uusien hulevesirakenteiden sijoittamiseen, kuten tulvaniittyihin, kosteikkoihin ja painanteisiin. Hulevesirakenteet voivat olla maisemallisesti varsin huomaamattomia, kuten matalia painanteita, jolloin viheralueet voivat säilyttää maisemallisesti tutun luonteensa, mutta muodostaa silti hulevesien hallinnan kannalta merkittävän kokonaisuuden. Toisaalta rakennettava kosteikko voi monipuolistaa merkittävästi maisemakuvaa ja helpottaa alueen kunnossapitoa.

Vantaan hulevesiohjelmassa (2009) maankäytön yleiseksi suunnitteluperiaatteeksi on määritelty luonnonmukainen, avoin hulevesien käsittely. Keinoja ovat mm. imeyttäminen, viivyttäminen, selkeyttäminen, haihduttaminen sekä puhdistaminen kasvillisuuden avulla. Kaavoituksen ja rakentamisen lähtökohtana on olemassa olevien vesialueiden, luontaisten tulvimisalueiden ja kosteikkojen sekä viivytysalueiksi sopivien maastonpainanteiden ja soistumien säilyminen.

5.1.4 Vieraslajien torjunta

Kaikissa B-hoitoluokissa tehdään systemaattista vieraslajin torjuntaa persian- ja kaukasian-jättiputkien osalta. Lisäksi pelloilta torjutaan hukkakauraa. Kaikissa hoitoluokissa B4 avoimia alueita lukuun ottamatta niittoajankohdissa ym. hoitotoimissa pyritään huomioimaan vieraslajien torjunta, lähinnä jättipalsamin ja lupiinin osalta. Itä- ja Keski-Vantaalla huomiota kannattaa kiinnittää myös tarhapiiskun torjuntaan, sillä se muodostaa paikoin isoja kasvustoja. Kohdekortteihin vieraslajien torjunta on kirjattu hoidon tavoitteeksi vain erityisissä kohteissa, kuten arvoniityillä. B4 kohteita hoidetaan raivaamalla, joten niillä alueilla vieraslajien mekaanista torjuntaa ei tehdä.

Tämän työn tavoitteena on ollut osaltaan huomioida vieraslajien rajoittaminen ja torjunta. Mikäli kuitenkin halutaan systemaattisesti rajoittaa vieraslajeja, pitäisi kaupungin alueita tarkastella kokonaisuutena ja ottaa käyttöön myös muita menetelmiä. Esimerkiksi jättipalsami leviää vesireittejä pitkin, joten torjunta on aloitettava suunnitelmallisesti vesialueen latvaosilta. Vieraslajien torjunnassa tarvittaisiin laaja erillinen yleissuunnitelma. Myös asukkaiden osallistamista tulisi edistää osana tätä kokonaisuutta.

Kaupungin omistamille niityille on levinnyt vieraslajeja erityisesti puutarhajätteen tai maamassojen tuonnin mukana. Yleisimmin jätteen mukana on kulkeutunut niityille muun muassa

TARHAPIISKU



5.2 KUNNOSSAPIDON KEHITTÄMINEN

jättipalsami, karhunköynnökset, raunioyrtit, komealupiini, japanintatar, tarhapiiskut ja punapajuangervo. Asukkailla tiedotetaan puutarhajätteen kierrätyksestä omalla pihalla tai muista tavoista hävittää syntyvät jätteet. Jäte saadaan hyödynnettyä omissa puutarhoissa kompostoimalla, hakettamalla ja katteena. Vieraslajien juurakot, maavarret, kukinnot ja siemenet eivät sovi kompostotaviksi, vaan ne hävitetään sekajätteen mukana. Laissa vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) kielletään sen 3 §:ssä vieraslajin kasvataminen, istuttaminen, kylväminen tai käsittely niin, että se voi levitä ympäristöön.

5.1.5 Asukasyhteistyö ja viestintä

Niittyjen hoidossa jatketaan asukasyhteistyötä keväisten siivoustalkoiden ja jättipalsamin torjunnan osalta. Asukkaat ilmoittavat kaupungille oman talkookohteensa, ja kaupunki toimittaa ja noutaa jättesäkit. Jättipalsamin torjunnan osalta asukkaita aktivoidaan vuosittain järjestämään talkoita. Kesinä 2016, 2017 ja 2018 Purotalkkarit työskentelivät eri puolilla Vantaata. Talkkareiden työlistalla olivat muun muassa talkoiden järjestäminen sekä roskien siivoamista ja jättipalsamin poistamista. Kesinä 2017-2018 myös Vantaan lähimetsäoppaat järjestivät asukkailla jättipalsamitalkoita. Lisäksi kaupunki voisi itse järjestää vuosittain yhden vieraslajitalkoot, joiden kautta vieraslajitietoutta ja talkootyön tärkeyttä nostettaisiin esiin mediassa.

Asukasyhteistyön erityiskohde on Tuupakanmäki Keski-Vantaalla, josta on tehty kummipuistosopimus Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistyksen kanssa. Kohteen arvokasta ketoaluetta on hoidettu säännöllisesti niittotalkoilla vuodesta 1997 alkaen. Samaa ideaa ryhdytään soveltamaan myös joissakin pienialaisten niittyjen hoidossa. Tällaiseen talkoo- ja kummitoimintaan soveltuvat erityisen hyvin pienet niittykohteet, joita ei pystytä koneellisesti hoitamaan. Tällainen kohde on esimerkiksi Sotungintien peltojen maisemaniitty, jossa niitto täytyy tehdä käsin. Tällöin hoidon taso on mahdollista saada tavanomaista korkeammaksi. Hoidosta laaditaan kirjallinen sopimus, jossa määritellään hoitotoimenpiteet ja sopimusaika. Luontevia tahoja kummitoimintaan ovat esimerkiksi asukasyhdistykset ja ympäristöyhdistykset. Yhdistyksestä nimetään vastuuhenkilö, joka vastaa hoidon järjestämisestä ja myös raportoi tehdystä työstä kaupungille.

Asukasyhteistyön lisäämiseksi tämän raportin aluerajaukset ja kohdekortit viedään Vantaan karttapalveluun, jossa ne ovat kaikkien kaupunkilaisten nähtävillä.

Niittyjen ja peltojen hoitoluokat ja kunnossapito on koottu taulukoksi liitteeseen 1. Liitetaulukko on merkitty suuralueittain ja kohteittain hoitoluokalla, kunnossapitotyö ja niiden ajankohta, sekä mahdollinen peruskunnostustarve. Tässä yhteydessä peruskunnostustarpeella tarkoitetaan puuston raivausta ja poistoa. Hoidon tavoitteeseen vaikuttavat myös ympäröivä kaupunkirakenne ja viheralueen toiminnot. Ympäristön muutosten myötä hoitoluokitusta on tarpeen mukaan tarkistettava.

5.2.1 Toimenpiteiden ajoittaminen

Kunnossapidon ajankohdat on määriteltävä kuukausitasolla tai tietyllä aikavälillä. Niittyjen kunnossapidon osalta arvokkaammille kohteille ja toisaalta ongelmallisimmille vieraslajikohteille on määritetty tietyt kuukaudet. Edustavaa lajistoa omaavat kohteet niitetään vasta elo-syyskuussa. Muiden niittyjen osalta ajankohdaksi on määriteltävä kesä-syyskuu. Haasteena ovat vuositaiset sääolosuhteiden vaihtelut, eikä tarkkoja päivämääriä voida ennakkoon lyödä lukkoon. Työnjohdon toimesta niittoajankohtia pyritään ohjaamaan kasvukauden mukaisesti, mutta aikatauluihin vaikuttavat oleellisesti myös henkilöstö- ja kalustoresurssit.

Maisemapeltoille laaditaan useampivuotinen viljelykiertosuunnitelma, sekä vuosittainen lohko-kohtainen viljelysuunnitelma. Viljelyssä hyödynnetään monipuolista viljelykiertoa.

Pesimälinnusto pyritään huomioimaan sekä peltojen että niittyjen hoidon aikatauluissa ja niitto-tekniikassa. Niittoja joudutaan kuitenkin tekemään hoitoluokituksen mukaisesti myös kesä- ja heinäkuussa. Mikäli tietoon saadaan niittykohteita, joissa maapesintää on vuosittain suurella todennäköisyydellä, pyritään näiden alueiden niitto ajoittamaan vasta heinäkuulle. Myös raivauksissa huomioidaan lintujen pesintä eli raivauksia ei tehdä 1.4.-31.7. välisenä aikana. Raivaus on tehokkainta toteuttaa elokuussa, sillä se vähentää seuraavien vuosien vesomista.

Niittyjen kunnossapidossa ongelmana on kaluston ja resurssin riittämättömyys niittotöihin sekä töiden oikeaan ajoittamiseen esimerkiksi kasvien kukinnan suhteen. Tarvitaan uusia toimintatapoja ja yhteistyöverkostoja hoidon toteuttamiseen. Suuri osa kohteista soveltuu hyvin maatalouskalustolla hoidettavaksi. Tällöin kunnossapidon ulkoistaminen tietyillä alueilla maaseutuyrittäjälle on varteenotettava vaihtoehto. Yrittäjä voi maatalouskalustolla tehdä niittoja sekä niittojätteen keruuta. Niittojätteen keruu, paalaamalla tai noukintavaunulla, tulisi saada toimimaan erityisesti arvonniittyjen hoidossa.

5.2.2 Kunnossapidon ohjaus

Laaditut kohdekortit selkeyttävät alueiden hoidon tavoitteita ja toimenpiteitä. Tiedonkulku esimerkiksi hoidon tehtävämäärittelyistä ei aina ulotu tekijälle asti. Tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta työsuorituksen tekijä tietää, miten ja milloin työ tulee tehdä. Kohdekortit ja toimenpide-
taulukko ovat käytännön työkaluja, joita kannattaa käyttää myös kunnossapidon seurantaan.

Kunnossapidon laadun seurantaan kehitetään toimintamalleja ja sopimuksia. Kunnossapidon kehittämistyöhön tarvitaan erikoisosaamista esimerkiksi työntekijöiden perehdyttämiseen, tietotaidon lisäämiseen sekä laadun valvonnan kehittämiseen. Harvinaisten arvoniittyjen osalta on perusteltua seurata kunnossapidon vaikutusta kohteisiin vuosittaisilla katselmuksilla. Tällöin pystytään reagoimaan esimerkiksi kasvilajisuh-
teiden muutoksiin niittojen ajankohtaa tai lukumäärää muuttamalla.

5.2.3 Vaikutukset kustannuksiin

Niittyjen ja maisemapeltojen hoito on edullista verrattuna rakennettuihin viheralueisiin. Haasteena on se, että alueiden hoidossa ei vielä ole vakiintuneita käytäntöjä eikä myöskään vakiintunutta kustannustasoa. Niittyjen kunnossapidon ja maisemapeltojen viljelyn vuosittaiset kustannukset nousevat hieman muun muassa niittojätteen keruun myötä. Lisäksi hoitokohteiden määrä lisääntyy, koska osa alueista on ollut hoidotta. Toisaalta joissakin kohteissa kunnossapidon laatu on vaadittua hoitoluokkaa korkeampi.

Kehittämiskohteista syntyvät vuosittaiset kustannukset riippuvat toteutettavien kohteiden määrästä ja laajuudesta. Kohteiden pinta-aloissa on suuria vaihteluita. Taulukkoon 4 on koottu kehittämissuunnitelman toimenpiteiden alustava kustannusarvio.

TAULUKKO 4. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOIMENPITEIDEN ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO

Vuosittaiset toimenpiteet	Kohteiden lukumäärä	Kustannus €/vuosi/kohde
Maisemalaidunnus	1	5 000
Niittojätteen keruu ja kuljetus	6	5 000

Kertaluonteisen toimenpiteet	Kohteiden lukumäärä	Kustannus €/kpl
Peuskunnostusraivaus	21	10 000
Laidunalueen perustaminen	1	100 000
Niittyjen ja peltöjen saavutettavuuden parantaminen (polut, penkit, opasteet)	3	100 000
Arvoniittyjen hoitosuunnitelmat	9	8 000

5.3 MAISEMAPELLOT B1

Maisemapeltoja on paljon eri puolilla Itä- ja Keski-Vantaata, yhteensä 55 kappaletta. Suurin osa alueista on tavanomaisessa viljelykäytössä. Itä- ja Keski-Vantaalla kukkivien maisemakasvien viljelykierrossa on mukana neljä peltolohkoa. Viljelykiertoon otetaan mukaan 3-4 kpl uusia peltolohkoja, soveltuvia kohteita ovat:

- Haxberginhaka
- Heikanpuisto
- Simonkylänpuisto
- Tutkijanpelto

Viljelyyn otetaan uusia kasveja, kuten hernettä ja monilajisia kukkaseoksia. Maisemakasveja voidaan hyödyntää myös kaistoina, ei välttämättä vuosittain koko peltolohkon mitta-kaavassa. Asukkaat voivat hyödyntää maisemapeltojen kasveja kaupungin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Pelloille tai peltojen reunaan leikataan tarpeen mukaan polku, jotta kohteet ovat helposti saavutettavissa.

Maisemapeltojen viljelyn onnistumisen kannalta on jatkossakin tärkeää suunnitella monipuolinen, toimiva viljelykierto viideksi vuodeksi kerrallaan. Kasvipeitteiset viherkesannot ovat vuoden ympäri tärkeitä luonnon monimuotoisuuden, kuten linnuston, kannalta. Valtaosa kesannoista sijoittuu kosteille peltolohkoille, ja näillä alueilla on suositeltavaa edelleen säilyttää vanha nurmi.

Osa pelloista sijoittuu jokivarsien läheisyyteen. Jokivarsiin on muodostunut aikojen saatossa luontaiset suojavyöhykkeet, jotka ovat tärkeitä sekä vesiensuojelun että monimuotoisuuden kannalta. Nämä luontaiset suojavyöhykkeet säilytetään jatkossakin. Mikäli maasto viettää jokea kohti, kannattaa luontaista vyöhykettä leventää jättämällä pellon reunasta kaista muokkaamattomaksi nurmeksi. Suojavyöhykenurmi niitetään loppukesästä lintujen pesimäajan jälkeen, ja niittojäte kerätään pois alueelta.



SATOMÄENRANTA

5.4 KÄYTTÖNIITYT B2

Käyttöniityt on kokonaan uusi hoitoluokka. Se palvelee ympäristöä ja käyttäjiään varsin kustannustehokkaasti tarjoamalla paikan esimerkiksi eväsretkelle tai pallopelille. Tavoitteena on ottaa Itä- ja Keski-Vantaalla hoitoon yhdeksän kappaletta käyttöniittyjä. Määrää voisi olla jatkossa mahdollista lisätä esimerkiksi muuttamalla A3-luokan soveltuvia kohteita käyttöniityiksi. Lisäksi uusilla viheralueilla otetaan käyttöniittyjen perustamismahdollisuudet huomioon maisema- ja vihersuunnitelmissa.



ESTER KOSKELAISEN PUISTO

5.5 MAISEMANIIITYT JA LAIDUNALUEET B3

Määrällisesti suurin osa kohteista sijoittuu luokkaan maisemaniityt ja laidunalueet. Niitä on yhteensä 79 kappaletta. Hoitoluokassa on varsin erilaisia kohteita. Valtaosalle niityistä kunnossapidoksi sopii niittomurskaus 1–2 kertaa kesässä. Alueilla, jossa on runsaasti luonnonkasvillisuutta, niittomurskaus tehdään vain kerran, jotta kasvit ehtivät kukkia ja siementää sekä tarjota ravintoa hyönteisille. Kosteilla niityillä niitto ajoitetaan keskikesän kuivaan aikaan. Lajistoltaan monimuotoisia niittyjä hoidetaan niittämällä ja keräämällä niittojäte pois loppukesästä. Näistä kohteista voi tulevaisuudessa kehittyä B5 arvoniittyjä, kuten Anttilanpuisto, Kärkipuisto ja Ringhinpuisto.

Kunnossapidon hoitotoimenpiteillä pyritään hillitsemään vieraslajien leviämistä, vaikkakaan se ei ole työn päätarkoitus. Ongelmallisimmissa kohteissa niittomurskaus tehdään kaksi kertaa vieraslajien osalta, kesäkuussa ja elokuussa, jotta kasvien siementäminen ainakin osittain estyisi. Erityistä huomiota kiinnitetään kohteisiin, jossa vieraslajeja on vielä vähän, ja ne pystytään kitkemään alueilta mahdollisuuksien mukaan kokonaan.

Itä- ja Keski-Vantaalla on nykyisin kaksi laidunluetta, Kormuniitty Hakunilassa ja Kaupunginpuutarha Tikkurilassa. Tavoitteena on säilyttää nykyiset laidunalueet, ja saada 1–2 kpl uusia alueita laidunnuksen piiriin lähivuosien aikana. Potentiaalisia alueita on useita, mutta niistä valitaan kohteet, joissa ilkeävaara on pieni ja laidunnus tuottaa eniten lisäarvoa. Laidunnus on erinomainen keino myös vieraslajien torjuntaan, esimerkiksi lupiinin ja jättipalsamin osalta. Soveltuvia laidunalueita ovat esimerkiksi Itä-Hakkilan puisto ja Maarukanpiha. Lopullinen alueiden valinta vaatii lisätarkastelua ja suunnittelua.

Muutamia niittyalueita on vuokrattu yksityisille ja niitä hoidetaan laiduntamalla. Luonnonlaitumien hoitoon laaditaan yleinen ohje, joka liitetään jatkossa vuokrasopimukseen. Tavoitteena on, että laidunnus toteutetaan alueilla luonnon monimuotoisuutta edistäen. Perustettuja uusniittyjä on Itä- ja Keski-Vantaan alueella toistaiseksi kolme, Numeropuisto, Muinaispuisto ja Tilkunpelto. Niittyjen perustaminen on tiettyissä kohteissa perusteltua, mutta silloin kannattaa muistaa, että vanhan niityn hoito ja kunnostaminen tuottavat selvästi nopeammin ja pienemmällä panostuksella tuloksia kuin perustettava uusniitty.



5.6 AVOIMET ALUEET JA NÄKYMÄT B4

Avoimiin viheralueisiin kuuluvat avoimet alueet ja näkymät. Valtaosa tämän hoitoluokan kohteista on jokivarsien tulvaniittyjä tai kosteita niittyjä, joiden niittäminen olisi erittäin hankalaa. Lisäksi hoitoluokkaan kuuluu maisemahoidollisia tienvarsialueita ja voimajohtoalueita. Johtoalueiden kasvuston kunnossapidosta vastaavat verkkoyhtiöt.

Alueet säilytetään avoimina tai puoliavoimina säännöllisin raivauksin. Erityisesti jokirannoissa säilytetään vanhaa puustoa ja pensaikkoa, jotka toimivat ekologisina käytävinä eri eliölajeille. Tavoitteena on kuitenkin säilyttää nykyiset avoimet näkymät ja estää umpeenkasvu. Raivaus tulee toteuttaa tapauskohtaisesti harkiten. Raivauskierroksi otetaan kolme vuotta, jolloin raivausjätettä kertyy sen verran vähän, että se voidaan useimmissa kohteissa jättää maastoon maatumään. Maisemallisesti keskeisillä alueilla tai virkistyskäyttöä omaavissa kohteissa raivausjätteen keruu voi olla tarpeen. Tavoitteena on ottaa Itä- ja Keski-Vantaalla hoitoon 17 kappaletta avoimia alueita ja näkymiä.



5.7 ARVONIITYT B5

Arveniittyjä on säilynyt Itä- ja Keski-Vantaalla yhdeksän kappaletta. Arveniittyjä ei ole Muinaispuistoa ja Tuupakanmäkeä lukuun ottamatta aiemmin tunnistettu omina kohteinaan, ja tästä johtuen niiden erityinen hoito on ollut vähäistä. Kasvillisuus on monin paikoin rehevöitynyt. Kunnossapidon myötä on vähitellen odotettavissa niittylajiston elpyminen ja monipuolistuminen. Arveniityt sijoittuvat seuraaville kohteille:

- Bäckesåkrarna, Kartanonkosken liikuntapuisto
- Fallbackanpuisto
- Muinaispuisto
- Ojangan koiraurheilualue, Ojangan voimalinja
- Ojangan pellot
- Silvola
- Skoängen
- Tuupakanmäki
- Ylästönranta

Tavoitteena on, että kaikki arveniityt tulevat suunnitelmallisen hoidon piiriin eli jokaiselle kohteelle laaditaan oma hoitosuunnitelma. Näistä Skoängen ja Ylästönranta ovat yksityisille vuokrattuja laidunalueita. Yleisimmät hoitotavat näillä alueilla ovat niitto ja niittojätteen keruu sekä laidunnus. Nykyisin Tuupakanmäen keto on ainoa kohde, josta niittojäte on kerätty. Säännölliset kunnossapitotoimenpiteet edistävät alueiden luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. Kunnossapidon vaikutusta arveniittyihin seurataan vuosittaisilla laatuarviointikatselmuksilla.

Arveniittyjä voidaan mahdollisesti vielä löytää karttatarkastelujen pohjalta. Niittyjen maankäytön historiaa voidaan tutkia paikkatietoon sidottujen vanhojen karttojen avulla (esim. 1800-luvun pitäjänkartat ja 1950-luvun peruskartat). Tulevaisuudessa maisemaniityistä B3, joita laidunnetaan tai joilta niittojäte kerätään pois, voi muodostua uusia arveniittyjä. (ks. 5.3 Maisemaniityt ja laidunalueet B3).



SKOÄNGEN

5.8 ERITYISALUEET E (PALSTAVILJELYALUEET)

Itä- ja Keski-Vantaalla on nykyisin käytössä seitsemän palstaviljelyaluetta. Palstaviljelyalueiden määrää lisätään jatkossa kysynnän mukaan. Vantaan kaupungin Yrityspalveluysikkö vuokraa yhdistyksille alueita viljelypalstatoimintaa varten. Kaupunki on laatinut palstaviljelyalueille yleiset järjestys- säännöt. Palstaviljelyalueen vuokrannut yhdistys vastaa mm. siitä, että alue säilyy maisemallisesti siistissä kunnossa. Vuokraamattomien palstojen ja palstojen reuna-alueiden hoitoon on kiinnitettävä jatkossa huomiota.



KYTÖSPUISTO



6 YHTEENVETO

Itä- ja Keski-Vantaalla on nykyisin noin 552 hehtaaria B-hoitoluokan avoimia viheralueita, joista kaupungin hoidossa olevia peltoalueita on 276 ha ja niittyalueita 276 ha. Kaupunkiympäristössä niityt ja pellot tarjoavat asukkaille maisemallisia elämyksiä, monipuolisia virkistysmahdollisuuksia ja elvyttäviä luontokokeimuksia. Alueet ovat myös maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja ekologisesti arvokkaita.

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on saada aikaan hoidettu, monimuotoinen niittyjen ja peltojen verkosto, jonka asukkaat tuntevat. Vantaan kaupungin maataloilla on peltoviljelyssä pitkät perinteet ja toimivat käytännöt. Niittyalueita sen sijaan on hoidettu vaihtelevasti, osaa erittäin tehokkaasti ja osaa ei juuri lainkaan. Alueilla on myös peruskunnostustarpeita puuston raivauksen suhteen yhteensä 21 kohteessa.

Kohdekohtaisen hoitoluokituksen myötä Itä- ja Keski-Vantaalta löydettiin yhdeksän arvoniittyä. Näille erityiskohteille laaditaan kohdekohtaiset hoitosuunnitelmat. Arvoniityillä ja mahdollisesti myös yksittäisillä maisemaniityillä otetaan käyttöön laidunnus tai niitto ja niittojätteen keruu. Tätä kautta saadaan parannettua alueiden niitylajiston menestymisen edellytyksiä.

Jatkossa selvitetään myös paalien hyödyn-tämismahdollisuudet energiaksi ja kompostointiin, sekä näihin liittyvät kustannukset ja ympäristövaikutukset.

Hoitoluokituksen ja kohdekorttien avulla kohteiden hoito pystytään toteuttamaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti koko verkostossa. Tavoitteena on aloittaa niittyjen kunnossapidon laadun valvonta kesällä 2019. Tehostetulla valvonnalla kunnossapidon laatu nousee ja hoidotta jääneiden kohteiden määrä vähenee.


Itä- ja Keski-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon kehittämistavoitteet:

- Viljeltyt pellot ja hoidetut niityt luovat monimuotoisen ja laajan kulttuurimaisemien viherverkon.
- Avoimia alueita kehitetään säilyttäen niiden ekologiset, esteettiset sekä historialliset arvot.
- Avoimet viheralueet tarjoavat kaupungin asukkaille monipuolisia virkistysmahdollisuuksia ja ulkoilureittejä.

- Peltoviljelyn ja niittyjen kunnossapidon käytännöt ovat vakiintuneet kehittämissuunnitelman mukaisiksi.
- Alueiden hoidon suunnitteluun, peruskunnostuksiin sekä uusiin kunnossapidon menetelmiin on varattu riittävät resurssit.
- Peltojen ja niittyjen kunnossapidon seurantaa tehdään säännöllisesti ja toimenpiteitä sopeutetaan tarvittaessa muuttuneisiin olosuhteisiin.
- Lisätään kunnossapidon työntekijöiden sekä kaupungin asukkaiden tietoutta pelloista ja niityistä ja niiden tarjoamista ekosysteemipalveluista.
- Talkootoimintaan ja asukkaiden osallistamiseen luodaan matalan kynnyksen toimintamalli.
- Viljelypalsta-alueet ovat hoidettuja ja aktiivisessa käytössä.

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii kaupungilta lisäresursseja mm. työntekijöiden perehdytykseen, kunnossapidon laadunvalvontaan, peruskunnostusten toteutukseen, kohdekohtaisiin hoitosuunnitelmiin sekä asukasysteistyön kehittämiseen. Kehittämissuunnitelman seurantaa tehdään aluksi joka toinen vuosi, jotta voidaan varmistaa kehittämistyön käynnistyminen. Kohdekorttien tarkistus tehdään noin viiden vuoden välein, sillä avoimet viheralueet ovat muutosherkkiä alueita ja hoitoluokkaan voi tulla kokonaan uusia alueita. Tavoitteena on, että avoimet alueet eivät vähene puutteellisen hoidon vuoksi, ja niityt ja pellot ovat keskeinen osa kaupungin viherverkkoa.

7 KOHDEKORTIT SUURALUEITTAIN



3. AVIAPOLIS

- | | | | |
|------|-----------------|------|---|
| 3.1 | Tuupakanpuisto | 3.15 | Isonmännynpuisto |
| 3.2 | Stubbacka | 3.16 | Krakanpelto |
| 3.3 | Tuupakanmäki | 3.17 | Tulkinpuisto |
| 3.4 | Smedsinpelto | 3.18 | Osumapuisto |
| 3.5 | Silvola | 3.19 | Bäckesåkrarna, Kartanonkosken
liikuntapuisto |
| 3.6 | Kiviojanpelto | 3.20 | Ringhinpuisto |
| 3.7 | Viinikanpelto 3 | 3.21 | Koetilanpuisto |
| 3.8 | Kärkipuisto | 3.22 | Tammistonranta |
| 3.9 | Kaitala | 3.23 | Numeropuisto |
| 3.10 | Viinikanpelto 2 | 3.24 | Tilkunpelto |
| 3.11 | Viinikanpelto 1 | 3.25 | Rosendal |
| 3.12 | Hiilimiilunoja | 3.26 | Isopelto |
| 3.13 | Smedsinpuisto | 3.27 | Kirkonkylänranta |
| 3.14 | Ylästönranta | | |

4. TIKKURILA

- 4.1 Samuel Broteruksen puisto
- 4.2 Kirkonkylän rantapuisto
- 4.3 Oskar Liljestrandin puisto
- 4.4 Kyrkoåkern, Riddars
- 4.5 Puukullanpelto
- 4.6 Kotiranta
- 4.7 Bäckbynpuisto
- 4.8 Tikkurilan keskuspuisto
- 4.9 Kaupunginpuutarha
- 4.10 Johans, Ruskeasannanpuisto
- 4.11 Maitikkapuisto
- 4.12 Rokkolannotko
- 4.13 Ristisillanpuisto
- 4.14 Tikkurilan urheilupuisto
- 4.15 Möskäri
- 4.16 Simonkylänpuisto
- 4.17 Heureka
- 4.18 Tarhurinpuisto ja Malmipelto
- 4.19 Malminiitynpuisto
- 4.20 Markusaksenpuisto
- 4.21 Kuninkaalanranta
- 4.22 Kalkkikallio
- 4.23 Heidehofinpuisto
- 4.24 Tutkijanpelto (Metla 1 ja 2)
- 4.25 Kanervanummi
- 4.26 Maarinojanpuisto
- 4.27 Muinaispuisto
- 4.28 Karhunranta
- 4.29 Satomäenranta
- 4.30 Yviaksenoja
- 4.31 Hakkilanranta
- 4.32 Yvias ja Märrakärr

5. KOIVUKYLÄ

- 5.1 Riitenotko
- 5.2 Epinkoskenpuisto
- 5.3 Satupuisto
- 5.4 Malminpelto
- 5.5 Kytöpuisto
- 5.6 Ojalehto
- 5.7 Haxberginhaka
- 5.8 Kiertotähdenpuisto
- 5.9 Piippilakinpuiston pellot
- 5.10 Havukoskenpuisto
- 5.11 Myllykoskenpuisto
- 5.12 Sahamäenpuisto
- 5.13 Päiväkummunranta
- 5.14 Ester Koskelaisen puisto

6. KORSO

- 6.1 Huuhkajamäki
- 6.2 Heikanpuisto
- 6.3 Fallbackanpuisto, Pesäpuunpuisto, Linnustajanpuisto
- 6.4 Anttilanpuisto
- 6.5 Kalmurinpelto
- 6.6 Matarinmäki
- 6.7 Satakielenpuisto
- 6.8 Pirjonpuisto
- 6.9 Maarukanmetsä
- 6.10 Matarinpuiston voimalinja
- 6.11 Maarukanpiha
- 6.12 Skogmossbäcken
- 6.13 Jokivarrenpuisto
- 6.14 Mertaranta
- 6.15 Nikinmäenranta

7. HAKUNILA

- 7.1 Rimapuisto
- 7.2 Kaskimaa
- 7.3 Lähdepuisto
- 7.4 Liinapelto
- 7.5 Vanha Kormuniitty
- 7.6 Håkansböle
- 7.7 Ravurinkujan pelto
- 7.8 Ojangan pellot 2
- 7.9 Itä-Hakkilan puisto
- 7.10 Ojangan koiraaurheilualue, Ojangan voimalinja
- 7.11 Kormuniitty
- 7.12 Nissbackanpuisto
- 7.13 Ojangan pellot
- 7.14 Sotungintien pellot
- 7.15 Läntinen ja Itäinen Vaarinkyttö
- 7.16 Myyraksenojan pellot
- 7.17 Langis / Bisajärventie 18
- 7.18 Purolan pellot
- 7.19 Bransin pellot
- 7.20 Heinämaa
- 7.21 Skoängen
- 7.22 Sotungin kaatopaikka
- 7.23 Nybyggetinoja

ESIMERKKI B-HOITOLUOKAN KOHDEKORTISTA

Viheralueen nimi


Tunnus	Viheralueen tunnus rekisterissä tai peltolohkotunnus
Hoitoluokka	B-hoitoluokituksen kuvaus kohdassa 3.3
Pinta-ala	m ²
Kaavamerkintä	Kaavamerkintä asemakaavassa tai yleiskaavassa




Luonto- ja maisema-arvot	Viheraluejärjestelmän viheralueuetyypit
Erityisarvot	Mahdolliset ekologiset yhteydet, muinaisjäännökset, harvinainen kasvi ja -eliölajisto yms.
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Yleiskuvaus alueesta ja sen kasvillisuudesta
Hoidon tavoite	
Kunnossapito	Toimenpiteet ja niiden ajoittaminen. Ajankohtaa ei ole mainittu, mikäli sillä ei ole mainittavaa merkitystä alueen lajiston kannalta.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	

KORTEISSA KÄYTETYT KARTTAMERKINNÄT

Hoitoluokka




B1 Maisemapelto



B2 Käyttöniitty



B3 Maisemaniitty ja laidunalue



B4 Avoin alue ja näkymä



B5 Arvoniitty



E Erityisalue



Kohdealueen raja



Muut kohteet



Muinaisjäännösalue



Muinaisjäännöskohde



Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö



Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

Yleiskaavan arvoalueet



Maisemallisesti arvokas




Kyläkuvallisesti arvokas



Kaupunkikuvallisesti arvokas



Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö



Natura2000-alue



Yleiskaavan ls-aluevaraus




Luonnonsuojelualue




Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue



Perinnebiotooppi



Eläimistöltään arvokas alue




Kasvistollisesti arvokas alue



Luonnonmuistomerkki

3. AVIAPOLIKSEN SUURALUE

- 3.1 Tuupakanpuisto
- 3.2 Stubbbacka
- 3.3 Tuupakanmäki
- 3.4 Smedsinpelto
- 3.5 Silvola
- 3.6 Kiviojanpelto
- 3.7 Viinikanpelto 3
- 3.8 Kärkipuisto
- 3.9 Kaitala
- 3.10 Viinikanpelto 2
- 3.11 Viinikanpelto 1
- 3.12 Hiilimiilunoja
- 3.13 Smedsinpuisto
- 3.14 Ylästönrinta
- 3.15 Isonmännynpuisto
- 3.16 Krakanpelto
- 3.17 Tulkinpuisto
- 3.18 Osumapuisto
- 3.19 Bäckesåkrarna, Kartanonkosken
liikuntapuisto
- 3.20 Ringhinpuisto
- 3.21 Koetilanpuisto
- 3.22 Tammistonrinta
- 3.23 Numeropuisto
- 3.24 Tilkunpelto
- 3.25 Rosendal
- 3.26 Isopelto
- 3.27 Kirkonkylänrinta




3.1 Tuupakanpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 6 991 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL VP(P)



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Kuuluu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson maisema-alueeseen sekä maakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson kulttuuriympäristöön. Alue on suurelta osin yleiskaavan kyläkuvallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Alue sijaitsee Hommaksentien ja Kehä III:n varrella. Monimuotoisella niityllä on yksittäisiä puita ja puuryhmiä. Rehevän niityn lajistoa ovat ahdekaunokki, hii-renvirna, niittynätkelmä, paimenmatara, siankärsämä, virmajuuri, mesiangervo, pelto-ohdake, kannusruoho, palsternakka, pietaryrtti, pujo ja nokkonen. Pohjoispäässä on kaivettu ja epäsainen alue.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus. Säilytetään joitakin maisemapuita.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Vieraslajeista kohteessa on lupiinia ja pajuasteria. Niityllä yksittäinen betoniporsas.



3.1 Tuupakanpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 10 20 40 m

X: 25493554,7864
Y: 6687072,02399

ETRS-GK25




3.2 Stubbacka

Tunnus	0920040047
Hoitoluokka	B1, B3 ja E
Pinta-ala	B1: 19 055 m ² , B3: 8 937 m ² , E: 8 020 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Kuuluu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson maisema-alueeseen sekä maakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson kulttuuriympäristöön. Valtakunnallisesti arvokkaan (RKY) Suuren Rantatien linjaus kulkee alueen eteläreunassa.
Eritysisarvot	Pohjoispuolella sijaitsee historiallinen kyläpaikka Vinikby (Viinikkala) (1000001745).
Virkistyskäyttö	Palstaviljelyalue.
Nykytila	Alue sijaitsee Hommaksentien ja Kuninkaantien välisellä alueella. Alueen lounaiskulmassa on pumppaamo. Alueen halki kulkee Onkioja syvässä notkossa. Onkiojan länsipuoli on peltoa. Ojan itäpuolella eteläosassa on palstaviljelyalue ja pohjoisosassa niittyä. Alueen niittyjen kasvillisuutta ovat tummatulikukka, paimenmatara, pietaryrtti, kultapiisku, niittynätkelmä, hiirenvirna, ojakärsämö, siankärsämö, pelto-ohdake, pujo, maitohorsma, karhunputki ja virmajuuri. Ojan varressa kasvaa haapaa, harmaaleppää ja pajuja.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen, viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Kaakkoiskulman pienen niityn raivaaminen avoimeksi. Vieraslajien torjunta. E: Palstaviljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B3: Niittomurskaus eteläosassa kerran kesässä elo-syyskuussa. Pohjoisosassa niittomurskaus 2 kertaa kesässä. E: Palstaviljely.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu. E: Vantaan 4H-yhdistys ry.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Alueella on huomattavan paljon vieraslajeja, tarhapiiskua, jättipalsamia ja vähän lupiinia.



3.2 Stubbaka

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25493558,2775
Y: 6686825,38579

ETRS-GK25



3.3 Tuupakanmäki

Tunnus	
Hoitoluokka	B3 ja B5
Pinta-ala	B3: 9 167 m ² , B5: 835 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL




Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Kuuluu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson maisema-alueeseen sekä maakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson kulttuuriympäristöön. Alue on kokonaisuudessaan yleiskaavan kyläkuvallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Alueen pohjoispuolella sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue ja kasvistollisesti arvokas Tuupakan (Voutilan) keto. Tuupakan kedolla on kartoitettu 146 kasvilajia.
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Alue sijaitsee Hommaksentien varrella. Tuupakankedon opaskyltti on alueen pohjoisrajalla. Alue on etelään viettävä rinne. Kohteen koilliskulmalla on pienialainen arvokas keto. Kohde on reunoiltaan umpeutumassa. Alueen arvokasta lajistoa ovat mm. heinäratamo, keltamatara ja musta-apila. Kedon vieressä on laaja rehevä/ tuore heinävaltainen niitty. Kohde on kasvamassa itäosastaan umpeen. Niityllä yksittäisiä puita ja puuryhmiä. Maastoltaan viettää loivasti länteen. Niittylajistoa edustavat ahdekaunokki, särmäkuisma, karhunputki, pietaryrtti, ojakellukka, virmajuuri ja metsäapila.
Hoidon tavoite	B3: Avoimuuden lisääminen ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Tarhapiiskun torjuminen. B5: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Avoimuuden lisääminen.
Kunnossapito	B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. B5: Tarvitsee hoitosuunnitelman. Peruskunnostustarve.
Hoidon vastuutaho	Arvoniityn hoidosta on tehty kummipuistosopimus Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistyksen kanssa.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Alueella on tarhapiiskua.

3.4 Smedsinpelto

Tunnus	0920222529
Hoitoluokka	B1 ja B4
Pinta-ala	B1: 16 203 m ² , B4: 4 975 m ²
Kaavamerkintä	YK: VL, AT



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Peltoalueet kuuluvat kokonaisuudessaan Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Alue on myös yleiskaavan kyläkuvallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Kaksi avointa peltolohkoa Kuninkaantien varressa. Pohjoinen lohko on tien pohjoispuolella ja viettää kohti etelää. Jokirannassa oleva lohko viettää loivasti kohti Vantaanjokea. Osa alueesta on Vantaanjoen ja Kuninkaantien varrella olevaa avointa ja rehevää niittyä. Kohde on lähes puuton. Tien varressa muutama koivu. Niitty viettää melko jyrkästi kohti Vantaanjokea. Alueen lajistoa ovat siiankärsämä, pietaryrtti, pelto-ohdake ja pujo. Merkittävät avoimet näkymät jokilaaksoon.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. B4: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B4: Raivaus 3 vuoden välein.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Niityillä laajoja pajuasterikasvustoja.



3.4 Smedsinpelto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25493861,0917
Y: 6686470,1464

ETRS-GK25




3.5 Silvola

Tunnus	0920101580, 0920101681
Hoitoluokka	B5
Pinta-ala	B5: 24 760 m ²
Kaavamerkintä	YK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avointa maisematilaa. Maisemallisesti viehättävä alue. Valtakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson maisema-aluetta. On kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä: Hanabölen kulttuurimaisema. Eteläisemmät alueet ovat yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Itäisin niittyaukea kuuluu eläimistöltään arvokkaaseen Silvolan tikkametsikköön sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaseen alueeseen. Lännessä Silvolan tekojärven eteläpuolella on Pitkälän luonnonsuojelualueen rinnelehdot, Silvolanmetsän lehdot ja runsaslahopuustoiset kangasmetsät. Silvolanmetsä on linnustoltaan erityisen arvokas, ja osa merkittävää ekologista käytävää.
Virkistyskäyttö	Kohteet sijaitsevat suositun virkistysreitin varrella.
Nykytila	Kolme Silvola-tien varressa olevaa pienialaista tuoretta niittyä. Alueet ovat vanhoja peltöjä. Niityillä on paljon merkittäviä maisemapuita, tammia, vaahteroita, koivuja ja haapoja. Pohjoisin niitty on osaksi kalliainen. Kohteiden tienvarret ovat kasvaneet umpeen paikoitellen. Eteläisimmissä kohteissa niittyjä reunustaa koivukujanne ja koivurivistö. Kohteissa on paikoitellen hyvä ja monipuolinen niittylajisto, kuten tummatulikukka, rantatädyke, nurmikaunokki, paimenlehti, rantaminttu, mesiangervo, särmäkuisma, virmajuuri, metsämansikka ja kevättähti. Alueet ovat alkaneet umpeutua reunoiltaan. Eteläisimmältä alueelta on näkymä peltomaisemaan.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja palauttaminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman, joka sisällytetään Silvola-metsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Peruskunnostusraivaus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Osa niityistä on paikoitellen kosteapohjaisia.
Muuta huomioitavaa	Alueella on maisemallisesti merkittäviä tammia, jotka tulee tuoda esiin metsänreunassa. Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta.



3.5 Silvola

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 95 190 380 m

X: 25493932,6626
Y: 6684318,88465

ETRS-GK25



3.6 Kiviojanpelto

Tunnus	0920174736, 0920174837
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 24 404 m ²
Kaavamerkintä	YK: VL, A3



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila ja osa laajempaa viljelymaisemaa. Osa valtakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson maisema-aluetta. Maakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson kulttuuriympäristöä. Yleiskaavan kyläkuvallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Kaksi avointa peltolohkoa, joiden välissä avo-oja. Molemmat lohkot viettävät Kiviojaan päin.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Peltojen viljely.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta.

3.7 Viinikanpelto 3

Tunnus	0920163824
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 57 981 m ²
Kaavamerkintä	YK: MT




Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila ja osa suurempaa viljelymaisemaa. Kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson maisema-aluetta ja maakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson kulttuuriympäristöä sekä yleiskaavassa maisemallisesti arvokasta aluetta
Erityisarvot	Itäpuolisella metsäkaistaleella on Viinikan jalopuumetsä, jolla sijaistee uhanalaisen kirjojäpläkoin esiintymisalue. Metsäkaistale on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta. Peltoalueen koillisreunassa sijaitsee Stubbackan kivistä kivikautinen löytöpaikka (1000003952). Hommoksen kivistä kivikautinen asuinpaikka (92010018) ulottuu peltoaukean eteläkulmaan.
Virkistyskäyttö	Pellon reunaa pitkin kulkee tie.
Nykytila	Tasainen peltolohko sijaitsee Katariinatien varrella.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Peltojen viljely. Peltolohkojen välisen alueen harvennus ja kunnossapitorauvaus.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta.

3.8 Kärkipuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 27 403 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Kuuluu suurelta osin valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson maisema-alueeseen.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Tuupakantien ja Kehä III:n välissä sijaitseva niitty. Maasto on loivasti kumpuilevaa. Alueella on yksittäisiä maisemapuita, mm. alueen koillisosassa on komea kuusi. Aluetta halkoo useita pienehköjä avo-ojia. Luoteisosassa on kosteapohjainen niitty. Pohjoisreunalla avo-oja ja vesakkoa sekä penger. Itäreunassa alue rajautuu kauniisti polveilevaan metsänreunaan, jossa on myös kaksi vanhaa omenatarhaa. Alueen niittykasvillisuutta ovat mm. keltamatara, poimulehdet, kissankello, niittysuolaheinä, pukinparta, särmäkuisma, virmajuuret, tuoksusimake, karhunputki, pietaryrtti, ranta-alpi ja rantakukka.
Hoidon tavoite	Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Niitto ja niittojätteen keruu elo-syyskuussa. Vieraslajien torjunta.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueella pohjoisosassa on pieniä avo-ojia. Kosteita painanteita.
Muuta huomiotavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Vähän lupiinia ja pohjoisreunalla jättipalsamia. Alue voi hyvällä hoidolla kehittyä arvoniityksi.



3.8 Kärkipuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännealue
- Muinaisjäännekohteet
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25494463,9106
Y: 6687154,86691

ETRS-GK25




3.9 Kaitala

Tunnus	0920039452, 0920039744
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B3: 30 980 m ²
Kaavamerkintä	YK: MT



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila ja osa laajempaa viljelymaisemaa. Osa valtakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson maisema-aluetta. Maakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson kulttuuriympäristöä. Yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Kuuluu lähes kokonaisuudessaan Seutulan maakunnallisesti arvokkaaseen linnusto-alueeseen. Itäpuolisella metsäkaistaleella uhanalaisen kirjotäpläkoin esiintymisalue.
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Avoim ja tasainen peltoalue. Alueen läpi kulkee voimajohtolinja. Aluetta halkoo Latoniitynoja.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Pellon viljely.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta.



3.9 Kaitala

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvalisestisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 40 80 160 m

X: 25494540,3375

Y: 6690705,79929

ETRS-GK25




3.10 Viinikanpelto 2

Tunnus	0920193328, 0920202725, 0920096227, 0920202826
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 248 002 m ²
Kaavamerkintä	AK: MA



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila ja osa suurempaa viljelymaisemaa. Kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson maisema-aluetta ja maakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson kulttuuriympäristöä sekä yleiskaavassa maisemallisesti arvokasta aluetta.
Eriyisarvot	Itäpuolisella metsäkaistaleella on Viinikan jalopuumetsä, jolla sijaistee uhanalaisen kirjotäpläkoin esiintymisalue. Metsäkaistale on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta. Peltoaluetta jakavalla metsäalueella sijaitsee Brändån kivikautinen asuinpaikka (92010057).
Virkistyskäyttö	Pellon reunaa pitkin kulkee tie.
Nykytila	Kohde koostuu kolmesta peltolohkosta Katariinantien ja Jahtitien/ Viinikan-metsäpolun pohjoispuolella. Eteläisimmän lohkon keskellä on kallioinen haapaa kasvava metsäsaareke. Eteläistä ja keskimmäistä lohkoa jakaa metsäalue. Pellot ovat tasaisia. Pohjoisimman ja keskimmäisen lohkon jakaa toisistaan Viinikanmetsäoja.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Peltojen viljely. Ojan ja teiden varsien vesakkojen kunnossapitorauvaus.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta.



3.10 Viinikanpelto 2

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 50 100 200 m

X: 25494551,3294
Y: 6689757,2917

ETRS-GK25




3.11 Viinikanpelto 1

Tunnus	0920074605, osa 0920180392
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 53 956 m ²
Kaavamerkintä	YK: MT



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila ja osa suurempaa viljelymaisemaa. Kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson maisema-aluetta ja maakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson kulttuuriympäristöä sekä yleiskaavassa maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Itäpuolisella metsäkaistaleella on Viinikan jalopuumetsä, jolla sijaistee uhanalaisen kirjoitäpläkoin esiintymisalue. Metsäkaistale on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta.
Virkistyskäyttö	Pellon reunaa pitkin kulkee tie. Metsästys. Eläinten ruokintakatos.
Nykytila	Tasainen peltolohko Viinikanmetsäpolku/Jahtipolun reunassa. Kohteen itäosassa peltojen läpi menee voimajohtolinja. Jahtitien varsi ja Viinikanmetsän varsi pusikoituneet.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Pellon viljely. Ojan ja teiden varsien vesakkojen kunnossapitoraisuus.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	Kohteen itäpäässä Latoniitynoja halkoo alueen kahteen lohkoon.
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta.



3.11 Viinikanpelto 1

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 40 80 160 m

X: 25494676,3586
Y: 6690157,96417

ETRS-GK25




3.12 Hiilimiilunoja



Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 29 017 m ²
Kaavamerkintä	YK: A3

Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Hiihtolatu ja tallattu polku.
Nykytila	Kohde jakautuu kahteen osaan. Alueet ovat tasaisia ja rajautuvat idässä asutukseen. Hiilimiilunoja menee pohjoisen alueen läpi ja rajaa eteläistä osaa lännessä. Kohteet ovat kasvamassa umpeen. Alueiden läpi menee leveä murskaamalla hoidettu hiihtoväylä. Alueen puustoa ovat haavat, kuuset, pajut ja raidat ja niittylajistoa ahdekaunokki, hiirenvirna, ojakellukka, virmajuuri, karhunputki, mesiangervo, punasänkiö ja ranta-alpi.
Hoidon tavoite	Avoimuuden lisääminen ja säilyttäminen.
Kunnossapito	Peruskunnostusraivaus. Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Molempien alueiden läpi menee umpeutunut oja. Alueet saattavat olla kosteapohjaisia.
Muuta huomioitavaa	



3.12 Hiilimiilunoja

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25494802,1592
Y: 6684765,67663

ETRS-GK25




3.13 Smedsinpuisto

Tunnus	0920180089
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 3 995 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila tiemaisemassa.
Erityisarvot	Alueen kaakkoiskulmaan ulottuu Ylästön (Övitsböle) historiallinen kyläpaikka (1000001722).
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Smedsinpuisto sijaitsee Ollaksentien varrella. Se on umpeen kasvamassa. Osa alueesta on hoidettu niittyä, osa pajukoa ja osa nurmikkoa. Alue rajatuu asutukseen. Aluetta halkoo Smedsinoja. Alueella on rehevä kasvillisuus, rönsyleinikkiä, mesiangervoa ja voikukkaa. Kaakkoiskulmassa koivuja.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alue on pajukosta päätelleen kostea.
Muuta huomioitavaa	



3.13 Smedsinpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 5 10 20 m

X: 25495207,8834
Y: 6684933,04904

ETRS-GK25




3.14 Ylästönranta

Tunnus	
Hoitoluokka	B3 ja B5
Pinta-ala	B3: 80 489 m ² , B5: 56 668 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohde. Kuuluu suurelta osin valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson maisema-alueeseen, maakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson kulttuuriympäristöön ja yleiskaavan maisemallisesti arvokkaisiin alueisiin.
Erityisarvot	Alueella sijaitsee kaksi muinaisjäännöstä Övitsböle autio (1000022870) sekä mahdollinen muinaisjäännös Sillböle (Silvola), torppa-Övitsböle (Ylästö) tie (1000010747). Alueella sijaitsee kasvistollisesti arvokas Syyrakin keto. Länsiosaa on kokonaisuudessaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta. Länsiosan pohjoispuolisella metsäalueella sijaitsee harmaapäätikan ja palokärjen esiintymisalue ja Silvolan tikkametsikkö. Länsiosan eteläpuolella sijaitsee Pitkäkosken luonnonsuojelualue. Kohde rajautuu Vantaanjoen Natura 2000-alueeseen.
Virkistyskäyttö	Runsaasti polkuja ja virkistyskäyttöä. Hiihtolatu. Pelikenttä.
Nykytila	Kohde on monipuolinen ja monimuotoinen. Alueen läpi kulkee voimajohtolinja. Osa alueesta on rehevää ja tuoretta niittyä, osa hevosten laidunmaata ja pieni osa puoliavointa metsämaata. Kohteen itäosassa on laaja hevoslaidun. Alueella on ollut sopiva laidunpaine. Laitumella runsaasti yksittäispuita. Koillisosassa pellon ja laajan niityn välissä on matala, laakea kalliokumpare Syyrakin keto, jossa on avokalliota. Kedon arvokasta niittylajistoa ovat isomaksaruoho, keltamaksaruoho, keltamatara, heinäratamo ja ketoneilikka. Keto ympäristöineen on umpeutumassa ja rehevöitymässä. Pohjoisosa alueesta on avointa ja puoliavointa niittyä. Kohteessa on monipuolinen niittykasvilajisto, kuten siiankärsä-mö, ahdekaunokki, metsäapila ja mesiangervo. Puustoa ovat mm. pajut, koivut, haapa, mänty ja harmaaleppä. Itäosa on vanhaa umpeenkasvavaa peltoa. Jokirannassa on metsäistä.
Hoidon tavoite	B3 ja B5: Avoimuuden lisääminen ja säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. B5: Niitto ja niittojätteen keruu tai laidunnus. Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman. Koko alueella peruskunnostustarve.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Alueen pohjoisosassa on runsaasti puutarhajätettä monelta vuodelta.



3.14 Ylästönranta




3.15 Isonmännynpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 35 992 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila. Alueen eteläosa rajautuu maakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson maisema-alueeseen sekä yleiskaavan maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen.
Erityisarvot	Eteläreunalla sijaitsee Övitsböle (Ylästö)-Tolkby (Tolkinkylä) muinaisjäännösalue (1000010773).
Virkistyskäyttö	Alueen pohjoisosassa vähän tallattuja polkuja.
Nykytila	Alue rajautuu asutukseen, peltoihin, maatalaan, liikunta-alueeseen ja päiväkotiin. Kohteeseen ei ole juuri nyt selkeää kulkua. Osa avoimesta alueesta on joutomaata ja epätasaista. Kohteessa on kaunismuotoisia maisemapuita. Ojien varrella tiheää puustoa. Kaakkoisosassa on harvennettua puustoista aluetta. Alueen maasto viettää loivasti ojiin päin. Alueen puustoa ovat koivut, pajut, tuomet ja haavat. Alueella kasvaa jonkin verran niittykasvillisuutta, siiankärsämöä, mesinagervoa, poimulehtiä ja kissankello. Alue on rehevä niitty.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja vieraslajien torjunta.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitoraisuus, erityisesti ojanvarret ja reuna-alueet.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueen läpi kulkee syviä ojia.
Muuta huomioitavaa	Alueella on jättipalsamia ojanotkossa sekä lupiinia, pajuasteria ja tarhapiiskuja avoimilla alueilla.



3.15 Isonmännynpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue

Muut kohteet

- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25495536,4415
Y: 6685030,35207

ETRS-GK25




3.16 Krakanpelto

Tunnus	0920056114, 0920171100
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 103 422 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Alueen eteläpuoli kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Backaksen kulttuuriympäristöön sekä valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson maisema-alueeseen. Eteläosa ulottuu myös maakunnallisesti arvokkaalle Vantaanjokilaakson kulttuuriympäristöön ja on yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Vantaan vanha kirkkotie.
Nykytila	Tasainen ja avoin peltoalue Ylästöntien varressa. Osa laajempaa viljelymaisemaa.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Pellon viljely.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta.



3.16 Krakanpelto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 37,5 75 150 m

X: 25496237,207
Y: 6685730,98313

ETRS-GK25




3.17 Tulkinpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 169 044 m ²
Kaavamerkintä	AK: VU, VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila ja laajoja maisemanäkymiä ympäristöön. Suurelta osin valtakunnallisesti arvokasta Backaksen (Elannon suurtila) kulttuuriympäristöä.
Erityisarvot	Krakanpeltojen länsipuolisen metsän arvokas kääpähedäalue ulottuu myös aukeille alueille. Voimalinja-aukean reunassa Pukkivuorentien läheisyydessä sijaitsee Bockbergetin siirtolohkare. Krakanojanvarrella on luonnonsuojelualuevaraus. Virtavesien maakunnallisesti arvokas luontokohde alueen itäosassa. Kuuluu Krakanojan valuma-alueeseen. Krakanojan alempi kohde, jonka luontotyyppi savimaiden purot. Ympäröivillä metsäalueilla liito-oravan reviirejä.
Virkistyskäyttö	Alueella on runsaasti tallattuja polkuja. Itäosassa leikattu niittypolku. Täyttömäellä on sorateitä.
Nykytila	Maisemallisesti monimuotoinen alue. Osa kohteesta on voimajohtoaluetta, osa täyttömaamäelle muodostunutta niittyä, osa vanhaa peltoa ja osa pieniä puustoisia alueita niityllä. Alueen keskiosassa voimajohtoalueesta etälään on epätasaista avointa niittyä, missä on muutamia puita ja puuryhmiä. Täyttömäeltä avautuu näkymiä arvokkaalle maisema-alueelle. Eteläreunan puusto estää kasvaessaan näkymät täyttömäelle ja täyttömäeltä ympäristönsä. Alueen reunat ovat kasvamassa umpeen. Kohteen niittylajistoa ovat mm. ahdekaunokki, kannusruoho, purtojuuri, särmäkuisma, kevättähtimö, tuoksusimake, karhunputki, huopakeltano, ranta-alpi, nurmitädyke ja siiankärsämö. Puustoa ovat pajut, koivut ja männyt.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Vieraslajien torjunta.
Kunnossapito	Niittomurskaus kerran kesässä. Peruskunnostusraivaus. Huomioidaan liito-oravan kulkureitit raivauksissa.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa jättiputkea, kurtulehtiruusua, lupiinia ja tarhapiiskua.



3.17 Tulkinpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännoisalue
- Muinaisjäännoiskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevara
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 70 140 280 m

X: 25496451,8048
Y: 6686155,32526

ETRS-GK25




3.18 Osumapuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 19 488 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila.
Erityisarvot	Virtavesien paikallisesti arvokas luontokohde sijoittuu alueelle. Kuuluu Krakanojan valuma-alueeseen. Kyseessä on Krakanojan ylempi kohde, jonka luontotyyppi savimaiset purot. Vantaan yleiskaavaa varten ajateltu ekologinen yhteys.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä. Silta Krakanojan yli.
Nykytila	Alue rajautuu Krakanojan luonnoltaan arvokkaseen alueeseen. Kohteessa on myös rakennettu hulevesiallasketju. Avoimet niityt viettävät ojaan päin. Kohteen lajistoa ovat pietaryrtti, niittynätkelmä, hiirenvirna, niittyleinikki, karhunputki, siiankärsämä, nurmitädyke, ojakärsämä, kaunokit, valkoapila, harakankallo ja särmäkuisma. Reunapuustoa ovat koivut, haavat, koivut, raita ja muut pajut.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä ja kunnossapitorauvaus metsän reunoilla.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Kohteessa on hulevesialtaita ja Krakanoja virtaa alueen itäreunalla.
Muuta huomioitavaa	



3.18 Osumapuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25496503,5878
Y: 6687552,48093

ETRS-GK25




3.19 Bäckesåkrarna, Kartanonkosken liikuntapuisto

Tunnus	0920059346, 0920221923, 0151-013
Hoitoluokka	B1, B3 ja B5
Pinta-ala	B1: 63 676 m ² , B3: 15 909 m ² , B5: 25 828 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohde. Osa valtakunnallisesti arvokasta Backaksen kulttuuriympäristöä. Kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson maisema-alueeseen. Yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Ojanvarsimetsikössä Krakanojan pikkutikkametsikkö sekä kasvistollisesti arvokas Krakanojan niitty. Ojanvarren alueella on laaja luonnonsuojelualuevaraus. Ruutinkosken luonnonsuojelualue ulottuu kohteen länsireunaan. Kohde rajautuu Vantaanjoen Natura-alueeseen. Virtavesien maakunnallisesti arvokas luontokohde keskellä kohdetta. Kuuluu Krakanojan valuma-alueeseen. Luontotyyppinä savimaiden purot.
Virkistyskäyttö	Tallattuja polkuja rantaan. Frisbeegolf-rata. Vieressä Kartanonkosken liikuntapuisto.
Nykytila	Monimuotoinen alue Vantaanjoen ja Krakanojan varsilla. Osa alueesta on tasmaista peltoa ja osa niittyä. Rannoilla kasvaa myös puustoa mm. tuomea, raitaa ja muita pajuja. Jyrkäpiirteisessä ojanotkossa on arvokasta kasvillisuutta. Ojanotkon yläpuolella on rehevä ja tasainen niitty. Niityllä frisbeegolfkoreja ja leikattuja väyliä. Alue on pääosin avointa. Niityn lajeja ovat mm. ahomatara, hiirenvirna, keltamatara, syysmaitainen ja pietaryrtti.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen, viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen. B5: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. B5: Tarvitsee kohdekohtaisen hoitosuunnitelman.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	Rehevän niityn keskellä hulevesirakenteita.
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Pajuasteria huomattavia kasvustoja arvokkaalla niityllä.



3.19 Bäckesåkrarna, Kartanonkosken liikuntapuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 37,5 75 150 m

X: 25497461,5239
Y: 6685103,24651

ETRS-GK25




3.20 Ringhinpuisto

Tunnus	0151-011
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 9 806 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Luonnon monimuotoisuuskohde. Osa valtakunnallisesti arvokasta Backaksen kulttuuriympäristöä. Kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson maisema-alueeseen. Yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät, penkit ja roska-astiat.
Nykytila	Backaksen kartanon itäpuolella sijaitseva avoin niittyalue. Maasto on loivasti viettävää. Niitty on leikattu toistuvasti matalaksi, joten kasvillisuutta ei voitu kattavasti kartoittaa. Alueella kasvaa monilajista niittykasvillisuutta kuten ketoneilikka, kaunokki, metsäapila, ojakellukka, puna-apila, piharatamo, päivänkakkara, siiankärsämä, valkoapila ja voikukka.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus kerran kesässä, elo-syyskuussa.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Kasvillisuus kannattaa kartoittaa uudelleen seuraavalla kasvukaudella. Kohde voi hyvällä hoidolla kehittyä arvoniityksi.



WSP
© Vantaan kaupunki 2017

3.20 Ringhinpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvalisesti arvokas
- Kaupunkikuvalisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 12,5 25 50 m

X: 25497499,9852
Y: 6685708,09916

ETRS-GK25




3.21 Koetilanpuisto

Tunnus	0150-003
Hoitoluokka	B2
Pinta-ala	B2: 7 210 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson maisema-alueeseen.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä. Penkit ja roska-astiat.
Nykytila	Tammistonkadun länsipuolella sijaitseva niittyalue. Aluetta on hoidettu leikatuna nurmikkona, ja alueella on istutettuja puu- ja pensasryhmiä. Maasto on lähes tasaista, itäosassa on loivapiirteinen hulevesipainanne. Lajisto on erittäin heinävaltaista.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta.



3.21 Koetilanpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevara
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 12,5 25 50 m

X: 25497813,9169
Y: 6684641,03641

ETRS-GK25




3.22 Tammistonranta

Tunnus	0920217273, 0150-001
Hoitoluokka	B1, B2 ja B3
Pinta-ala	B1: 27 165 m ² , B2: 23 296 m ² , B3: 65 053 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL, VK



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila, viehättävä maisemakokonaisuus. Näkyvyys tiemaisemassa. Kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson maisema-alueeseen ja maakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson kulttuuriympäristöön sekä on yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Eteläisimmällä peltoalueella lähellä jokirantaa on mukulanätkelmäesiintymä. Kohde rajautuu Vantaanjoen Natura 2000-alueeseen.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät ja tallattuja polkuja.
Nykytila	Laaja, avoin maisemakokonaisuus Vantaanjoen varressa. Tuusulanväylän länsipuolella on viehättävä niittyalue, jonka maasto on monin paikoin kumpuilevaa. Maasto viettää selvästi kohti jokea. Alarinteessä kosteita painanteita. Pääosa niitystä on avointa, lähinnä rannassa ja pohjoisosissa kasvaa paikoin puustoa. Myös kauniita yksittäispuita kuten kaksi tammea. Niityt ovat pääosin varsin reheviä, lajistona mm. rönsyleinikki, voikukka, siiankärsämä, pietaryrtti, koiranputki, vuohenputki, nokkonen ja takiainen. Paikoin matalampaa lajistoa kuten apiloita ja niittynätkelmää. Tuusulanväylän itäpuolella on avoin tasainen pelto. Pellolla on voimajohtopylväs ja yksittäinen pensas.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyminen ja viljelyn jatkuminen. B2: Avoimuuden säilyttäminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B2: Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. B3: Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Rantapuuston kunnossapitorauvaus.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	Niityn itäosassa hulevesialtaita.
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Rannassa jättipalsamia ja pajuasteria. Kaurapellonpolun viereisellä niityllä yksittäinen jättiputki.



3.22 Tammistonranta

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue

Muut kohteet

- Muinaisjäännealue
- Muinaisjäännekohteet
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 70 140 280 m

X: 25498000,7416
Y: 6684025,08832

ETRS-GK25




3.23 Numeropuisto

Tunnus	0150-002
Hoitoluokka	B2
Pinta-ala	B2: 23 692 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokilaakson maisema-alueeseen.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä. Valaisimet, penkit ja roska-astiat. Tallattuja polkuja.
Nykytila	Kohde sijaitsee keskellä kerrostalo- ja omakotitaloasutusta. Kohde rajautuu pohjoisosassa Tammistontien. Alueella on runsaasti istutettuja koristepuita ja -pensaita. Pohjoisosassa on laaja visakoivuistutus. Maasto nousee pohjoisosassa. Niityn lajistoa ovat hiirenvirna, ahdekaunokki, niittyleinikki, niittynätkelmä, piharatamo, puna-apila, siankärsämä, valkoapila ja kyläkurjenpolvi.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Alue on kylvetty uusnitty, ei havaittu kylvettyjä niittylajeja kyläkurjenpolvea lukuun ottamatta.



3.23 Numeropuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 37,5 75 150 m

X: 25498070,7974
Y: 6684493,29148

ETRS-GK25




3.24 Tilkunpelto

Tunnus	0920222125, 015-014
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 46 461 m ² , B3: 31 628 m ²
Kaavamerkintä	YK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson maisema-aluetta. Suurelta osin maakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson kulttuuriympäristöä ja yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Alueen keskellä sijaitsee huomionarvoinen puu, Tilkunpellon tammi. Eteläpuolisella metsäalueella on luonnonsuojelualue ja eläimistöltään arvokas alue, Tammiston linnustoltaan arvokkain osa.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä ja polku luonnonsuojelualueelle.
Nykytila	Tammiston kauppap tien länsipuolella sijaitseva niitty- ja peltoalue. Alueen halki kulkee voimajohto. Niityt ovat avoimia ja tasaisia. Pohjoisosan pienet niitty-alueet ovat lajistoltaan yksipuolisia, ja ilmeisesti hoidetaan nurmikkona. Laajin, eteläinen niitty on lajistoltaan monimuotoinen. Kasvillisuutena mm. ahdekau-nokki, hiirenvirna, ojakärsämö, koiranputki, paimenmatara, pietaryrtti, pu-na-apila, rönsyleinikki, siänkärsämö ja virmajuuri. Alueen keskellä on maisemallisesti hieno tammi. Tammen läheisessä ojanvarressa kasvaa hieman vesakkoa. Länsiosa alueesta on viljeltyä peltoa.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen. Viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen, luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B3: Niittomurskaus kerran kesässä, elo-syyskuussa. Vesakon raivaus tammen läheisyydestä.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Alue on osittain kylvettyä uusniittyä. Hieman lupiinia pellon länsireunalla.



3.24 Tilkunpelto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännealue
- Muinaisjäännekohteet
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 45 90 180 m

X: 25498077,8253
Y: 6685159,34973

ETRS-GK25




3.25 Rosendal

Tunnus	0150-004
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 11 683 m ²
Kaavamerkintä	AK: K, LP, EV



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Kuuluu kokonaisuudessaan Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Tallattuja polkuja ja sorapolku.
Nykytila	Tasainen avoin niitty Tammiston kauppap tien varressa. Niityn reunamilla kasvaa muutamia puita, mm. haapaa, pajuja, koivuja, mäntyä ja pihlajaa. Niityn kasvillisuutta ovat mm. kannusruoho, niittynätkelmä, paimenmatara, puna-apila, rönsyleinikki, siiankärsä, valkokeippi, kangasajuruoho, ketohanhikki, pietaryrtti, vuohenputki, koiranputki ja pujo.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta.



3.25 Rosendal

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue

Muut kohteet

- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25498319,7217
Y: 6684005,37903

ETRS-GK25




3.26 Isopelto

Tunnus	0150-008
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 16 620 m ² , B3: 4 422 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Osa valtakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson maisema-aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Tuusulanväylän varressa oleva tasainen pelto- ja niittyalue. Pellolla maisemakasveja. Väylän varressa lehtipuustoa ja pensaikkoa. Kaakkoiskulmassa tuore niitty, jonka lajistoa niittynätkelmä, ahdekaunokki, ojakärsämö, siankärsämö, mesiangervo, punasänkiö, ranta-alpi ja pietaryrtti. Pello on mukana kukkivien maisemapeltojen viljelykierrossa.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Reunan raivaus näkymän avaamiseksi.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Alueella lupiinia.



3.26 Isopelto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue

Muut kohteet

- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25498603,3844
Y: 6685258,24725

ETRS-GK25




3.27 Kirkonkylänranta

Tunnus	0920097540
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 43 939 m ² , B3: 20 852 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila ja näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät.
Nykytila	Alue jakautuu peltoon ja niittyyn. Kohteet sijaitsevat Kirkkotien varressa. Peltto on tasainen ja rajautuu Keravanjokeen. Niittyalue on paikoin puustoinen ja vanhaa tonttimaata. Kohteessa on paljon koristepensaita ja hopeapajua. Niitty viettää kohti jokea. Kohteessa on vanhaa puustoa, joka sulkee jokinäkymiä. Alueen puulajistoa ovat tuomet, koivut, vaahterat ja raidat. Niityn pohjoisosassa on kuusirivistö. Alueen kasvillisuutta ovat illakko, mesiangervo, metsäkurjenpolvi, ahomatara, ahdekaunokki, poimulehdet, ranta-alpi, rantakukka ja pietaryrtti.
Hoidon tavoite	B1: Viljelyn jatkuminen ja avoimuuden säilyttäminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Vieraslajien torjunta.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Näkymien avaus ja kunnossapitoraisuus.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta. Niityillä useita vieraslajeja kuten jättipalsami, karhunköynnös ja kurtturehtiruusu.



3.27 Kirkonkylänranta

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 60 120 240 m


X: 25498654,7264
Y: 6684019,99806

ETRS-GK25



4. TIKKURILAN SUURALUE

- 4.1 Samuel Broteruksen puisto
- 4.2 Kirkonkylän rantapuisto
- 4.3 Oskar Liljesträndin puisto
- 4.4 Kyrkoåkern, Riddars
- 4.5 Puukullanpelto
- 4.6 Kotiranta
- 4.7 Bäckbynpuisto
- 4.8 Tikkurilan keskuspuisto
- 4.9 Kaupunginpuutarha
- 4.10 Johans, Ruskeasannanpuisto
- 4.11 Maitikkapuisto
- 4.12 Rokkolannotko
- 4.13 Ristisillanpuisto
- 4.14 Tikkurilan urheilupuisto
- 4.15 Möskäri
- 4.16 Simonkylänpuisto
- 4.17 Heureka
- 4.18 Tarhurinpuisto ja Malmipelto
- 4.19 Malminiitynpuisto
- 4.20 Markusaksenpuisto
- 4.21 Kuninkaanranta
- 4.22 Kalkkikallio
- 4.23 Heidehofinpuisto
- 4.24 Tutkijanpelto (Metla 1 ja 2)
- 4.25 Kanervanummi
- 4.26 Maarinojanpuisto
- 4.27 Muinaispuisto
- 4.28 Karhunranta
- 4.29 Satomäenranta
- 4.30 Yviaksenoja
- 4.31 Hakkilanranta
- 4.32 Yvias ja Märrakärr




4.1 Samuel Broteruksen puisto

Tunnus	0920079150, 1690-002
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 12 360 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP(P)



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Kuuluu osittain Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Alue sijaitsee Kirkkotien ja Tuusulanväylän välissä. Alueella on vanhasta piha- piiristä jäänteenä koristekasvillisuutta. Alueen pohjoisosan niityn halki menee syvä ojanotko. Kohteessa on vanha pihatie, jonka varrella on niittykasveja, huopakeltanoa, metsämansikkaa, niittynätkelmää, siankärsämöä, ahdekaunokkia, ahopukinjuurta ja pietaryrttiä.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Osa maatalouden kannalta hyvää ja yhtenäistä peltoaluetta.



4.1 Samuel Broteruksen puisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue

Muut kohteet

- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvaluvisesti arvokas
- Kaupunkikuvaluvisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25498828,2301
Y: 6685184,4356

ETRS-GK25




4.2 Kirkonkylän rantapuisto

Tunnus	0920206361, 0920079049, 1690-005
Hoitoluokka	B1 ja B4
Pinta-ala	B1: 18 359 m ² , B4: 5 870 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Rajautuu maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin pitäjän kirkonkylän kulttuuriympäristöön.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät.
Nykytila	Pellot sijaitsevat Kirkkotien varrella ja ovat loivasti kumpuilevia. Alueet rajautuvat asutukseen, tiehen ja Keravanjokeen. Peltoon liittyvät jyrkät ja avoimet niittymäiset rantapenkat ja jyrkkärinteinen ojanotkon niitty. Pellon keskellä kulkee vanha tie, jonka varrella on puustoa. Ojanotkon reunoilla kasvaa pihlajia. Heinävaltaisilla niityillä kasvaa metsäkurjenpolvi, pietaryrtti, paimenmatara, mesiangervo ja siiankärsämä.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. B4: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B4: Raivaus 3 vuoden välein.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Tien päässä rannassa sähkökaappi.



4.2 Kirkonkylän rantapuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m


X: 25498912,7116
Y: 6685063,39675

ETRS-GK25




4.3 Oskar Liljesträndin-puisto

Tunnus	0920078847, 0920078746, 1690-005
Hoitoluokka	B1, B4
Pinta-ala	B1: 7 596 m ² , B4: 5 360 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Kokonaisuudessaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta Helsingin pitäjän kirkonkylän kulttuuriympäristöä. Koillisreuna on yleiskaavan kyläkuvallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Peltoalueen reunassa, Keravajokeen laskevan pienen puron, Högsbackabeckenin suulla, ojatädykkeen kasvupaikka.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä.
Nykytila	Tasainen ja paikoin Keravanjokeen viettävä peltoalue, joka rajoittuu Kirkkotienhen. Kohteen eteläosassa rehevää niittyä. Niittyalue on maastonmuodoltaan jyrkästi jokeen viettävä. Kohteen välissä on omakotitalotontti. Alueen eteläosassa on Högsbergsbackanoja. Pohjoisosassa on suuri lato niittyalueella.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttämien ja viljelyn jatkuminen. B4: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B4: Raivaus 3 vuoden välein.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	Kohteen koilliskulmassa on kosteikko tai lähteikkö.
Muuta huomioitavaa	Niityllä on runsaasti vieraslajeja mm. jättipalsamia ja lupiinia. Runsaasti puutarhajätettä.



4.3 Oskar Liljestrandin puisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 12,5 25 50 m

X: 25499019,5847
Y: 6685256,31511

ETRS-GK25




4.4 Kyrkoåkern, Riddars

Tunnus	0920171908, 0920198479, 0920153821, 1690-003
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 88 331 m ² , B3: 20 039 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL, EH, YY/s



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkymät joelle. Kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokasta Helsingin pitäjän kirkonkylän kulttuuriympäristöä sekä maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Yleiskaavassa kyläkuvallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Alueen pohjoiskulmassa Kyrkobyn (Kirkonkylä) muinaisjäännösalue (1000001726).
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät ja penkit.
Nykytila	Alue sijaitsee Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan ja Keravanjoen välissä. Alueella on peltoja ja niittyjä. Pellot viettävät loivasti jokea kohti. Niittyalueet sijaitsevat Kirkkotien vieressä ja Keravanjoen varrella. Niittyjen kasvillisuutta ovat ahdekaunokki, siiankärsämä, särmäkuisma ja korpikaisla. Pohjoisosan niityllä on puustoinen saareke, missä on lato. Rannan niityllä on maisemapuita.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	B1: Osa alueesta vuokrattu. B3: Osa alueesta vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Niityillä lupiinia ja rannassa jättipalsamia.



4.4 Kyrkoåkern, Riddars

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 35 70 140 m

X: 25499357,3365
Y: 6685398,76883

ETRS-GK25




4.5 Puukullanpelto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 34 613 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP(P)



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Tasainen avoin ja rehevä heinävaltainen niitty rajautuu asutukseen ja yritysym- päristöihin. Loivasti kumpuileva maastoa. Muutamia puita ja puuryhmiä niityllä, mm. koivuja, raitaa ja pajuja. Sijaitsee Köyhänmäentien ja Kuriiritien välissä. Keskellä aluetta kuivempi alue, missä kallio lähellä maanpintaa. Niityn lajis- toa ovat ahdekaunokki, hiirenvirna, kannusruoho, paimenmatara, poimulehdet, tummatulikukka, virmajuuri, särmakuisma ja pietaryrtti.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen. Vieraslajien torjunta.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitoraikaus reuna-alueilla.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueen eteläosassa avo-oja.
Muuta huomioitavaa	Runsaasti tarhapiiskua ja lupiinia. Täyttömaakasa koilliskulmassa.



4.5 Puukullanpelto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25499512,5932
Y: 6686328,73904

ETRS-GK25




4.6 Kotiranta

Tunnus	0920209593, 1690-003
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 35 461 m ² , B3: 71 754 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Suurelta osin valtakunnallisesti arvokasta Helsingin pitäjän kirkonkylän kulttuuriympäristöä (RKY), maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä sekä yleiskaavassa maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät.
Nykytila	Keravanjokeen rajautuva alue, jota halkoo kevyen liikenteen väylä. Joen puoleinen osa on niittyä, ja väylän pellon puoleinen osa niittyä ja peltoa. Jokivarressa puustoa. Välillä joelle avautuu näkymiä ja välillä reunassa on tiheää puustoa. Alueen pohjoisosassa laaja umpeutuva niittyalue.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Jokirannassa kunnossapitorauvaus.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	Pieniä ojia niityn poikki kohti jokea.
Muuta huomioitavaa	



4.6 Kotiranta

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvasestisesti arvokas
- Kaupunkikuvasestisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 55 110 220 m

X: 25499845,8582
Y: 6685796,94503

ETRS-GK25




4.7 Bäckbynpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 19 081 m ²
Kaavamerkintä	AK: vp/vk, VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Maisemallisesti viehättävä kokonaisuus.
Erityisarvot	Bäckbynpuiston eteläosassa on Vantaan yleiskaavaa varten ajateltu ekologinen yhteys. Dickursby (Tikkurila) Bäckby on historiallinen asuinpaikka, kyläpaikka. Puiston itäosa on melkein kokonaisuudessaan muinaisjäännösaluetta.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä ja penkit. Tallattuja polkuja. Puiston keskellä on leikkipaikka.
Nykytila	Alue rajautuu Keravanjokeen ja Kuriirikujaan sekä pohjoisosassa vanhan Bäckby gårdin pihapiiriin. Alue on tasainen ja avoin. Puistossa kasvaa tiiviitä puuryhmiä. Länsireunassa on leppäistutus. Alueen puustoa ovat tammet, lepät ja koivut. Alueen yläkulmassa on vanha muuntaja. Alueen niittykasvillisuutta ovat siiankärsämä, paimenmatara, koiranputki, valkopeippi, pietaryrtti, poimulehdet, kaunokit, vuohenputki ja niittyleinikki.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Avo-ojja.
Muuta huomioitavaa	Vähän lupiinia.



4.7 Bäckbynpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25500496,4918
Y: 6686270,75708

ETRS-GK25




4.8 Tikkurilan keskuspuisto

Tunnus	0920228387, 0920228286, 0920228084, 0920239101, 0920227680, 0920227478
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 124 336 m ² , B3: 17 667 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä. Penkkejä. Tallattuja polkuja.
Nykytila	Laaja ja tasainen peltoalue. Asutuksen ja lumenkaatopaikan väliin jäävä alue. Ojat halkovat peltoja. Alueella on muutamia puita ja pensaikkoa lähinnä Johansinon varrella. Osa alueesta on hulevesipuistoa, minne on istutettu muutamia puita. Alue on hoidettua niittyä. Alueella on myös vanha koivuryhmä. Kosteikon ympärillä rehevä kosteikkokasvillisuus. Niityn lajistoa ovat mm. niittynätkelmä, puna-apila, siankärsämö, syysmaitiainen, alsikeapila ja voikukka.
Hoidon tavoite	B1: Viljelyn jatkuminen ja avoimuuden säilyttäminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	Avo-ojia.
Muuta huomioitavaa	



4.8 Tikkurilan keskuspuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 35 70 140 m

X: 25500625,6682
Y: 6687384,28852

ETRS-GK25




4.9 Kaupungin- puutarha

Tunnus	0920097540
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 8 616 m ² , B3: 51 820 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP, Y-4



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Luonnon- ja maiseman monimuotoisuuskohde.
Erityisarvot	Rajautuu arvokkaaseen eläinkohteeseen. Kanahaukan reviiri. Virtavesien paikallisesti arvokas luontokohde alueen itäosassa. Kuuluu Kylmäojan valuma-alueeseen. Simonkylän purolaakso kohde, jonka luontotyyppi savimaiden purot.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väyliä. Maisemalaidunnus, eläinten katselupisteet.
Nykytila	Alue sijaitsee Läntisen Valkoisenlähteentien ja Koisotien välisellä alueella. Alue on pääosin lammaslaidunta. Pohjoinen aitaus on puustoista ja eteläinen aitaus on avointa niittyä. Aitauksen ulkopuolella on avointa niittyä ja maisemapeltoa. Alueen niittylajistoa on niittynätkelmä, virmajuuri, ojakärsämä, rönsyleinikki, siänkärsämä, mesiangervo, hiirenvirna, syysmaitiainen ja karhunputki. Alueen puustoa ovat raidat, pajut, haapa ja koivut.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn monipuolistaminen. B3: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B3: Laidunnus.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Alueella on vähän tarhapiiskua ja jättipalsamia. Mukana kukkivien maisemakasvien viljelykierrossa.



4.9 Kaupunginpuutarha

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 25 50 100 m

X: 25500662,9859
Y: 6687936,36521

ETRS-GK25




4.10 Johans, Ruskeasannanpuisto

Tunnus	0118-003
Hoitoluokka	B3 ja E
Pinta-ala	B3: 46 275 m ² , E: 12 541 m ²
Kaavamerkintä	AK: M



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Kohteessa on ympäristötaideteos.
Erityisarvot	Rajautuu kasvistollisesti arvokkaaseen Simonlaakson purovarteen. Purovarren luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue ulottuu palstaviljelyalueen puolelle. Virtavesien paikallisesti arvokas luontokohde alueen kaakkoisosasta koilliseen. Kuuluu Kylmäojan valuma-alueeseen. Simonkylän purolaaksokohde, jonka luontotyyppi savimaiden purot.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väyliä ja tallattuja polkuja. Palstaviljely.
Nykytila	Läntisen Valkoisenlähteen tien varrella oleva niitty. Alueella on ympäristötaideteos, missä on kaksi puuympyrää, puutolpista tehtyjä kehiä ja kivimuureja. Lisäksi tien varrella haapasaareke. Alue on loivarinteinen. Kohde on tuore niitty. Osa alueesta on hyvin hoidettua palstaviljelyaluetta. Alueen pohjoisrajalla tiheä haapakasvusto, joka peittää pitkät näkymät viereiselle pellolle. Alueen niittylajistoa ovat ahdekaunokki, hiirenvirna, niittynätkelmä, pukinparta, siankärsämä, mesiangervo, isolaukku, voikukka, koiranputki ja korpikaisla.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. E: Palstaviljely.
Hoidon vastuutaho	E: Simonkallion palstaviljelijät.
Kuivatuksen nykytila	Alueen pohjoisosassa kostea painanne.
Muuta huomioitavaa	Alueella on lupiinia.



4.10 Johans, Ruskeasannanpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvalleisesti arvokas
- Kaupunkikuvalleisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25500757,6805
Y: 6688163,72252


ETRS-GK25



4.11 Maitikkapuisto



Tunnus	
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 4 398 m ² , B3: 23 213 m ²
Kaavamerkintä	AK: M
Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	Rajautuu ja kuuluu pieniltä osin eläimistöltään arvokkaaseen Simonsillan linnusto-alueeseen ja kasvistollisesti arvokkaaseen Simonlaakson purovarteen sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaseen alueeseen. Virtavesien paikallisesti arvokas luontokohde alueiden välissä. Kuuluu Kylmäojan valuma-alueeseen. Simonkylän purolaakso kohde, jonka luontotyyppi savimaiden purot.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät, penkit ja roska-astiat. Tallattuja polkuja.
Nykytila	Simonkyläntien läheisyydessä sijaitseva pelto- ja niittyalue sekä Araliatien varressa oleva tuore niitty. Alueet ovat pääosin maastoltaan tasaisia. Pienehkö peltolohko on mukana kukkivien maisemakasvien viljelykierrossa. Simonkyläntien niityt ovat pääosin avoimia, alueella kasvaa yksittäisiä puita ja puuryhmiä. Lajistona mm. niittynätkelmä, kaitavirna, karhunputki, mesiangervo, poimulehti, rönsyleinikki, voikukka, vuohenputki. Araliatien niityllä paikoitellen kuivia ketomaisia laikkuja. Kohde on alkanut kasvamaan umpeen reunoiltaan. Alueen kasvillisuutta ovat ahdekaunokki, poimulehdet, särmäkuisma, mesiangervo, kannusruoho ja kyläkellukka. Puustoa ovat harmaalepät, haavat ja koivut.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B3: Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus länsi- ja eteläosan niityillä.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	Simonkyläntien varren niityillä kosteita painanteita, kasvillisuutena vihvilää ja nuorta pajua. Lisäksi vanhoja avo-ojia.
Muuta huomioitavaa	Länsiosan niityllä runsaasti tarhapiiskua ja jättipalsamia. Alueelle on tuotu puutarhajatettä.



4.11 Maitikkapuisto

- Hoitoluokka**
- B1 Maisemapelto
 - B2 Käyttöniitty
 - B3 Maisemaniitty ja laidunalue
 - B4 Avoin alue ja näkymä
 - B5 Arvoniitty
 - E Erityisalue
 - Muut kohteet
 - Muinaisjäännösalue
 - Muinaisjäännöskohde
 - Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
 - Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
 - Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
 - Virtavesien arvokkaat luontokohteet

- Yleiskaavan arvoalueet**
- Maisemallisesti arvokas
 - Kyläkuvalisestisesti arvokas
 - Kaupunkikuvalisestisesti arvokas
 - Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
 - Natura2000-alue
 - Yleiskaavan ls-aluevaraus
 - Luonnonsuojelualue
 - Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
 - Perinnebiotooppi
 - Eläimistöltään arvokas alue
 - Kasvistollisesti arvokas alue
 - Luonnonmuistomerkki

0 35 70 140 m

X: 25500935,6845
Y: 6688623,40422

ETRS-GK25




4.12 Rokkolannotko

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 16 689 m ²
Kaavamerkintä	AK: EV, M



Luonto- ja maisema-arvot	Puoliavoin maisematila. Luonnon monimuotoisuuskohde.
Erityisarvot	Suurelta osin arvokasta llolan kääpämetsää ja kasvistollisesti arvokasta llolan vanhaa metsää sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä. Tallattuja polkuja.
Nykytila	Kohde sijaitsee Koivukylänväylän ja rautatien eteläpuolella. Kohteessa on monia maisemallisesti merkittäviä suuria puita, kuusia, koivuja ja mäntyjä. Alueella on monilajinen niittykasvillisuus mm. ahdekaunokki, ahomatara, metsäapila, niittyleinikki, poimulehdet, laukut, metsämansikka, ahosuolaheinä, huopakeltano, mesiangervo, syyläsruiho ja katkeratatar. Alue on kasvamassa umpeen. Alueella on runsaasti haavan ja koivun taimia.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen, vieraslajien torjunta.
Kunnossapito	Niittomurskaus kerran kesässä, elo-syyskuussa. Peruskunnostuskohde, tavoitteena hakamainen puusto.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	llolanoja kulkee alueen läpi. Hulevesirakenteita rautatiesillan luona.
Muuta huomioitavaa	Oja jakaa alueen kahtia, ei kulkuyhteyttä koneille. Kohteessa on jättipalsamia.



4.12 Rokkolannotko

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25501087,4648
Y: 6690013,45557

ETRS-GK25




4.13 Ristisillanpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 29 207 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Eritysisarvot	Pohjoispuolella on Ristipuron purokäytävä ja länsipuolella Simonkylän purolaakso. Molemmat purolaaksot ovat osin myös luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita. Purolaaksojen ympärillä on myös kasvistollisesti arvokasta aluetta.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä ja penkit. Tallatettuja polkuja.
Nykytila	Alue on tasaista ja avointa niittyä. Alueella on muutamia puita ja puuryhmiä. Niityn kasvillisuutta ovat siankärsämö, rönsyleinikki, valkoapila, hiirenvirna, huopaohdake, voikukka, valkopeippi, mesiangervo ja koiranputki.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Avo-ojia.
Muuta huomioitavaa	



4.13 Ristisillanpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25501140,0467
Y: 6688918,49677

ETRS-GK25




4.14 Tikkurilan urheilupuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 16 575 m ²
Kaavamerkintä	AK: VU(U)



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä. Sijaitsee Tikkurilan liikunta-alueiden vieressä. Tallattu polku.
Nykytila	Tasainen heinävaltainen niitty sijaitsee Osmankäämintien varrella. Alueella on muutamia maisemapuita ja kohteen eläosa on puustoinen. Myös pohjoisosassa on pajukkoa. Alueella on syviä sarkaojia. Alueen niittykasvilajistoa ovat ahomata, kannusruoho, ranta-alpi, ojakellukka, virmajuuri, mesiangervo, karhunputki, korpikaisla ja niittynätkelmä. Puustoa ovat pääosin pajut, haapa ja koivu. Keskellä niittyä on nuorehko tammi.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Vieraslajien torjunta.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueella saattaa olla kosteita painanteita.
Muuta huomioitavaa	Eteläosassa on puutarhajätettä ja vieraslajeja.



4.14 Tikkurilan urheilupuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25501151,6322
Y: 6687583,50486

ETRS-GK25




4.15 Möskäri

Tunnus	
Hoitoluokka	B2 ja B4
Pinta-ala	B2: 13 399 m ² , B4: 4 871 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP(P), YK: VL




Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Rajautuu lännessä elämistöltään ja kasvistoltaan arvokkaaseen Simonsillan korpeen.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä, tallatut polut. Pulkkamäki.
Nykytila	Kallioimarteentien päässä sijaitseva täyttömäki-alue. Maasto on paikoin todella jyrkkää B4 alueella. Avoin niitty on loivapiirteisempää, alaosastaan lähes tasaista. Alueella kasvaa yksi puustosaareke, sekä yksittäisiä puita ja puuryhmiä. Pääosa alueesta on avointa, niityn lajistona mm. ahosuolaheinä, neidonkieli, koiranputki, poimulehti, puna-apila, pujo, seittitakiainen, vadelma ja valkopeippi. Alueen etelälaidalla kasvaa pienialaisena edustavaa niittylajistoa kuten ahdekaunokki, kissankello ja metsämansikka.
Hoidon tavoite	B2: Avoimuuden säilyttäminen. Vieraslajien torjunta. B4: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Vieraslajien torjunta.
Kunnossapito	B2: Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. B4: Raivaus 3 vuoden välein.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa vieraslajeja, lupiinia, kurtturehtiruusua sekä tatareita.



4.15 Möskäri

- Hoitoluokka**
- B1 Maisemapelto
 - B2 Käyttöniitty
 - B3 Maisemaniitty ja laidunalue
 - B4 Avoin alue ja näkymä
 - B5 Arvoniitty
 - E Erityisalue
 - Muut kohteet
 - Muinaisjäännösalue
 - Muinaisjäännöskohde
 - Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
 - Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
 - Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
 - Virtavesien arvokkaat luontokohteet

- Yleiskaavan arvoalueet**
- Maisemallisesti arvokas
 - Kyläkuvallisesti arvokas
 - Kaupunkikuvallisesti arvokas
 - Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
 - Natura2000-alue
 - Yleiskaavan ls-aluevaraus
 - Luonnonsuojelualue
 - Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
 - Perinnebiotooppi
 - Eläimistöltään arvokas alue
 - Kasvistollisesti arvokas alue
 - Luonnonmuistomerkki



X: 25501427,5049
Y: 6689464,42828

ETRS-GK25




4.16 Simonkylänpuisto

Tunnus	0920054292, 0920054393
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 102 543 m ² , B3: 10 086 m ²
Kaavamerkintä	AK: EV, M, VL, VP(P)



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Maisemallisesti viehättävä kokonaisuus.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät, tallatut polut.
Nykytila	Koivukyläntien länsipuolella sijaitseva laaja pelto- ja niittyalue. Niitty rajautuu tiehen, alueen lajistoa ovat mm. hiirenvirna, niittynätkelmä, paimenmatara, puna-apila, rönsyleinikki, siankärsämö ja voikukka. Lisäksi alueella kasvaa yksittäisiä puita ja puuryhmiä. Pellot ovat tasaisia, ja niissä kasvaa vanha, paikoin monilajinen nurmi. Peltoalueita halkovat useat ojat, ja niiden varsilla kasvaa jonkin verran puustoa ja pensaikkoa. Maisema on vielä lähes kokonaan avoin. Alueen länsiosassa yksi ojanvarsi on kasvanut kokonaan umpeen.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen, viljelyn jatkuminen. Maiseman monipuolistaminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely, monipuolinen viljelykierto. Pellon reunojen ja ojanvarsien kunnossapitoraisuus. B3: Niittomurskaus 2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	Useita avo-ojia.
Muuta huomioitavaa	Kukkivien maisemakasvien viljelykiertoon soveltuva kohde. Alueella kasvaa jonkin verran lupiinia.



4.16 Simonkylänpuisto




4.17 Heureka

Tunnus	0920214344, 0920214445
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 12 540 m ²
Kaavamerkintä	AK: YY



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila, näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Tallattu polku.
Nykytila	Tasainen kahdesta peltolohkosta muodostuva alue, jonka välissä kasvaa puus- toa. Puulajeina mm. haapa, koivu, raita, vaahtera ja pajut. Lisäksi pellolla on yksittäisiä puita. Pello on mukana kukkivien maisemapeltojen viljelykierrossa.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Pellon viljely.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	



4.17 Heureka

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 10 20 40 m

X: 25502321,3361
Y: 6685850,25305

ETRS-GK25




4.18 Tarhurinpuisto ja Malmipelto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 28 943 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä.
Nykytila	Talvikkien itäpuolella sijaitseva niittykokonaisuus. Tarhurinpuisto on pääosin avointa niittyä, jonka keskellä sijaitsee kosteikkopainanne sekä muotoiltuja matalia maavalleja. Länsiosassa kulkee avo-oja, jonka varrella kasvaa jonkin verran puustoa. Malmipellon niitty on avoin, hoitamaton alue. Kasvillisuutena mm. ahdekaunokki, niittynätkelmä, piparjuuri, pelto-ohdake, pietaryrtti, särmäkuisma, virmajuuri ja vuohenputki. Lisäksi hieman nuorta pajukkoa, ja eteläreunalla yksittäinen koivu.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus, yleisilmeen siistiminen.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa lupiinia.



4.18 Tarhuringu ja Malmipello

Hoitoluokka

- B1 Maisemapello
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvaluallisesti arvokas
- Kaupunkikuvaluallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 25 50 100 m

X: 25502390,5816
Y: 6688983,2785

ETRS-GK25




4.19 Malminiitynpuisto



Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 70 481 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL, VP(P)

Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Maisemallisesti viehättävä kokonaisuus.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät. Frisbeegolfrata. Hiihtolatu. Vieressä koirapuisto.
Nykytila	Talvikkitien ja Poppelitien kulmauksessa sijaitseva laaja ja monimuotoinen niittyalue. Alue on avointa niittyä sekä puoliavointa lehtipuuvaltaista aluetta. Alueella kasvaa monilajista puustoa mm. harmaaleppä, koivu, mänty, vaahtera, raita ja pajut. Maasto on osittain tasaista, itä- ja eteläosissa kaltevaa. Niittyjen kasvillisuus on pääosin rehevää, paikoin löytyy myös edustavampaa niittylajistoa kuten ahdekaunokki, ahomatara, metsäapila, niittynätkelmä ja ojakärsämö. Alueen eteläosassa on tasoittamattomia maakasoja, joissa kasvaa jo puustoa.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus, huonokuntoisten puiden poisto ja puustoisten alueiden rajaaminen ulkoreunoilta. Maakasojen tasoittaminen.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueen halki virtaa Malminiitynoja, lisäksi useita vanhoja sarkaojia.
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa paikoitellen lupiinia.



4.19 Malminiitynpuisto


- Hoitoluokka**
- B1 Maisemapelto
 - B2 Käyttöniitty
 - B3 Maisemaniitty ja laidunalue
 - B4 Avoin alue ja näkymä
 - B5 Arvoniitty
 - E Erityisalue
 - Muut kohteet
 - Muinaisjäännösalue
 - Muinaisjäännöskohde
 - Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
 - Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
 - Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
 - Virtavesien arvokkaat luontokohteet

- Yleiskaavan arvoalueet**
- Maisemallisesti arvokas
 - Kyläkuvallisesti arvokas
 - Kaupunkikuvallisesti arvokas
 - Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
 - Natura2000-alue
 - Yleiskaavan ls-aluevaraus
 - Luonnonsuojelualue
 - Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
 - Perinnebiotooppi
 - Eläimistöiltään arvokas alue
 - Kasvistollisesti arvokas alue
 - Luonnonmuistomerkki

0 35 70 140 m

X: 25502428,9937
Y: 6689332,93212

ETRS-GK25



4.20 Markusaksenpuisto

Tunnus	0920007210, 1640-009
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 16 402 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP(P), Pääkas VP/s ja VP




Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Alue on suurelta osin maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä: Tikkurilan kulttuurimaisema sekä yleiskaavassa kokonaisuudessaan kyläkuvallisesti arvokasta aluetta.
Eritysisarvot	Pohjoispuolella sijaitsee Fastbölen (Kuninkaala) muinaisjäännösalue (1000001734), jonka rajausta ulottuu myös Markusaksenpuiston puolelle.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä.
Nykytila	Vanhan Kuninkaalantien ja Heidehofintien välissä sijaitseva peltoalue. Alue koostuu kahdesta peltolohkosta. Alueen luoteiskulmassa kasvaa iso koivu.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen. Viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Peltojen viljely.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	

4.21 Kuninkaalanranta

Tunnus	1640-025
Hoitoluokka	B3 ja B4
Pinta-ala	B3: 1 305 m ² , B4: 6 751 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim ja puoliavoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Suurelta osin maakunnallisesti arvokasta Tikkurilan kulttuurimaisemaa. Valtakunnallisesti arvokas Jokiniemen koelaitoksen kultturiympäristö rajautuu myös Kuninkaalanrannan puolelle. Suurelta osin yleiskaavan kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä ja penkki.
Nykytila	Kapea ja mutkitteleva niittyalue sijaitsee pääosin Keravanjoen varressa, alueen itäosa rajautuu Jokiniemenkatuun. Joen varren niitty on monin paikoin puustoinen, mutta alueelta avautuu useita näkymiä Keravanjoelle. Alueella kasvaa mm. hopeapajua sekä monilajista puustoa. Rannan niitty on rehevä ja heinävaltainen. Itäosan niitty on avoin ja melko monilajinen, kasvillisuutena mm. ahdekaunokki, hiirenvirna, paimenmatara, siänkärsämö.
Hoidon tavoite	B3:Avoimuuden säilyttäminen. B4: Avoimuuden ja puoliavoimuuden säilyttäminen. Näkymät joelle.
Kunnossapito	B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. B4: Raivaus 3 vuoden välein. Nykyinen järeä puusto säilytetään. Kuolleet puut ja pääosa pensaikosta poistetaan.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	



4.21 Kuninkaalanranta

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvalisestisesti arvokas
- Kaupunkikuvalisestisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 40 80 160 m

X: 25502902,1408
Y: 6686344,44972

ETRS-GK25




4.22 Kalkkikallio

Tunnus	1640-029
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 149 788 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
E erityisarvot	Rajautuu elämistöltään arvokkaaseen Kalkkikallion varpushaukkametsään.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät. Tallatut polut.
Nykytila	Kehä III:n eteläpuolella sijaitseva laaja, monimuotoinen niittyalue, jonka poikki kulkee voimajohto. Alue on avointa ja puoliavointa niittyä, jossa on vaihtelevasti puustoisia alueita. Useita riistaeläinten makuujälkiä. Niityn lajistona mm. ahdekaunokki, hiirenvirna, kultapiisku, poimulehti, särmäkuisma, valkopeippi, karhunputki, maitohorsma, nokkonen, pelto-ohdake, pietaryrtti ja pujo. Kosteammilla kohdilla kasvaa mesiangervoa, ranta-alpia ja järviruokoa. Alueen länsipäässä tiheää puustoa ja leikattua nurmikkoa.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen, vieraslajien torjunta.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1 kerta kesässä, elokuussa kuivaan aikaan. Peruskunnostusraivaus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueella on muutamia isoja avo-ojia. Keskiosassa kostea painanne.
Muuta huomioitavaa	Alueella esiintyy jättiputki, lupiini ja tarhapiisku.



4.22 Kalkkikallio

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 55 110 220 m

X: 25502965,8927
Y: 6685067,74809

ETRS-GK25




4.23 Heidehofinpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B2 ja B3
Pinta-ala	B2: 29 759 m ² , B3: 78 480 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP(P)



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	Itäpuolisen metsän rajassa Fastböle-Malmsbyn historiallisen ajan muinaisjään- nös (1000010730).
Virkistyskäyttö	Jalkapallokenttä. Kevyen liikenteen väylät, penkit ja roska-astiat.
Nykytila	Kehä III:n ja Heidehofintien välissä sijaitseva niittyalue, jonka läpi kulkee voima- johto. Alueen keskellä virtaa Heidehofinoja sekä Oräddersinoja. Alue on pää- osin tasaista, maasto viettää oja kohti. Alueella sijaitsee jalkapallokenttä. Nii- tyn lajistoon kuuluvat mm. hiirenvirna, kultapiisku, metsäapila, metsäkurjenpol- vi, niittyleinikki, rönsyleinikki, karhunputki, koiranheinä, voikukka ja vuohenputki. Kosteimmilla paikoilla myös mesiangervoa ja osmankäämiä. Alueella kasvaa jonkin verran puustoa. Länsireunalla istutettua puustoa ja leikattua nurmikkoa. Lisäksi Heidehofintien varressa sijaitsee pienialainen avoin niitty. Heidehofintien varressa työmaa-aluetta.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B2: Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Länsiosan pienialaiselta niityltä poistetaan huonokuntoiset lehmukset.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Niityt ovat monin paikoin kosteapohjaisia.
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa lupiinia.



4.23 Heidehofinpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 45 90 180 m

X: 25503138,3411
Y: 6685636,44776

ETRS-GK25




4.24 Tutkijanpelto (Metla 1 ja 2)

Tunnus	0920232633, 0920232431
Hoitoluokka	B1, B3
Pinta-ala	B1: 58 367 m ² , B3: 14 749 m ²
Kaavamerkintä	AK: EVP-2



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Näkymät joelle. Kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokasta Jokiniemen koelaitoksen kulttuuriympäristöä ja maakunnallisesti arvokasta Tikkurilan kulttuurimaisemaa. Suurelta osin yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta ja pieneltä osin kyläkuvallisesti arvokasta aluetta. Rannassa huomionarvoinen puu.
Erityisarvot	Peltojen luoteispuolella ja osin peltoalueella sijaitsee kivikautinen asuinpaikka (92010053).
Virkistyskäyttö	Rannan läheisyydessä useita tallattuja polkuja.
Nykytila	Jokiniemenkatuun ja Keravanjokeen rajautuva pelto- ja niittyalue. Pääosa alueesta on lähes tasaista viljeltyä peltoa. Keravanjoen ja Jokiniemenkadun varressa on niittyalue, jossa kasvaa vaihtelevaa, monilajista puustoa. Kauniita yksittäisiä maisemapuita kuten hopeapajuja. Alueen keskiosassa puusto on tiheää ja sulkee näkymät pellolle sekä joelle. Joen varressa on tulvatasanne, jonka kasvillisuus on monimuotoista. Erikoisuutena voidaan mainita humalanvieras. Kadun varren niitty on kasvillisuudeltaan rehevä, lajistona mm. nokkonen, pelto-ohdake, voikukka ja vuohenputki. Niityillä kasvaa useita puuryhmiä, näkymä kadulta pellolle umpeutuu vähitellen.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen. Maiseman monipuolistaminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. Maisemakasvien hyödyntäminen. B3: Niittomurskaus 2 kertaa kesässä rantapenkkää lukuun ottamatta. Rantapuuston harvennus, erityisesti havupuiden osalta, jokinäkymien avaamiseksi.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Kukkivien maisemakasvien viljelykiertoon soveltuva kohde. Koilliskulmassa kasvaa jättipalsamia ja karhunköynnöstä. Eteläpäässä lupiinia.



4.24 Tutkijanpelto (Metla 1 ja 2)

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevara
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 30 60 120 m

X: 25503287,8478
Y: 6686555,93142

ETRS-GK25




4.25 Kanervanummi

Tunnus	1660-001
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 21 405 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	Alue rajautuu idässä Fastböle (Kuninkaala), Fastböle-Haxböle muinaisjäännös-alueeseen (1000010731).
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät. Vieressä ulkokuntoiluvälineet ja penkkejä.
Nykytila	Santaradantien ja Kyytitien kulmauksessa sijaitseva niittyalue, alueen halki kulkee voimajohto. Niityllä kasvaa yksittäisiä puita, alueen kasvilajistona mm. alsikeapila, hiirenvirna, karhunputki, siankärsämö ja mesiangervo. Alueen län-siosa on työmaa-alueena. Kaakkoiskulma on rehevää niittyä, joka on vähitellen kasvamassa umpeen. Alueella kulkee tallattu polku.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Niityllä useita sarkaojia.
Muuta huomioitavaa	Kaakkoisosa rajautuu pienialaiseen kallioketoon ja vanhaan talon paikkaan, jossa on useita kiviaitoja.



4.25 Kanervanummi

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25503313,7176
Y: 6685997,02226

ETRS-GK25




4.26 Maarinojanpuisto

Tunnus	1660-006
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 77 302 m ² , B3: 14 501 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP(P), VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Alueen pohjoisreuna kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön Jokiniemen koelaitos sekä maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön Tikkurilan kulttuurimaisema ja yleiskaavan maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen. Pohjoisin osa kuuluu yleiskaavan kyläkuvallisesti arvokkaaseen alueeseen.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät. Vieressä koirapuisto.
Nykytila	Jokiniemenkadun ja Tikkurilantien välissä sijaitseva pelto- ja niittyalue, joka rajautuu Keravanjokeen. Alueen eteläosa on viljeltyä peltoa, joka on paikoin kumpuilevaa. Joen varressa on avoin, luontainen pellon suojavyöhyke. Pohjoisosan niitty on puoliavointa aluetta, alueelta on kauniita näkymiä joelle. Niityllä kasvaa runsaasti puustoa ja pensaikkoo, josta osa on huonokuntoista. Niityn pohjakasvillisuus on rehevää ja yksipuolista.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B3: Niittomurskaus 1 kerta kesässä. Puuston ja pensaikon kunnossapitorauvaus ja näkymien avaaminen.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	Pellon keskiosassa on kosteapohjainen alue, kasvillisuutena mm. vihvilää.
Muuta huomioitavaa	Pohjoisosan niityllä kasvaa pajuasteria ja pajuangervoa.



4.26 Maarinojanpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 55 110 220 m

X: 25503367,2508
Y: 6686367,99707

ETRS-GK25



4.27 Muinaispuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B5
Pinta-ala	B5: 23 209 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP / sm



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Maisemallisesti viehättävä kokonaisuus. Osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, Tikkurilan kulttuurimaisema.
Erityisarvot	Alueen koilliskulmassa on kaksi muinaisjäännöstä, kivikautisia asuinpaikkoja. Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus (92010053) ja Sandåker (92010010).
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä ja penkit.
Nykytila	Muinaispuisto rajautuu Tikkurilantiehen ja Keravanjokeen. Maasto viettää kohti jokea. Alue on osittain vanhaa niittyä ja osittain kylvettyä uusniittyä. Niittyjen lajisto on monimuotoista, alueella esiintyy mm. ahdekaunokki, harakankello, metsäapila, kelta-apila, ketokaunokki, ahosuolaheinä, metsämansikka ja päivänkakkara. Niityllä on vanha hieno yksittäinen mänty, lehtikuusisaareke sekä istutettuja puita. Pohjoisosassa hakamaista koivikkoa.
Hoidon tavoite	Kulttuurimaiseman hoito. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Vieraslajin torjunta.
Kunnossapito	Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa jonkin verran lupiinia.



4.27 Muinaispuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25503502,2708
Y: 6686904,52244

ETRS-GK25




4.28 Karhunranta

Tunnus	0920220206
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 5 822 m ² , B3: 16 606 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP(P)



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä: Hanabölen kylämaisema. Yleiskaavassa maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Tallattu polku rannan tuntumassa. Alueen luoteispuolella matonpesupaikka.
Nykytila	Keravanjoen ja Hanabölen rantatien välissä sijaitseva niitty- ja peltoalue. Niityn poikki kulkee oja, ja ojan ympäristö on varsin puustoinen. Niitty on rehevä ja osittain kosteapohjainen. Rannan kostealla niityllä kasvaa mm. mesiangervo, maitohorsma, nokkonen, pelto-ohdake ja ranta-alpi. Rantavyöhykkeellä kasvaa yksittäisiä puita ja pensaita. Niityn eteläosan lajistona mm. hiirenvirna, metsä-apila, metsäkurjenpolvi, ojakärsämä, rönsyleinikki, virmajuuri ja vuohenputki. Eteläisin alue on viljeltyä peltoa.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B3: Niittomurskaus kerran kesässä kuivaan aikaan. Puuston ja pensaikon kunnossapitorauvaukset. Ojan ympäristössä säilytetään metsäinen saareke.
Hoidon vastuutaho	B1: Osa pellosta vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Alueella esiintyy jättipalsamia, lupiinia ja karhunköynnöstä.



4.28 Karhunnranta

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 12,5 25 50 m

X: 25503791,4249
Y: 6687706,6632

ETRS-GK25




4.29 Satomäenranta

Tunnus	0920219902
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 23 790 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL/pv, VP(P)



Luonto- ja maisema-arvot	Kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä: Hanabölen kylämaisema sekä yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Ertiyisarvot	Sandåkerin (92010010) kivikautinen asuinpaikkaa ulottuu alueen lounaiskulmaan.
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Lähes tasainen peltoalue Satomäenrannassa, joka rajautuu Keravanjokeen. Melko jyrkkä jokipenka muodostaa pellolle luontaisen suojavyöhykkeen. Vyöhyke on pääosin avoin, alueella kasvaa yksittäisiä maisemapuita.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Pellon viljely. Rantavyöhykkeen raivaaminen tarvittaessa.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	



4.29 Satomäenranta

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvalleisesti arvokas
- Kaupunkikuvalleisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan Is-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöiltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25503832,1845
Y: 6687332,54323

ETRS-GK25



4.30 Yviaksenoja

Tunnus	
Hoitoluokka	B3 ja B4
Pinta-ala	B1: 50 925 m ² , B3: 9 339 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL




Luonto- ja maisema-arvot	Avoim ja puoliavoin maisematila. Maiseman ja luonnon monimuotoisuuskohde. Näkymät Keravanjoelle. Kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä: Hanabölen kylämaisema sekä yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Tallattuja polkuja.
Nykytila	Alue on tasaista niittyä. Vanha pelto on metsittynyt paikoin. Alueen puulajistoa ovat etupäässä lehtipuut, haapa, tuomi, raita ja koivut. Keravajoen varrella on edustavaa rantaniityn kasvillisuutta kuten rantakukkaa, ranta-alpia, keltakurjenmiekkaa, mesiangervoa, terttualpia, rantaminttua, keltaängelmää, vehkaa ja virmajuurta. Paikoitellen alueella on tuoretta ja paikoin rehevää niittyä. Niityn kasvillisuutta ovat ahomatar, hiirenvirna, harakankello, metsäapila, metsäkurjenpolvi, niittynätkelmä, poimulehdet, koiranputki, huopaohdake, pietaryrtti, ja pelto-ohdake. Kohteen eteläosassa on paikoin horsmaniittyjä. Rantavyöhykkeellä kasvaa villiruusuja ja haapavesakkoa.
Hoidon tavoite	B3: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. B4: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. B4: Raivaus 3 vuoden välein. Peruskunnostusraivaus koko alueella.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Vanhoja avo-ojia.
Muuta huomioitavaa	

7.31 Hakkilanranta

Tunnus	1660-014
Hoitoluokka	B3 ja B4
Pinta-ala	B3: 27 732 m ² , B4: 4 560 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP(P)



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim ja puoliavoin maisematila. Osa maakunnallisesti arvokasta Hanabölen kylämaisemaa. Yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Eritysisarvot	Stenkullan muinaisjäännösalue (92010043) ulottuu alueen eteläkulmaan.
Virkistyskäyttö	Tallattu polku.
Nykytila	Kunnaantien länsipuolella sijaitseva niittyalue, joka rajautuu Vantaanjokeen sekä asutukseen. Alue on vanhaa peltoa, vanhat kyntöviilut tekevät maastosta epätasaisen. Niityn kasvillisuus on heinävaltaista, lajistona mm. ahomatar, hiirenvirna, metsäapila, ojakärsämä, virmajuuri, karhunputki, pietaryrtti ja mai-tohorsma. Kosteimmilla paikoilla mesiangervoa. Joen rannassa on leveä tulva-tasanne, joka on kosteapohjaista niittyä. Alueella kasvaa useita hienoja maisemapuita ja puuryhmiä. Alueen keskiosassa sekä ojien varsilla kasvaa melko runsaasti puustoa. Tonttien reunamille on tuotu puutarhajätettä.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. B4: Raivaus 3 vuoden välein. Peruskunnostusraivaus ja terijoensalavien poisto. Alueelle jätetään puustoisia saarekkeitä sekä yksittäisiä maisemapuita ja puuryhmiä.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Useita avo-ojia, monet niistä syviä.
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa hieman lupiinia sekä rantavyöhykkeellä karhunköynnöstä ja ruttojuurta. Alue on vanhaa peltoa ja voisi olla kunnostettavissa myös viljelykäyttöön.



4.31 Hakkilanranta

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25503979,6552
Y: 6687356,23717

ETRS-GK25




4.32 Yvias ja Märrakärr

Tunnus	0920086527, 0920086628
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 50 721 m ²
Kaavamerkintä	YK: MT



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä: Hanabölen kylämaisema sekä yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Pellon reunassa tallattu polku.
Nykytila	Kaksi peltolohkoa, joita halkoo pieni soratie. Läntisen lohkon keskellä on haapaa kasvava metsäsaareke. Tien varressa kasvaa tiheä rivi nuoria koivuja.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Peltojen viljely. Koivurivistön harvennus.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	



4.32 Yvias ja Märrakärr

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännettöalue
- Muinaisjäännettökohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvaluallisesti arvokas
- Kaupunkikuvaluallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 25 50 100 m


X: 25504300,0524
Y: 6687809,02488

ETRS-GK25



5. KOIVUKYLÄN SUURALUE

- 5.1 Riitenotko
- 5.2 Epinkoskenpuisto
- 5.3 Satupuisto
- 5.4 Malminpelto
- 5.5 Kytöpuisto
- 5.6 Ojalehto
- 5.7 Haxberginhaka
- 5.8 Kiertotähdenpuisto
- 5.9 Piippilakinpuiston pellot
- 5.10 Havukoskenpuisto
- 5.11 Myllykoskenpuisto
- 5.12 Sahamäenpuisto
- 5.13 Päiväkummunranta
- 5.14 Ester Koskelaisen puisto




5.1 Riitenotko

Tunnus	1670-007
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 18 514 m ²
Kaavamerkintä	AK: LV



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Luonnon monimuotoisuuskohde.
Erityisarvot	Alue kuuluu osin arvokkaaseen Ilolan kääpämetsään ja kasvistollisesti arvokkaaseen Ilolan vanhaan metsään.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä.
Nykytila	Alue rajautuu Koivukylänväylään ja rautatiehen. Alueen itäosassa on monipuolinen kasvillisuus, mm. ahdekaunokkia, ahomataraa, metsäapilaa, niittynätkelmää, nurmitädykettä, rönsyleinikkiä, rantakukkaa, mesiangervoa ja ranta-alpia. Alueen länsiosa on sorapintainen työmaatukikohta. Alueella on puuryhmiä ja yksittäispuita.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus kerran kesässä kuivaan aikaan. Kunnossapitorivaus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueen keskellä hulevesirakenteita. Alueen poikki kulkee Ilolanoja.
Muuta huomioitavaa	



WSP
© Vantaan kaupunki 2017

5.1 Riitenotko

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännealue
- Muinaisjäännekohteet
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvaluusio arvokas
- Kaupunkikuvaluusio arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevara
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 25 50 100 m

X: 25501144,6423
Y: 6690121,99891

ETRS-GK25




5.2 Epinkoskenpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B1: 13 404 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL, VK



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Eriyisarvot	Rajautuu Ilolan kanahaukkametsikköön. Virtavesien paikallisesti arvokas luontokohde alueen itäosassa. Kuuluu Kylmäojan itähaaran valuma-alueeseen. Ilolan kosken purolaakso, jonka luontotyyppi on savimaiden purot.
Virkistyskäyttö	Tallattuja ja niitettyjä polkuja. Talvisin hiihtolatuja.
Nykytila	Puisto rajautuu Koivukylänväylään. Alue on kasvamassa umpeen. Niityt ovat reheviä, niiden kasvillisuutta ovat mm. ahdekaunokki, ahomatara, kannusruoho, ojakellukka, paimenmatara, poimulehdet, siankärsämä, syysmaitiainen ja ukontulikukka. Kohde on paikoitellen jyrkkärinteinen. Kohteeseen kuuluvat niittyinä hoidetut hiihtoväylät. Alueen reunapuustoa ovat mm. pajut, raidat ja koivut.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitoraisuus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Runsaasti vieraslajeja, lupiinia, kurtturehtiruusua ja valkokarhunköynnöstä.



5.2 Epinkoskenpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25501585,073
Y: 6690329,33558

ETRS-GK25




5.3 Satupuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 18 417 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL, VP



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim ja puoliavoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Metsänreunassa sijaitsee arvokas geologinen kohde, rapakiveä oleva siirtolohkare.
Erityisarvot	Arvokas eläinkohde, Satupuiston viitasammakkolammet alueen keskiosassa. Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV laji (eli samassa kategoriassa kuin liito-orava), jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Hoidon ja maankäytön kannalta suositus viitasammakolle on, että sen esiintymispaikan ympärille varattaisiin puskurivyöhykettä turvaamaan stabiilit olosuhteet.
Virkistyskäyttö	Useita hoidettuja väyliä sekä tallattuja polkuja.
Nykytila	Epinkoskentien itäpuolella sijaitseva voimajohtoalue. Alue on täyttömäkeä, joka omaa vaihtelevat maastonmuodot. Maasto on paikoin kivikkoista. Pääosa alueesta on avointa niittyä, lajistoon kuuluvat mm. hiirenvirna, huopaohdake, koiranputki, karhunputki, maitohorsma, ojakärsämä, paimenmatara, pietaryrtti, pujo, vadelma, voikukka ja vuohenputki. Osa alueesta on lehtipuuvesakkoa, lisäksi myös mäntyä ja kuusta.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus kerran kesässä. Peruskunnostusraivaus. Viitasammakkolam-pien ympäristön hoidon ohjeistus kaupungin ympäristösuojelusta.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Alueella esiintyy lupiinia ja kurtturehtiruusua.



5.3 Satupuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25501677,1324
Y: 6691172,0218

ETRS-GK25




5.4 Malmipelto

Tunnus	
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 5 289 m ² , B3: 8 050 m ²
Kaavamerkintä	AK: YO, VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	Alueen länsireunassa sijaitsee Räckhalsbölen (Rekola) muinaisjäännösalue (1000001737). Virtavesien paikallisesti arvokas luontokohde alueen länsiosassa. Kuuluu Rekolanojan valuma-alueeseen. Kyseessä on Rekolanojan alajuoksu, jonka luontotyyppi savimaiden purot.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä ja tallattu polku.
Nykytila	Talvikkitien itäpuolella sijaitseva pienialainen pelto- ja niittyalue. Osa laajempaa, avointa kulttuurimaisemaa. Länsireunalla on puustoinen pieni saareke. Niityn reunoilla jonkin verran pajua. Niityn lajistona mm. hiirenvirna, pelto-ohdake, pietaryrtti, siankärsämä ja virmajuuri.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Niityn itäosassa jättipalsamia.



5.4 Malmipelto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvalisest arvokas
- Kaupunkikuvalisest arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25502805,6404
Y: 6689245,61851

ETRS-GK25




5.5 Kytöpuisto

Tunnus	1740-022
Hoitoluokka	B3 ja E
Pinta-ala	B3: 44 617 m ² , E: 28 282 m ²
Kaavamerkintä	AK: VU, VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Alueen eteläosa kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Hanabölen kylämaiseman kulttuuriympäristöön sekä on yleiskaavassa maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä ja penkit. Tallattuja polkuja. Palstaviljely.
Nykytila	Koivukylänväylän ja Havukosken liikuntapuiston välittömässä läheisyydessä sijaitseva niitty- ja palstaviljelyalue. Rehevää ja tuoretta niittyä, lajistona mm. ahdekaunokki, ahomatara, karhunputki, maitohorsma, metsäapila, nokkonen, pietaryrtti, siiankärsämä, valkokeippi ja vuohenputki. Osa niittyalueista on kasvamassa umpeen. Paikoin runsaasti puustoa ja pensaikkoo, myös kauniita maisemapuita. Hiekkakentän länsipuolella kasvaa muutamia pihtoja. Kentän eteläpuolella maakasoja, itäpuolella jätettä maassa. Palstaviljelyalue on lähes kokonaan käytössä, alueen yleisilme on kunnossa.
Hoidon tavoite	B3: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. E: Palstaviljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus. E: Palstaviljely.
Hoidon vastuutaho	E: Koivukylän Sosiaalidemokraatit ry.
Kuivatuksen nykytila	Alueen halki virtaa Frasanoja. Useita muitakin avo-ojia. Koillisosan niityillä kosteita painanteita.
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa jättipalsamia ja kurtulehtiruusuja.



5.5 Kytöpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 40 80 160 m

X: 25503442,4657
Y: 6689186,66215

ETRS-GK25




5.6 Ojalehto

Tunnus	
Hoitoluokka	B2 ja B3
Pinta-ala	B2: 5 899 m ² , B3: 17 790 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila.
Eriyisarvot	Viereisellä metsäalueella kasvillisuudeltaan arvokas purokäytävä laajoine purovarsilehtoineen.
Virkistyskäyttö	Tallatut polut. Kevyen liikenteen väylä. Penkit ja roska-astiat.
Nykytila	Eteläisin osa on avointa jokivarteen rajautuvaa niittyä. Keskimäinen osa alueesta muodostaa kapean nauhamaisen ja puustoisen niittyalueen Rekolanojen ja asutuksen väliin. Tällä alueella on runsaasti istutettuja koristepuita ja -pensaita. Pohjoisosa alueesta on avointa niittyä. Alueen kasvillisuutta ovat metsäapila, hiirenvirna, rönssyleinikki, särmäkuisma, ahdekaunokki, karhunputki, maitohorsma, pietaryrtti, vuodenputki ja voikukka. Alueen puustoa ovat lepät, pajut, koivut, haapa, pihlaja ja tuomi.
Hoidon tavoite	B2 ja B3: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B2: Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä ja puustoisten reunojen kunnossapitoraisuus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alue rajautuu Rekolanojaan.
Muuta huomioitavaa	Rekolanojan varressa kasvaa jättipalsamia ja niityillä lupiinia.



5.6 Ojalehto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännealue
- Muinaisjäännekohteet
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 45 90 180 m

X: 25503503,1243
Y: 6690712,58362

ETRS-GK25




5.7 Haxberginhaka

Tunnus	920007008
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 11 698 m ² , B3: 905 m ² ,
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila, näkyvyys tiemaisemassa. Rajautuu eläimistöltään arvokkaaseen Rekolanpuron linnustoalueeseen sekä Korsonojan kasvistollisesti arvokkaaseen purolaaksoon.
Ertysisarvot	Virtavesien maakunnallisesti arvokas luontokohde alueen koillisosassa. Kuuluu Rekolanojan valuma-alueeseen. Rekolanojan yläjuoksu, jonka luontotyyppinä savimaiden purot.
Virkistyskäyttö	Alueen itäosassa kevyen liikenteen väylä, penkit ja roska-astia.
Nykytila	Voimajohtoalue. Kohde on avoin, tasainen pelto, joka on nurmea. Itäreunan niittykasveja ovat nurmikaunokki, keltamatara, siänkärsämö, puna-ailakki ja niittynätkelmä. Pohjoisosassa muutamia yksittäisiä puita.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen. Maiseman monipuolistaminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. Maisemakasvien hyödyntäminen. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	Alueella on vanhat sarkaojat.
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa lupiinia. Kukkivien maisemakasvien viljelykiertoon soveltuva kohde.



5.7 Haxberginhaka

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 10 20 40 m

X: 25503798,6301
Y: 6691596,02676

ETRS-GK25




5.8 Kiertotähdenpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 23 306 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Tallattuja polkuja. Vieressä skeitti- ja koirapuisto sekä pysäköintialue.
Nykytila	Kohde sijaitsee voimajohtolinjan alla ja Oskarintien varrella. Osa alueesta on avointa niittyä ja osa pajukoitunutta vanhaa peltoa. Alueen pohjois- ja kaakkoisosassa on puustoisia alueita. Alueella kasvaa kannusruohoa, ahde- ja nurmikaunokkia, harakankelloa, metsäapilaa, niittynätkelmää, rönsyleinikkiä, kastikoita, nokkosta, koiranputkea, pujoa, vuohenputkea ja pietaryrttiä. Puustoisilla alueilla kasvaa haapaa, koivuja, pihlajaa, tuomea mäntyjä ja pajua.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueen keskellä on oja.
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa lupiinia ja pajuasteria.



5.8 Kiertotähdenpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvaluvisesti arvokas
- Kaupunkikuvaluvisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25504119,8146
Y: 6691463,80183

ETRS-GK25




5.9 Piippilakinpuiston pellot

Tunnus	0920057225, 0920057326
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 48 870 m ²
Kaavamerkintä	YK: A2



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	Alueen itäreunalla sijaitsee huomionarvoinen puu, luonnonmuistomerkki, Vanhan Myllypolun mänty.
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Koivukylänväylän ja Hanabölentien risteyksessä sijaitseva peltoalue, jossa on kaksi lohkoa. Lohkot ovat tasaisia ja niiden välissä kulkee avo-oja. Koivukylänväylän varressa kasvaa jonkin verran pensaikkoa.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Peltojen viljely.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	



5.9 Piippilakinpuiston pellot

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25504198,7106
Y: 6689252,51476

ETRS-GK25




5.10 Havukoskenpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 6 993 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Luonnon monimuotoisuuskohde. Osa maakunnallisesti arvokasta Hanabölen kylämaisemaa. Yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä, tallatut polut.
Nykytila	Vanhan Myllypolun varrella sijaitseva niittyalue. Maasto on tasaista, niityn pohjoisosassa kaksi kivilohkareta. Väylän varressa istutettuja jalavia. Niityn kasvillisuus on varsin monimuotoista, löytyy myös ketomaisia laikkuja. Lajistona mm. ahdekaunokki, ahopukinjuuri, harakankello, keltamatara, metsäapila, metsämansikka, niittyleinikki, paimenmatara, poimulehti, pukinparta, siankärsämä ja syysmaitiainen. Heinät ja rehevät lajit selvästi vähemmistönä.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus kerran kesässä, elo-syyskuussa.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Länsireunalla kasvaa lupiinia.



5.10 Havukoskenpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 5 10 20 m

X: 25504479,5677
Y: 6689567,81493

ETRS-GK25




5.11 Myllykoskenpuisto

Tunnus	0920058134, 0920058235, 0920058336, 0920058639
Hoitoluokka	B1, B3 ja B4
Pinta-ala	B1: 50 192 m ² , B3: 10 305 m ² , B4: 5 373 m ²
Kaavamerkintä	AK: V



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Alue rajautuu maakunnallisesti arvokkaaseen Hanabölen kylämaiseman kulttuuriympäristöön. Alue on osin yleiskaavassa maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Koivukylänväylään ja Vanhaan Myllypolkuun rajautuva peltoalue. Peltolohkoista kolme on aktiiviviljelyssä. Pellon ja Keravanjoen välissä on avoin ja puoliavoin luontainen suojavyöhyke. Lounaisosan lohko on monilajista niittyä, jota ei ole viime vuosina muokattu. Alueella kasvaa edustavaa niittylajistoa kuten ahdekaunokki, keltamatara, kultapiisku, metsäapila, metsäkurjenpolvi, niittynätkelmä, poimulehti, päivänkakkara, rohtotädyke, siänkärsämä ja särmäkuisma. Rehevimmillä ja kostammilla paikoilla karhunputkea, koiranputkea, maitohorsmaa ja mesiangervoa. Lisäksi hienoja maisemapuita sekä pensaikkoa.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. B3: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. B4: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Peltujen viljely. B3: Niitto ja niittojätteen keruu elo-syyskuussa. Pensaikkojen raivaus, erityisesti maisemapuiden ympäriltä. B4: Raivaus 3 vuoden välein.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	Vanhoja avo-ojia.
Muuta huomioitavaa	Lounaisosan niityltä havainto kartioakankaalista vuodelta 2015 (A. Hirvonen)



5.11 Myllykoskenpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 35 70 140 m

X: 25504605,9279
Y: 6689247,1858

ETRS-GK25




5.12 Sahamäenpuisto

Tunnus	1750-001, 0920086729
Hoitoluokka	B1, B3, B4 ja E
Pinta-ala	B1: 9 502 m ² , B3: 59 907 m ² , B4: 2 922 m ² , E: 13 026 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim ja puoliavoin maisematila. Näkymät joelle. Maisemallisesti viehättävä kokonaisuus. Suurelta osin maakunnallisesti arvokasta kylttuuriympäristöä: Hannabölen kulttuurimaisema sekä yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Alueella sijaitsee Peijaksen kivikautinen löytöpaikka (1000003942). Metsäisellä osuudella sijaitsee luonnonmuistomerkki Sahamäenkujan mänty.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät. Tallatut polut. Palstaviljely.
Nykytila	Peijaksentien eteläpuolella sijaitseva laaja kokonaisuus niittyjä, peltoa ja palstaviljelyaluetta. Palstaviljelyalue on yleisilmeeltään siisti. Alueen kaakkoiskulmassa on pienialainen pelto. Pääosa alueesta on avointa ja puoliavointa niittyä. Niittyjen lajistoa ovat mm. ahopukinjuuri, ahdekaunokki, hiirenvirna, huopaohdake, karhunputki, koiranputki, maitohorsma, metsäapila, metsäkurjenpolvi, ojakellukka, paimenmatara, pelto-ohdake ja valkopeippi. Eteläosan niityt ovat kasvamassa umpeen. Alueilla on monilajista puustoa, myös iäkkäitä kauniita maisemapuita.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. B4: Avoimuuden säilyttäminen. E: Palstaviljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus. Näkymien avaaminen peltomaisemaan. B4: Raivaus 3 vuoden välein. E: Palstaviljely.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu. E: Havukosken Palstaviljelijät ry.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa lupiinia, jättitarta, pihlaja- ja pajuangervoa sekä raunioyrttiä. Luvatonta käyttöä, mm. trampoliini ja kompostijätettä.



5.12 Sahamäenpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevara
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 50 100 200 m

X: 25504903,3289
Y: 6689497,31655

ETRS-GK25




5.13 Päiväkummunranta

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 10 738 m ²
Kaavamerkintä	AK: P, Y



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Luonnon monimuotoisuuskohde.
Erityisarvot	Kuuluu osin kasvistollisesti arvokkaaseen Matarinkosken lehtoalueeseen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaseen alueeseen.
Virkistyskäyttö	Tallattuja polkuja.
Nykytila	Alueen pohjoinen osa on tuoretta, maastoltaan lähes tasaista niittyä. Kaakkoisosan pieni niitty on hakepuun varastoalueena. Niityn kasvillisuutta ovat aho-matara, kissankello, kultapiisku, metsäkurjenpolvi, metsäapila, nurmikaunokki, niittyleinikki, oja- ja siiankärsämä, poimulehdet, metsämansikka, huopakeltano, ranta-alpi, särmäkuisma ja mesiangervo. Alueen puustoa ovat koivut, kuusi ja männyt.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus kerran kesässä, elo-syyskuussa. Kunnossapitoraisuus reuna-alueilla.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Rajautuu Keravanjoen rantapuustoon.
Muuta huomioitavaa	Vieraslajeista alueella on pienialaisina jättipalsami, tarhapiisku ja lupiini. Pohjoinen osa voi hyvällä hoidolla kehittyä arvoniityksi.



5.13 Päiväkummunranta

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 12,5 25 50 m

X: 25505530,4714
Y: 6691142,33255

ETRS-GK25



5.14 Ester Koskelaisen puisto


Tunnus	
Hoitoluokka	B2
Pinta-ala	B2: 28 261 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väyliä ja tallattuja polkuja. Pöytiä ja penkkejä. Pulkkamäki. Frisbeegolf -rata.
Nykytila	Puisto on täyttömäki, jonka maastoa on muotoiltu voimakkaasti. Puiston vieressä on päiväkotia. Alueen pohjoisosassa on terasseja ja pulkkamäki vastamäkiin. Alueen eteläosa on tasaista. Kohteen länsipuoli on puustoisempi. Alueen kasvillisuus on rehevää. Alueen lajistoa ovat puna-apila, siiankärsämä, voikukka, vuohenputki, kanankaali, niittynätkelmä, seittitakiainen, koiranputki ja paimenmatara. Alueen puusto on monipuolista, lajeina pajut, koivut, mänty, kuusi, jala-va ja haapa.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueella on avo-ojia.
Muuta huomioitavaa	Jättipalsamia ja lupiinia.

6. KORSON SUURALUE

- 6.1 Huuhkajamäki
- 6.2 Heikanpuisto
- 6.3 Fallbackanpuisto, Pesäpuunpuisto,
Linnustajanpuisto
- 6.4 Anttilanpuisto
- 6.5 Kalmurinpelto
- 6.6 Matarinmäki
- 6.7 Satakielenpuisto
- 6.8 Pirjonpuisto
- 6.9 Maarukanmetsä
- 6.10 Matarinpuiston voimalinja
- 6.11 Maarukanpiha
- 6.12 Skogmossbäcken
- 6.13 Jokivarrenpuisto
- 6.14 Mertaranta
- 6.15 Nikinmäenranta




6.1 Huuhkajamäki

Tunnus	0120-005, 0120-020
Hoitoluokka	B2
Pinta-ala	B2: 8 704 m ²
Kaavamerkintä	AK: A



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Pulkkamäki, pururata ja hiihtolatu. Tallattuja polkuja ja pyöräilyuria.
Nykytila	Alue on avoin ja puoliavoin, etelään viettävä rinne, missä kasvaa mäntyjä, koi-vuja, haapaa ja pihlajia. Pohjoisosa alueesta on kivikkoa ja kalliota. Alueen tuo-reen niityn lajistoa ovat metsäkurjenpolvi, poimulehdet, rönsyleinikki, ojakelluk-ka ja nurmitädyke.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueen keskellä matala oja.
Muuta huomioitavaa	Kohteen eteläosassa kasvaa lupiinia.



6.1 Huuhkajamäki

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25503067,2079
Y: 6694021,62988

ETRS-GK25




6.2 Heikanpuisto

Tunnus	0920006907, 1810-012
Hoitoluokka	B1 ja B4
Pinta-ala	B1: 16 083 m ² , B4: 2 894 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila, näkyvyys tiemaisemassa. Rajautuu ja sisältyy osittain eläimistöltään arvokkaaseen Rekolanpuron linnustoalueeseen sekä Korsonojan kasvistollisesti arvokkaaseen purolaaksoon.
Erytisarvot	Virtavesien maakunnallisesti arvokas luontokohde alueen eteläosasta luoteisosaan. Kuuluu Rekolanojan valuma-alueeseen. Rekolanojan yläjuoksu, jonka luontotyyppi savimaiden purot.
Virkistyskäyttö	Kohteen länsipuolella on tiheä polkuverkosto Korsonojan varrella.
Nykytila	Heikanpuisto on tasainen, loivasti Korsonojaan viettävä pelto. Nurmipeitteisellä pellolla on vanhoja sarkaojia. Alueen luoteiskulmassa on kosteapohjainen, tuore ja rehevöitynyt joenvarsiniitty. Korsonojaan rajautuvalla niityllä kasvaa mukulaleinikkiä, valkovuokkoa, mesiangervoa, metsäkurjenpolvea ja lehtotahtimöä. Alueen puusto on monipuolinen.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja osittain palauttaminen. Maiseman monipuolistaminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. Maisemakasvien hyödyntäminen. B4: Raivaus 3 vuoden välein. Säilytetään monilajista lehtipuustoa.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	Niitty on kosteapohjainen.
Muuta huomioitavaa	Kukkivien maisemakasvien viljelykiertoon soveltuva kohde.



6.2 Heikanpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25504003,537
Y: 6692366,35194

ETRS-GK25




6.3 Fallbackanpuisto, Pesäpuunpuisto, Linnustajanpuisto

Tunnus	1880-003, 1880-004, 1880-005, 0920194136, 0920233845
Hoitoluokka	B1, B3, B4 ja B5
Pinta-ala	B1: 45 523 m ² , B3: 75 096 m ² B4: 11 232 m ² , B5: 7 769 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL, VP



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila, näkyvyys tiemaisemassa. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohde. Kasvistollisesti arvokas Tussinkosken puronvarsilehto ulottuu alueen eteläosaan.
Erityisarvot	Virtavesien maakunnallisesti arvokas luontokohde alueen eteläosassa. Kuuluu Vallinojan valuma-alueeseen. Vallinojan alajuoksu, jonka luontotyyppi on savi- maiden purot.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä, penkit ja roska-astiat sekä useita tallattuja polkuja.
Nykytila	Laaja, monimuotoinen avoin alue Anttilantien eteläpuolella. Alueesta noin puolet on peltoa ja puolet niittyä. Peltoalue on nurmella. Alueella on niittyjä, monilajisia puustosaarekkeita sekä yksittäisiä maisemapuita. Luoteisosassa istutettua puustoa ja täyttömaakumpare. Alueen itälaidalla virtaa mutkitteleva Rekolanoja. Ojan varressa kosteaa tulvaniittyä, jonka lajistona mm. mesiangervo, rantatädyke ja rentukka. Eteläosan tuoreen niityn lajistoa mm. kevätleinikki, metsäkurjenpolvi, nurmikaunokki ja virmajuuri. Ojanvarsiniitty on kasvamassa vähitellen umpeen, jonkin verran nuorta vesakkoa.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	B1: Nurmen niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä, B4: Raivaus 3 vuoden välein, B5: Tarvitsee erillisen hoitosuunitelman. Puustoisten alueiden kunnossapitoraivaus ja kuolleiden puiden poisto.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu. B3: Osaksi vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	Alueella on vanhat sarkaojat. Alueen eteläreunalla sillan läheisyydessä polun paikka on erittäin kostea.
Muuta huomioitavaa	Alueen pohjoisosassa kasvaa lupiinia ja eteläosassa jättipalsamia. Alueen pohjoisosassa rakentamaton tontti, joka on maisemallisesti samaa kokonaisuutta.



6.3 Fallbackanpuisto, Pesäpuunpuisto, Linnustajanpuisto



6.4 Anttilanpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 22 858 m ² , B3: 5 819 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL




Luonto- ja maisema-arvot	Maiseman ja luonnon monimuotoisuuskohde.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Tallattuja polkuja.
Nykytila	Osa laajempaa avointa maisematilaa. Alueen halki kulkevan tien itäpuoli on monilajista niittyä ja länsiosa peltoa. Alueella viljelytoimintaa harjoittaa ruokaosuuskunta. Peltolohkojen keskellä vesakoitunut ojanvarsi. Itäosa on avointa niittyä, jonka keskellä haaparyhmä. Niitylle on levinnyt matala haapavesakko. Niityllä on runsas tuoreen niityn lajisto. Rinteessä myös pieniä ketolaikkuja. Alueen lajistoa ovat ahojäkkärä, ahomatara, kevätleinikki, valkovuokko, kevättähtimö, nurmikaunokki, siankärsämö ja poimulehdet.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen, viljelyn jatkuminen. B3: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen, avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B3: Niitto ja niittojätteen keruu elokuussa. Ojanvarren ja haavikon kunnossapitoraisuus. Järeät haavat ja koivut jätetään maisemapuiksi.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Maisemaniitty voi hyvällä hoidolla kehittyä arvoniityksi. Alueella on lupiinia Anttilantien varressa.

6.5 Kalmurinpelto

Tunnus	920122802
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 53 727 m ² , B3: 13 279 m ²
Kaavamerkintä	AK: M



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Urpiaisentien varressa oleva alue jakaantuu peltoon ja niittyyn. Molemmat ovat tasaisia. Niitty on heinävaltainen niitty, jossa kasvaa koivuja ja pajua. Niityn lajistoa ovat mesiangervo ja maitohorsma. Alueen keskellä on korpikaislaa kasvava kostea painanne. Pelto rajautuu ojanotkon reunaan. Pellolla on yksi pieni saareke. Osa pellosta on nurmella ja osa viljalla.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B3: Niittomurskaus kerran kesässä ja puuston kunnossapitoraivaukset.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	Pellossa on sarkaojat. Niityllä on kosteita painanteita.
Muuta huomioitavaa	Niityllä kasvaa lupiinia.



6.5 Kalmurinpelto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 25 50 100 m

X: 25504427,441
Y: 6694258,94288

ETRS-GK25




6.6 Matarinmäki

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 59 336 m ²
Kaavamerkintä	AK: VU



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Tallattuja polkuja ja kevyen liikenteen väylä. Pulkkamäki.
Nykytila	Alue on täyttömäki ja eteläisin osa on voimajohtoaluetta. Kohde sijaitsee Rekolantien varrella ja rajautuu metsään. Täyttömäki on vielä käytössä varasto- ja läjitysalueena. Täyttömäki on aidattu panssariaidalla. Linjan alla on avointa ja hoidettua niittyä ja vesakoituneita kohtia. Alueella on puustoisia saarekkeita. Puusto on lähinnä kuusta ja mäntyä. Saarekkeissa kasvaa myös haapaa, koi-vuja, pajuja ja vaahteraa. Alueen kasvillisuutta ovat siiankärsämä, niittynätkelmä, paimenmatara, puna-apila, pietaryrtti, maitohorsma, pujo, karhunputki ja kaunokit.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen. Vieraslajien torjunta.
Kunnossapito	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Voimajohtoalueen peruskunnostusraivaus. Kunnossapitorraivaus puustoisissa saarekkeissa.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Kohteessa on runsaasti vieraslajeja, kuten jättipalsamia, kurtulehtiruusuja, lupiinia, raunioyrttiä, japanintatarta ja tarhapiiskua.



6.6 Matarinmäki

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 25 50 100 m

X: 25504452,8291
Y: 6691572,71929

ETRS-GK25




6.7 Satakielenpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 5 341 m ² , B3: 8 643 m ²
Kaavamerkintä	YK: A2



Luonto- ja maisema-arvot	Osa laajempaa avointa maisematilaa. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Asutukseen rajautuva alue on avointa ja hyvin rehevää heinävaltaista niittyä. Alueen maasto on hieman epätasainen. Kohde viettää loivasti etelään. Alueella on puustoa ja pensaita, koivuja ja pajuja Satakielentien varressa alueen kaakkoisosassa. Alueen niittykasvillisuutta ovat metsäkurjenpolvi, lehtoleinikki, ahomatar, mesiangervo, poimulehdet, niittynätkelmä ja ojakellukka.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä ja puuston kunnossapitoraisuus.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu
Kuivatuksen nykytila	Alueella on useita vanhoja sarkaojia.
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa lupiinia. Puusaarekkeen vieressä metalliaitaa kasassa.



6.7 Satakielenpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25504589,7869
Y: 6694761,84294

ETRS-GK25




6.8 Pirjonpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 7 969 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä ja tallattu polku. Hiihtolatu.
Nykytila	Pirjontien itäpuolella sijaitseva niittyalue. Alueella kulkee voimajohto. Niityn kasvillisuutena mm. kannusruoho, koiranputki, maitohorsma, pelto-ohdake, puna-apila, pietaryrtti, pujo, siankärsämö, valkopeippi, vuohenputki ja voikukka. Alueella kasvaa pajukkoa sekä joitakin puuryhmiä, lajeina haapa, koivu ja pajut.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Avo-ojia.
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa lupiinia ja pajuasteria.



6.8 Pirjonpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvaluunnisesti arvokas
- Kaupunkikuvaluunnisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 12,5 25 50 m

X: 25504867,6218
Y: 6691211,23365

ETRS-GK25



6.9 Maarukanmetsä

Tunnus	
Hoitoluokka	B3 ja E
Pinta-ala	B3: 17 955 m ² , E: 10 005 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL




Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila.
Erityisarvot	Alueen itäosassa sijoitsee Maarukan kivitautinen asuinpaikka (92010008), esihistoriallisen ajan muinaisjäännös.
Virkistyskäyttö	Polut ja reitit. Palstaviljely.
Nykytila	Myyraksentien pohjoispuolella sijaitseva niitty- ja palstaviljelyalue. Palstat ovat aktiivisessa käytössä. Palstoja ympäröi puoliavoin niittyalue, joka on vanhaa peltoa. Alue on kasvamassa umpeen, puusto on lehtipuuvaltaista, mm. raitoja, koivua ja pajuja. Myös kauniita vanhoja maisemapuita. Itäosan niitty on maastoltaan viettävä ja alueella on runsaasti lahoppuuta. Niitty on rehevää, lajistona mm. maitohorsma, vuohenputki, poimulehti.
Hoidon tavoite	B3: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. E: Palstaviljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus. Kauniit maisemapuut säilytetään. E: Palstaviljely.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Itäosassa kulkee Maarukanoja. Palsta-alueella useita pieniä avo-ojia.
Muuta huomioitavaa	Itäosan niityillä kasvaa pajuasteria ja tarhapiiskua.

6.10 Matarinpuiston voimalinja

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 17 476 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	Maarukan kivikautinen asuinpaikka (92010008), esihistoriallisen ajan muinaisjäännös, rajautuu alueeseen.
Virkistyskäyttö	Polku palstaviljelyalueelle.
Nykytila	Myyraksentien pohjoispuolella sijaitseva voimajohtoalue, joka on pääosin avointa niittyä. Alueen länsiosassa on pieni pysäköintialue, josta lähtee polku palstaviljelyalueelle. Niityn lajisto on monimuotoista, mm. harakankello, huopaohdake, kaunokki, karhunputki, koiranputki, laukku, maitohorsma, metsäapila, mesiangervo, nurmitädyke, paimenmatara, pelto-ohdake, pujo, siankärsämä, rönssyleinikki ja voikukka. Lisäksi jonkin verran pajukkoa ja lehtipuuvesakkoa.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus kerran kesässä. Peruskunnostusraivaus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Maarukanoja kulkee alueen poikki. Paikoitellen kosteita painanteita.
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa lupiinia ja tarhapiiskua. Alueelle on tuotu puutarhajätettä, sekajätettä ja ongelmajätettä (akku) polun läheisyyteen.



6.10 Matarinpuiston voimalinja

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue

Muut kohteet

- Muinaisjäännealue
- Muinaisjäännekohteet
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 25 50 100 m

X: 25506094,698

Y: 6691475,9807

ETRS-GK25



6.11 Maarukanpiha

Tunnus	
Hoitoluokka	B3 ja B4
Pinta-ala	B3: 12 599 m ² , B4: 6 365 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL




Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Neptunuksentie ja Peltotie ovat käytettyjä virkistysreittejä.
Nykytila	Neptunuksentien ja Lahdenväylän varressa sijaitseva niitty ja avoin alue. Niitty on vanhaa laidunmaata, ja kasvillisuus on monipuolista erityisesti länsiosassa: ahdekaunokki, aivotirna, ahomatara, metsäapila, metsämansikka, metsäkurjenpolvi, poimulehti, niittyhumala, päivänkakkara, savijäkkärä ja särmäkuisma. Neptunuksentien varressa kasvaa runsaasti puustoa, ja alueella on vanhoja kiviröykkiöitä. Avoimen niityn keskellä on koivu ja sen juurella jätteitä. Itäosan niitty on hoitamaton ja osittain kosteapohjainen ja umpeenkasvanut. Lahdenväylän varren avoin alue on puoliavointa aluetta, jossa kasvaa myös kauniita maisemapuita. Alueen eteläosassa voimajohto.
Hoidon tavoite	B3: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. B4: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen.
Kunnossapito	B3: Laidunnus tai niittomurskaus 1 kerta kesässä elo-syyskuussa. B4: Raivaus 3 vuoden välein. Molemmissa peruskunnostusraivaus ja reunojen avaaminen.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Niityn itäosa on kosteaa, vanhoja sarkaojia. Avoin alue on paikoin kosteapohjainen.
Muuta huomiotavaa	Molemmilla alueilla kasvaa lupiinia.

6.12 Skogmossbäcken

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 21 948 m ²
Kaavamerkintä	YK: A3



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohde. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Tallattu polku.
Nykytila	Haapalantien ja Lahdenväylän välissä sijaitseva monimuotoinen niittyalue. Alue on pääosin avointa, mutta ojissa kasvaa paikoin runsaastikin lehtipuustoa. Alueen länsilaidalla kasvaa muutamia vanhoja koivuja, ja puron varressa kauniita pajuja. Kasvillisuus on pääosin tuoreen niityn lajistoa, mm. ahomatara, aitovirna, harakankello, keväleinikki, nurmikaunokki, ojakellukka, poimulehti, särmäkuisma, tuoksusimake ja rätvänä. Paikoin esiintyy myös kuivan niityn lajistoa kuten ketohanhikki, kevättähtimö ja niittysuolaheinä. Rehevyydestä kertovat huopaohdake, karhunputki, koiranputki ja vuohenputki. Paikoitellen vadelmaa, ja kosteissa paikoissa mesiangervoa.
Hoidon tavoite	Avoimuuden lisääminen ja säilyttäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus kerran kesässä, elo-syyskuussa. Puuston kunnossapitorauvaukset. Vanhat koivut raivataan esiin, puuston rivimäisyyttä ojissa häivytetään. Kaunismuotoiset pajut puron varressa säästetään.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueen halki virtaa puro, lisäksi vanhoja sarkaojia.
Muuta huomioitavaa	Tien varressa kasvaa lupiinia.



6.12 Skogmossbäcken

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25506459,4253
Y: 6694001,22655

ETRS-GK25




6.13 Jokivarrenpuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 3 613 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Avoim niittyalue Rauskukujan eteläpuolella, rajoittuu pieneltä osin Keravanjokeen. Alue on tällä hetkellä vesihuoltotyömaa-alueena. Osa alueesta on avointa niittyä, osa mulloksella. Niityn lajistona mm. siankärsämö, nurmitädyke, voikukka, pietaryrtti, vuohenputki ja nokkonen.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Niityllä kasvaa runsaasti lupiinia.



6.13 Jokivarrenpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännosalue
- Muinaisjäännoskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvalisestisesti arvokas
- Kaupunkikuvalisestisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 5 10 20 m

X: 25506800,9509
Y: 6692628,71763

ETRS-GK25




6.14 Mertaranta

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 8 856 m ²
Kaavamerkintä	YK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Lahdentien ja Ravuntien risteyksessä sijaitseva niittyalue. Alueen keskiosaan on kasattu matalahko maavalli, maasto on paikoitellen epätasaista. Niityn kasvillisuus on rehevää, lajistona mm. huopaohdake, maitohorsma, nokkonen, pietaryrtti, pujo, vadelma, voikukka, vuohenputki ja vadelma. Myös niitylajistoa kuten ahomatara, metsäapila, niittynätkelmä, nurmikaunokki, särmäkuisma ja virmajuuri. Alueella kasvaa yksittäisiä puita ja puuryhmiä sekä pajukkoa.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus kerran kesässä. Puuston ja pensaikon kunnossapitoraisuus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueen halki kulkee avo-oja, lisäksi keskiosassa kostea painanne, jossa kasvaa mm. mesiangervoa ja järviruokoa.
Muuta huomioitavaa	Runsaasti lupiinia.



WSP
© Vantaan kaupunki 2017

6.14 Mertaranta

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 5 10 20 m

X: 25506919,3882
Y: 6692627,32175

ETRS-GK25




6.15 Nikinmäenranta

Tunnus	
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 18 891 m ² , B3: 39 955 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Näkymät Keravanjoen yli. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohde.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä joen varressa, niityn keskiosassa tallattu oikopolku.
Nykytila	Keravanjoen ja Lahdentien välissä sijaitseva niitty- ja peltoalue. Pohjoisosan peltoalue on tasainen, avoin viljelty lohko, jota halkoo avo-oja. Niittyalue on pitkä ja kapea, osittain umpeenkasvanut monimuotoinen kokonaisuus. Pääosa alueesta on tuoretta ja rehevää niittyä, lajeina mm. ahomatara, aitovirna, huopaohdake, kevätleinikki, koiranputki, metsäapila, metsäkurjenpolvi, nurmikaunokki, poimulehti ja vuohenputki. Paikoitellen mesiangervoa ja vadelmaa. Alueella kasvaa runsaasti monilajista puustoa. Erityisesti kevyen liikenteen väylän varsi on kasvanut voimakkaasti umpeen. Toisaalta jokivarsiniityllä kasvaa kauniita maisemapuita kuten raitoja ja koivuja. Lisäksi ruusupensaita. Lahdentien puolella sekä niityn eteläpäässä nuorta pajukkoa. Muilta osin vaihtelevaa, hakamaista puustoa sekä metsäisiä saarekkeita.
Hoidon tavoite	B1: Viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden lisääminen ja säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B3: Peruskunnostusraivaus. Näkymien avaaminen, erityisesti joelle. Pääosa havupuista ja pajukot poistetaan, jätetään monilajista lehti-puustoa sekä yksittäisiä maisemapuita. Niittomurskaus kerran kesässä.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Lupiinia alueen eteläosassa.



6.15 Nikinmäenranta

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 100 200 400 m


X: 25506960,0385
Y: 6693610,31172

ETRS-GK25



7. HAKUNILAN SUURALUE

- 7.1 Rimapuisto
- 7.2 Kaskimaa
- 7.3 Lähdepuisto
- 7.4 Liinapelto
- 7.5 Vanha Kormuniitty
- 7.6 Håkansböle
- 7.7 Ravurinkujan pelto
- 7.8 Ojangon pellot 2
- 7.9 Itä-Hakkilan puisto
- 7.10 Ojangon koiraurheilualue, Ojangon voimalinja
- 7.11 Kormuniitty
- 7.12 Nissbackanpuisto
- 7.13 Ojangon pellot
- 7.14 Sotungintien pellot
- 7.15 Läntinen ja Itäinen Vaarinkytö
- 7.16 Myyraksenojan pellot
- 7.17 Langis / Bisajärventie 18
- 7.18 Purolan pellot
- 7.19 Bransin pellot
- 7.20 Heinämaa
- 7.21 Skoängen
- 7.22 Sotungin kaatopaikka
- 7.23 Nybyggetinoja




7.1 Rimapuisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B3 ja E
Pinta-ala	B3: 18 178 m ² , E: 37 834 m ²
Kaavamerkintä	AK: P



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Tallattuja polkuja. Palstaviljely. Kevyen liikenteen väylä.
Nykytila	Maratontien pohjoispuolella oleva palstaviljelyalue ja niittyalueet. Palstat ovat pääosin aktiivisessa viljelyssä. Eteläosassa pienialainen rehevä, niitty, jonka lajistona mm. koiranputki, rönsyleinikki ja raunioyrtti. Palstaviljelyalueen koillispuolella on avoin niitty. Niityn lajistona mm. niittyleinikki, niittynätkelmä, nurmikaunokki, ojakellukka, siänkärsämä, särmäkuisma, huopaohdake, karhunputki, pietaryrtti ja vuohenputki. Lisäksi mesiangervoa, osmankäämiä ja korpikaislaa. Runsaasti vieraslajeja kuten jättipalsami, karhunköynnös, lupiini ja tarhapiisku.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja palstaviljelyn jatkuminen. Palstaviljelyalueen yleisilmeen siistiminen, vieraslajien torjunta.
Kunnossapito	E: Palstaviljely. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	E: Länsimäki-Rajakylän sosiaalidemokraatit ry
Kuivatuksen nykytila	Pohjoisosan niitty on paikoin kosteapohjainen. Palstaviljelyalueella vanhat avo-ojat.
Muuta huomioitavaa	Alueella on paljon vieraslajeja. Pohjoisosan niityn eteläreunalla pihaja on laajennettu puiston puolelle.



7.1 Rimapuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 25 50 100 m

X: 25505046,3538
Y: 6682207,09492

ETRS-GK25




7.2 Kaskimaa

Tunnus	
Hoitoluokka	B2 ja B3
Pinta-ala	B2: 2 206 m ² , B3: 82 317 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP(P), RP(PV)



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila ja näkyvyys tiemaisemassa. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohde. Viehättävä maisemakokonaisuus.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Leveät hoidetut niittypolut. Siltoja ojien yli. Keinu, hiekkalaatikko ja jalkapallomaalit.
Nykytila	Lahdentien varrella oleva monimuotoinen kohde, vaihtelevia tuoreita ja kosteita niittyjä, metsä-, ja pensassaarekkeitä, yksittäispuita ja muuttuvia näkymiä. Kohdetta halkoo kirkasvetinen puro ja sähkölinja. Saarekkeiden puustoa ovat männyt, koivut, raidat ja tuomet, haavat ja harmaalepät. Yksittäispuina raitoja ja mäntyjä. Alueen niittylajistoa ovat niittynätkelmä, hiirenvirna, kaunokit, puna-ailakki, metsäkurjenpolvi, poimulehdet, siankärsämä, korpikaisla, särmäkuisma, virmajuuret, mesiangervo, ranta-alpi ja valkovuokko. Alueen pohjoisosassa erikoinen lajistoltaan köyhä ja karu alue. Leikattu nurmikko pelikentällä.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Vieraslajien torjunta.
Kunnossapito	B2: Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. B3: Niittomurskaus kerran kesässä, elokuussa. Niittypolkujen niitto kerran kuukaudessa. Kunnossapitoraivaus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Alueella on kosteita painanteita ja avo-ojia.
Muuta huomioitavaa	Lupiinia pienialaisina esiintyminä. Vieraslajeista myös tarhapiiskua ja jättipalsamia.



7.2 Kaskimaa

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevara
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 25 50 100 m

X: 25505575,9803
Y: 6685809,10183

ETRS-GK25




7.3 Lähdepuisto

Tunnus	920081877
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 44 757 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP(P)



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Lähdepuisto on peltoa, joka sijaitsee Kehä III:n varrella. Maasto on pääosin tasaista. Itäosan lohko viettää länteen. Lohkon halki kulkee peltotie.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen. Viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Peltojen viljely.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	



7.3 Lähdepuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännealue
- Muinaisjäännekohteet
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25506001,6535
Y: 6683557,81131

ETRS-GK25




7.4 Liinapelto

Tunnus	0920150989
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 32 805 m ²
Kaavamerkintä	AK: RP(PV)



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila.
Erityisarvot	Kuuluu kokonaisuudessaan Liinapellon perhosalueeseen. Alueen länsipuolella on kasvistollisesti arvokas pylväskatajakallio.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät ja tallattuja polkuja.
Nykytila	Palttinapolun päässä sijaitseva niittyalue. Itäosassa on monilajinen vanha pelto, joka on nykyisin monilajinen niitty. Alueella kasvaa muutamia yksittäisiä mäntyjä. Alueen kasvillisuutta ovat mm. poimulehti, huopaohdake, voikukka, ojakellukka, harakankello, rönsyleinikki, mesiangervo, koiranheinä ja niittyleinikki. Niityn kapeat pohjukat ovat kasvamassa umpeen. Länsiosan niittyalue on maastoltaan tasaista. Alueella kasvaa runsaasti puita ja puuryhmiä kuten mäntyjä ja koivuja. Näkymä itäosaan on osittain umpeutunut, samoin niityn länsikulma. Palttinapolun länsipuoli on kostaa niittyä, lajistona mm. vihvilä ja korpikaisla.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus kerran kesässä, kuivaan aikaan. Kunnossapitorauvaus, erityisesti ojan varsi, niityn pohjukat sekä niityn ja entisen pellon välinen yhteys.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Ojan varrella on pieniä sortumia. Niityllä kosteita painanteita.
Muuta huomiotavaa	Alueella kasvaa lupiinia.



7.4 Liinapelto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvalisesti arvokas
- Kaupunkikuvalisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 20 40 80 m

X: 25506096,0294
Y: 6686110,94066

ETRS-GK25




7.5 Vanha Kormuniitty

Tunnus	0920081473, 0920081574, 0920081776, 0920081675
Hoitoluokka	B1, B3 ja E
Pinta-ala	B1: 284 294 m ² , B3: 5 132 m ² , E: 14 252 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP(P), EV, VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja laaja maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokasta Sotungin kylämaiseman ja Håkansbölen kartanon kulttuuriympäristöä sekä yleiskaavan kyläkuvallisesti arvokasta aluetta. Pohjoisimmat osat ovat myös valtakunnallisesti arvokasta Sotungin kylän ja Håkansbölen kulttuuriympäristöä. Peltoaukeiden välisellä metsäalueella kasvistollisesti arvokas metsäalue, Ojangon ulkoilumetsä.
Erityisarvot	Palstaviljelyalueen reunalla sijaitsee Håkansböle (Hakunila), Kartano-Kormängs åkernin historiallisen ajan tie (1000010735).
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät. Palstaviljely.
Nykytila	Laaja peltoalue Kehä III:n pohjoispuolella, johon liittyy myös niittyä ja palstaviljelyaluetta. Peltoaukealla on kauniita metsäsaarekkeita. Alueen halki kulkee peltotie, jonka varressa kasvaa yksittäisiä puita ja pensaita. Palstaviljelyalue on hyvin hoidettu. Pientareilla vieraslajeja ja puutarhakarkulaisia. Niittyalue on kasvillisuudeltaan vaatimaton, lajistona mm. rönsyleinikki, lupiini, maitohorsma, pietaryrtti ja voikukka. Huonokuntoisia terijoensalavia sekä terttuselja.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen, viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden ja näkymien säilyttäminen. E: Palstaviljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B3: Niittomurskaus kerran kesässä. Terijoensalavien ja terttuseljan poisto. Ojanvarren koivujen harvennus. E: Palstaviljely.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu. E: Kartanon viljelijät ry
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Moottoritien varressa oleva niitty on osittain valtion omistuksessa.



7.5 Vanha Kormuniitty

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 65 130 260 m

X: 25506225,9388
Y: 6684015,14798

ETRS-GK25




7.6 Håkansböle

Tunnus	0920239303, 0920081372
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 8 046 m ² , B3: 2 658 m ²
Kaavamerkintä	AK: Y/s



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila, näkyvyys tiemaisemassa. Osa valtakunnallisesti arvokasta Sotungin kylän ja Håkansbölen aluetta. Maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä: Sotungin kylämaisema. Yleiskaavan maakunnallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Itäpuolisen Håkansböle (Hakunila) Gården muinaisjäännösalue (1000001662) ulottuu peltoaukeille. Lisäksi pohjoispuolella sijaitsee Hakunilan kartano 3, kivikautinen löytöpaikka (1000004013).
Virkistyskäyttö	Håkansbölen kartanon miljöössä on runsaasti erilaista virkistyskäyttöä.
Nykytila	Kohde sijaitsee Håkansbölen kartanon puiston vieressä. Eteläosa on avointa ja tasaista peltoa, joka on aidattu laitumeksi. Kartanopuistossa oleva alue on heinävaltaista niittyä.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	B1:Pellon viljely. Lupiinin torjunnan huomiointi viljelykäytännöissä. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Pellolla kasvaa runsaasti lupiinia.



7.6 Håkansböle

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 10 20 40 m

X: 25506229,9769
Y: 6684574,80514

ETRS-GK25



7.7 Ravurinkujan pelto

Tunnus	0920089557
Hoitoluokka	B1 ja B3
Pinta-ala	B1: 21 191 m ² , B3: 8 526 m ²
Kaavamerkintä	AK: YSA-1




Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Alueella on tallattuja polkuja.
Nykytila	Alue sijaitsee Hevoshaantien varrella. Kohde on avointa peltoa, jonka keskellä on suuri raita maisemapuuna. Osa alueesta on umpeutunutta vanhaa peltoa. Alueen lajistossa on runsaasti niittykasvillisuutta, kuten poimulehtiä, harakan-kelloa, niittynätkelmää, nurmitädykettä, pukinparta, kaunokit, särmäkuismaa. Alueen puulajistoa ovat raidat, haavat, koivut, tuomet ja vaahterat. Puustoisella alueella on tiestöä tonteille.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Vieraslajin torjunta.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B3: Puustoisien osan kunnossapitorauvaus. Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Hoidon vastuutaho	B1: Kaupunki/maatilat.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomiotavaa	Puustoisilla alueilla on lupiinia.

7.8 Ojangan pellot 2

Tunnus	0920081271
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 7 846 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila ja näkyvyys tiemaisemassa. Kokonaisuudessaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta Sotungin kylämaiseman ja Håkansbölen kartanon kulttuuriympäristöä sekä yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Håkansböle (Hakunila)-Västersundom (Länsisalmi) (1000010738) historiallisen ajan muinaisjäännösalue ulottuu peltoalueen länsireunaan.
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Alue on tasaista peltoa ja hevoslaidunta. Aidattu alue on hieman lohkoa pienempi.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Laidunnus tai peltojen viljely.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	



7.8 Ojangan pellot 2

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 12,5 25 50 m

X: 25506422,2888
Y: 6684573,02696

ETRS-GK25



7.9 Itä-Hakkilan puisto

Tunnus	
Hoitoluokka	B4
Pinta-ala	B1: 11 012 m ²
Kaavamerkintä	AK: VP(P)



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin ja puoliavoin maisematila, viehättävä maisemakokonaisuus.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylä. Penkit ja roska-astiat.
Nykytila	Pohjolan tien eteläpuolella oleva kosteapohjainen niittyalue. Hakamainen koivikko. Alueella vesakkoja. Alueen kasvillisuutta ovat korpikaisla, mesiangervo, niitrynätkelmä, rönsyleinikki, ranta-alpi, rentukka ja valkovuokko.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	Raivaus 3 vuoden välein.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Avo-ojia. Kosteapohjainen.
Muuta huomioitavaa	Alueen pohjoispäässä on lupiinia. Alue voisi soveltua myös laidunnukseen.



7.9 Itä-Hakkilan puisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25506535,3253
Y: 6687092,60673

ETRS-GK25




7.10 Ojangan koira-urheilualue, Ojangan voimalinja

Tunnus	0118-015, 0118-016, 0118-017
Hoitoluokka	B3 ja B5
Pinta-ala	B3: 30 894 m ² , B5: 12 370 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL. Ojangan erityisalueet 920300. Asemakaavan muutos. Osa lähivirkistysalueesta muutetaan autovarikoksi.



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Alueen pohjoisreuna kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Sotungin kylämaiseman ja Håkansbölen kartanon kulttuuriympäristöön sekä yleiskaavan maisemallisesti arvokkaisiin alueisiin. Itäisin avoin osa kuuluu arvokkaisiin Ojangan perhosniittyihin ja -ketoihin sekä Ojangan tikkametsään.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Alueella on polkuja ja reittejä.
Nykytila	Alueen itäosa on tuoretta, maastoltaan lähes tasaista niittyä. Niitty ulottuu voimajohtoalueelle. Niityn lajistona mm. harakankello, hiirenvirna, metsäkurjenpolvi, nurmitädyke, ojakellukka, palsternakka, poimulehti, pukinparta, kaunokki, karhunputki, virmajuuri ja mesiangervo. Niityllä kasvaa useita tuomia ja pajuja. Alueen länsiosassa on maastoltaan vaihtelevaa, päälajina monin paikoin lupiini. Lisäksi nuorta lehtipuuta kasvussa. Hallin takana on lupiinia. Länsireunassa tiheää lehtipuustoa.
Hoidon tavoite	B3: Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Vieraslajien torjunta. B5: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Vieraslajien torjunta.
Kunnossapito	B3: Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. B5: Tarvitsee hoitosuunnitelman. Lupiinin torjunta. Huonokuntoisten puiden poisto sekä vesakoiden raivaus.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Itäosan niityllä kostea painanne.
Muuta huomioitavaa	Länsiosan niityllä erittäin runsaasti lupiinia sekä jättitataria ja kurttlehtiruusua. Itäosan perhosniityllä hieman lupiinia. Itäosan niitty on ollut mukana Vantaan perhosseurannassa (Ympäristökeskus: Linjalaskennat 2001).



7.10 Ojangan koiraurheilualue, Ojangan voimalinja

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännealue
- Muinaisjäännekohteet
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 37,5 75 150 m

X: 25506851,4881
Y: 6683704,40179

ETRS-GK25




7.11 Kormuniitty

Tunnus	1940-017
Hoitoluokka	B1, B3 ja B4
Pinta-ala	B1: 94 524 m ² , B3: 70 624 m ² , B4: 6 522 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL, YU, A0



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Luonnon ja maiseman monimutaisuuskohde. Alue on lähes kokonaisuudessaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta Sotungin kylän ja Håkansbölen kulttuuriympäristöä. Kokonaisuus on läheskokonaisuudessaan yleiskaavassa joko maisemallisesti tai kyläkuvaluksellisesti arvokasta.
Erityisarvot	Läntisin peltotalue on osin Hakunila (Håkansböle) Gården historiallisen ajan muinaisjäännösalue (1000001662). Yksi peltolohkoista rajautuu Hakunila (Håkansböle) Björckbackan historiallisen ajan kyläpaikalle (1000001663). Peltotaukeiden ja urheilupuiston välinen metsikkö ja alueen eteläpuolinen metsikkö ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita. Virtavesien paikallisesti arvokas luontokohde alueen itäosassa. Kuuluu Kylmäjoen valuma-alueeseen. Simonkylän purolaakso kohde, jonka luontotyyppi savimaiden purot.
Virkistyskäyttö	Alueella hiihtolatuja, pulkkamäkiä ja kevyen liikenteen väyliä. Maisemalaidunus, eläinten katselupisteet.
Nykytila	Laaja ja monimuotoinen niitty-, laidun- ja peltokokonaisuus Hakunilan urheilupuiston ympäristössä. Alueen länsiosassa lammis- ja hevoslaitumia. Alueen kaakkoisosassa maisemallisesti viehättäviä viljeltyjä pelloja, joiden keskellä metsäsaarekkeita. Alueen keskellä on laaja avoin maisematila, missä laitumia ja nurmipeitteistä peltotau. Itäosassa on lammislaidunta ja rantaniittyä Kormunniitynojan varrella. Lammislaitumella kasvaa koivuja. Laitumen ympärillä niittyalueita myös rinteissä. Kormunniitynojan notkossa on monipuolinen puusto. Ratsastustallin eteläpuolella on paalien varastointia ja laidunta. Laidunniityillä kasvaa mm. poimulehtiä, metsäkurjenpolvia, niittyleinikkiä, mesiangervoa ja kyläkellukkaa.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. B4: Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Peltotau viljely. B3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Laidunus. B4: Raisuus 3 vuoden välein.
Hoidon vastuutaho	B1: Osa pelloista vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Lupiinia vähän Kormunniitynojan varrella.



7.11 Kormuniitty

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevara
- Luonnonnsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 75 150 300 m

X: 25506894,8525
Y: 6684791,28395

ETRS-GK25




7.12 Nissbackanpuisto

Tunnus	0920041865, 0920188173, 0920208886, 1940-018
Hoitoluokka	B1, B3 ja B4
Pinta-ala	B1: 46 910 m ² , B3: 16 049 m ² , B4: 3 837 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL, EVP/s



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila ja näkyvyys tiemaisemassa. Maisemallisesti viehättävä kokonaisuus. Alue on pääosin maakunnallisesti arvokasta Sotungin kylämaiseman ja Håkansbölen kartanon kulttuuriympäristöä sekä kokonaisuudessaan yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Rajautuu viereisen metsäalueen arvokkaaseen Kyrkbergetin perhosalueeseen. Länsipuolella sijaitsevan Sottungsby (Sotunki) Nissbackan historiallisen ajan kyläpaikan (1000001668) rajausta ulottuu peltoaukealle. Virtavesien paikallisesti arvokas luontokohde alueen eteläosassa. Kuuluu Kormuniitynojan valuma-alueeseen. Kormuniitynojan alajuoksu, jonka luontotyyppi savimaiden purot.
Virkistyskäyttö	Kevyen liikenteen väylät ja leikatut niittypolut.
Nykytila	Sotungintienvarressa sijaitseva niitty- ja peltoalue. Eteläinen niitty on monin paikoin kosteapohjainen, missä kasvaa mesiangervoa. Alueella kasvaa puita ja pensaita erityisesti reunoilla ja väylien varsilla. Pohjoinen niitty on rehevä ja maastoltaan kumpuileva. Niittyjen lajistoa ovat ahdekaunokki, poimulehdet, päivänkakkara, virmajuuri ja huopaohdake. Osa niitystä on otettu luvatta pihakäyttöön. Pellot viettävät loivasti puoliavoimeen ojanotkoon.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. Lupiinin torjunta.
Kunnossapito	B1: Pellon viljely. B3: Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Ojien ja väylien varsien raivaus. B4: Raivaus 3 vuoden välein.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	Eteläosan niitty kosteapohjainen.
Muuta huomioitavaa	Alueella kasvaa lupiinia.



7.12 Nissbackanpuisto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevara
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 37,5 75 150 m

X: 25507047,3405
Y: 6685392,68271

ETRS-GK25




7.13 Ojangan pellot

Tunnus	0920237986, 0920082685, 092017535, 0920082584, 0920082483, 0920157053, 0920156851, 0920156952, 0920157154, 0920082382, 0920082180
Hoitoluokka	B1, B3 ja B5
Pinta-ala	B1: 169 165 m ² , B3: 1 604 m ² , B5: 5 147 m ²
Kaavamerkintä	AK: VL



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Maisemallisesti viehättävä kokonaisuus. Kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokasta Sotungin kylämaiseman ja Håkansbölen kartanon kulttuuriympäristöä sekä yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta. Länsipuolen metsikössä on kasvistollisesti arvokas Ojangan kallionaluslehto sekä Ojangan ulkoilumetsä. Eteläisin peltolohko kuuluu eläimistöltään arvokkaaseen Ojangan tikkametsään. Pohjoispuolella on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue.
Erityisarvot	Peltoalueiden reunamilla sijaitsee useampia historiallisen ajan muinaisjäännös-alueita, joista peltoalueiden puolelle ulottuvat Håkansböle (Hakunila) Lassas (1000001664), Håkansböle (Hakunila), Brands/Solbacka (1000010737) sekä Håkansböle (Hakunila)-Västersundom (Länsisalmi) (1000010738).
Virkistyskäyttö	Runsaasti reittejä ja kevyen liikenteen väyliä. Ratsastusreitit ja hiihtoladut.
Nykytila	Laaja ja monimuotoinen peltomaisema. Loivasti kumpuilevia peltoja ja metsäsaarekkeita ja maisemapuita. Yksi lohko hevoslaitumena. Pelloilla on monilajisia pientareita, pientareilla kasvaa mm. keltamataraa, käenkukkaa, niittynätkelmää, metsäkurjenpolvea ja kaunokkeja. Peltoihin rajautuu kaksi melko pienialaista mutta merkittävää niittyaluetta. Eteläinen niitty on vanha perhosniitty, joka on lajistoltaan monimuotoinen. Alueella kasvaa maisemapuuna poikkeuksellisen hieno raita. Pohjoisosan niityllä kasvaa yksittäisiä lehtipuita, niittylajistona mm. koiranputki, metsäkurjenpolvi, käenkukka ja ranta-alpi.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen. Vieraslajien torjunta. B3: Avoimuuden säilyttäminen. B5: Luonnon luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. Ojanvarsien kunnossapitorauvaukset. B3: Niittomurskaus keran kesässä, elo-syyskuussa. B5: Hieno raita raivataan esiin. Tarvitsee kohdekohtaisen hoitosuunnitelman.
Hoidon vastuutaho	B1:Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Pellon pientareilla pienialaisesti jättipalsamia ja lupiinia. Eteläinen niittyalue sekä eteläinen peltoalue on ollut mukana Vantaan perhosseurannassa (Ympäristökeskus: Linjalaskennat 2001).



7.13 Ojangan pellot

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet


Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 60 120 240 m

X: 25507051,2039
Y: 6684059,9822

ETRS-GK25



7.14 Sotungintien pellot

Tunnus	0920036613, 0920036512
Hoitoluokka	B1, B3 ja B4
Pinta-ala	B1: 26 194 m ² , B3: 2 320 m ² , B4: 5 097 m ²
Kaavamerkintä	YK: MT



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila, näkyvyys tiemaisemassa. Kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokasta Sotungin kylämaiseman ja Håkansbölen kartanon kulttuuriympäristöä sekä yleiskaavan kyläkuvallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Itäpuolisen peltoalueen pohjoispuolella sijaitsee Sottungsby (Sotunki) Myrbackan historiallinen kyläpaikka (1000001667). Virtavesien paikallisesti arvokas luontokohde alueen eteläosassa. Kuuluu Kormuniitynojan valuma-alueeseen. Kormuniitynojan alajuoksu, jonka luontotyyppi savimaiden purot.
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Sotungintien varressa ovat kaksi peltolohkoa ja kaksi niittyaluetta. Peltolohkot viettävät kohti Kormunniityn oja. Risteyksen kohdalla on niitty, jossa niittykasvillisuutta, kaunokkeja, metsäapilaa ja pietaryrttiä sekä valdelmaa ja lupiinia. Niityllä on tiheä lehtipuu saareke ja yksittäinen koivu. Tien vieressä sähkölinja. Toinen niitty on meanderoivan ojan varressa oleva puoliavoin tulvaniitty, missä kasvaa mesiangervoa, koiranputkea ja nokkosta.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen, viljelyn jatkuminen. B3: Avoimuuden säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden kehittäminen. Lupiinin torjunta. B4: Puoliavoimuuden ja näkymien säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B3: Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Kunnossapitoraisuus, maisemapuut säilytetään. B4: Raivaus 3 vuoden välein.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu. B3 mahdollinen kummikohde asukkaille.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Kormunniitynojan varrella jättipalsamia ja Sotungintien pohjoispuolella olevalla niityllä lupiinia.

7.15 Läntinen ja Itäinen Vaarinkytö

Tunnus	0920024283, 0920024384
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 14 151 m ²
Kaavamerkintä	AK: EV, EM



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Kaksi avointa peltolohkoa Länsisalmenkujan varressa, Porvoonväylän läheisyydessä. Tien varret hieman vesakoituneet. Peltujen välissä on syvä ja puustoinen ojapainanne.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Peltujen viljely.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	



7.15 Läntinen ja Itäinen Vaarinkytö

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 10 20 40 m

X: 25507455,2209
Y: 6682774,82764

ETRS-GK25




7.16 Myyraksenojan pellot

Tunnus	0920036209, 0920036310, 0920035906, 0920036007, 0920036108
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 111 622 m ²
Kaavamerkintä	YK: MT



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Alue on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta Sotungin kylän ja Håkansbölen kulttuuriympäristöä sekä yleiskaavan kyläkuvallisesti arvokasta aluetta. Eteläisimmän peltolohkon länsipuolella on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue.
Erityisarvot	Virtavesien paikallisesti arvokas luontokohde alueen itäosassa. Kuuluu Sotungin nojan valuma-alueeseen. Sotungin purolaakso kohde, jonka luontotyyppi savi- maiden purot.
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Nurmimäentien molemmin puolin sijaitsevat peltolohkot. Pellot ovat tasaisia, laajin lohko hieman kumpuileva. Pelloilla on voimajohtolinja. Itäpuolen pellot rajautuvat Krapuojaan.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Peltojen viljely.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	



7.16 Myyraksenojan pelto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvalisest arvokas
- Kaupunkikuvalisest arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 40 80 160 m

X: 25507509,3804
Y: 6686058,16205

ETRS-GK25




7.17 Langis / Bisajärventie 18

Tunnus	0920004378
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 3 015 m ²
Kaavamerkintä	YK: AT



Luonto- ja maisema-arvot	Avoim maisematila. Maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä: Sotungin kylämaisema ja Håkansbölen kartano. Yleiskaavassa kyläkuvallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Pieni ja avoin rinnenietty, joka viettää itään päin. Osa laajempaa viljelymaise- maa. Niityn lajistona mm. huopaohdake, niittyleinikki, poimulehdet, mesiangerv- vo, puna-ailakki ja niittysuolaheinä. Ojan varressa vesakkoa ja yksittäisiä mai- semapuita. Alueella oli paljon kauriiden ja peurojen makuujälkiä.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen. Vieraslajien torjuminen.
Kunnossapito	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus ojan varressa.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Alueella on vieraslajeista jättipalsami, lupiini ja tarhapiisku.



7.17 Langis / Bisajärventie 18

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännealue
- Muinaisjäännekohteet
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 5 10 20 m

X: 25507533,0493
Y: 6687071,69779

ETRS-GK25




7.18 Purolan pellot

Tunnus	0920237885, 0920042370, 0920237784, 0920042471
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 145 311 m ²
Kaavamerkintä	YK: MT, AT



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta Sotungin kylämaiseman ja Håkansbölen kartanon kulttuuriympäristöä sekä yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Pohjoisimmalle peltoalueelle ulottuu kaksi muinaisjäännösaluetta, Sottungsbyn (Sotunki) historiallinen kyläpaikka (1000001669) sekä kivikautinen asuinpaikka Kuppis (92010002). Virtavesien paikallisesti arvokas luontokohde alueen pohjoisosasta itään. Kuuluu Sotunginojan valuma-alueeseen. Sotungin purolaakso kohde, jonka luontotyyppi savimaiden purot.
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Nybyggetintien varressa sijaitseva peltoalue, joka jakaantuu neljään lohkoksi. Kolme lohkoista ovat maastoltaan tasaisia. Läntisin lohko viettää loivasti etelään. Aluetta halkoo voimajohtolinja. Rajautuu itäreunassa Krapuojaan.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Peltojen viljely.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	



7.18 Purolan pelto

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevara
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 37,5 75 150 m

X: 25507706,1469
Y: 6685276,63162

ETRS-GK25




7.19 Bransin pellot

Tunnus	0920199085, 0920198984
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 23 560 m ²
Kaavamerkintä	YK: MT



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila ja osa laajempaa viljelymaisemaa. Näkyvyys tiemaisemassa. Osa valtakunnallisesti arvokasta Sotungin kylän ja Håkansbölen kulttuuriympäristöä. Yleiskaavan kyläkuvallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Kohde jakautuu kahteen tasaiseen peltolohkoon Sotungintien varressa. Puro-rinne -tie halkoo lohkot. Pellolla kulkee voimajohtolinja. Tien ja ojien varsilla jonkin verran vesakkoja. Lohkot ovat aktiiviviljelyssä.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Peltojen viljely. Kunnossapitorauvaus tien ja ojan varsilla.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	



7.19 Bransin pellot

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 10 20 40 m

X: 25507743,7774
Y: 6684557,31133

ETRS-GK25



7.20 Heinämaa

Tunnus	920198883
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 23 560 m ²
Kaavamerkintä	YK: MT



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Tasainen peltolohko Sotungintien varressa. Osa laajempaa viljelymaisemaa. Itäreunassa kapea puustoinen reunavyöhyke, jossa kasvaa koivuja ja pensaikkoo. Pellon ja puustoisien reunavyöhykkeen välissä Krapuoja. Avo-ojan varressa pensaikkoo.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja viljelyn jatkuminen.
Kunnossapito	Pellon viljely. Ojanvarsien kunnossapitoraisuus.
Hoidon vastuutaho	Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	



7.20 Heinämaa

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 5 10 20 m

X: 25507761,4862
Y: 6684111,33107

ETRS-GK25




7.21 Skoängen

Tunnus	0920041562, 0920196560, 0920041663, 0920160689
Hoitoluokka	B1, B4 ja B5
Pinta-ala	B1: 67 558 m ² , B3: 5 374 m ² , B3: 4 063 m ²
Kaavamerkintä	YK: MT



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohte. Peltoaukea on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta Sotungin kylän ja Håkansbölen kartanon kulttuuriympäristöä sekä yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta.
Erityisarvot	Aukealla sijaitsee kaksi kivikautista asuinpaikkaa Skoängen 1 (1000011127) ja Skoängen 2 (1000011226). Länsipuoleinen alue on osa Sipoonkorven kansallispuistoa ja samalla metsäalueella on arvokas lehtopöllömetsä.
Virkistyskäyttö	
Nykytila	Kaltevat rinnepellot, joiden välissä ojanotko. Pellot rajautuvat Uunimäentiehen. Eteläisin pelto on tasainen, monilajinen ja kapea nurmilohko. Ojien varilla on vesakkoja. Ojanotkossa vanhaa hakamaista puustoa, koivuja, kuusia, raitoja ja haapoja. Ojanotkossa niittykasvilisuutta, mesiangervoa, käenkukkaa, rönsyleinikkiä, koiranputkea. Notkossa myös pajukkoa. Alueeseen liittyy myös laidunnettu perinnebiotooppi. Alueen itärinteellä sijaitsevat kedot ovat lajistoltaan monipuolisia, lajistona mm. kaunokkeja, poimulehtiä, päivänkakkaraa, siiankärsämöä, metsäapilaa ja nurmitädykettä. Katajainen keto on laidunnettu oikealla laidunpaineella.
Hoidon tavoite	B1: Avoimuuden säilyttäminen, viljelyn jatkuminen. B4: Avoimuuden säilyttäminen. B5: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Avoimuuden säilyttäminen.
Kunnossapito	B1: Peltojen viljely. B4: Raivaus 3 vuoden välein, aluetta on mahdollista myös laiduntaa. B5: Laidunnus. Kohde tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman.
Hoidon vastuutaho	B1: Vuokrattu.
Kuivatuksen nykytila	Alueen halki virtaa oja.
Muuta huomioitavaa	



7.21 Skoängen

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 50 100 200 m


X: 25508445,4757
Y: 6686707,4769

ETRS-GK25




7.22 Sotungin kaatopaikka

Tunnus	
Hoitoluokka	B3
Pinta-ala	B3: 37 586 m ²
Kaavamerkintä	YK: VR



Luonto- ja maisema-arvot	Rajautuu lännessä Sipoonkorven kansallispuistoon. On osa laajaa, alueellisesti tärkeää Sipoonkorpea. On osa yleiskaavan mukaista kasvistoltaan arvokasta aluetta, vaihtelevan ruderaattikasvillisuuden osalta.
Eriyisarvot	Eläimistöltään arvokas alue. Alueella havaittu Metsäviklo.
Virkistyskäyttö	Alue varataan yleiseen retkeily- ja ulkoilutoimintaan.
Nykytila	Entinen kaatopaikka on peitetty ohuella maakerroksella 1980-luvun puolivälissä. Alueelle on laadittu sulkemisen ja viimeistelyn alustavat yleissuunnitelmat, joissa alue viimeistellään pääosin avoimiksi niityiksi. Toteutuksen ajankohta ei ole vielä selvillä.
Hoidon tavoite	Monimuotoiset avoimet biotoopit. Alkuhoidon aikana, ensimmäisten 2-5- vuoden ajan, suuruhoja ja vieraslajeja torjutaan valikoivin niitoin tarkkailun perusteella 3-4 kertaa kesässä. Kasvillisuuspeitteen tulee pysyä puuttomana kaatopaikkarakenteiden turvaamiseksi.
Kunnossapito	
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	
Muuta huomioitavaa	Alueella havaittu lupiinia.



7.22 Sotungin kaatopaikka

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännealue
- Muinaisjäännekohteet
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 15 30 60 m

X: 25508982,6608
Y: 6685423,07273

ETRS-GK25




7.23 Nybyggetinoja

Tunnus	
Hoitoluokka	B1
Pinta-ala	B1: 8 636 m ²
Kaavamerkintä	YK: VR



Luonto- ja maisema-arvot	Avoin maisematila metsäympäristössä. Alueella on riistanhoidollista merkitystä.
Erityisarvot	
Virkistyskäyttö	Eläinten tarkkailu.
Nykytila	Pieni metsän keskellä sijaitseva peltolohko. Ei ole aktiiviviljelyssä. Kohteessa on riistanruokintakatos ja nuolukivi. Mäellä on myös eläinten tarkkailukoppi. Pellolla on kaatuneita puunrunkoja.
Hoidon tavoite	Avoimuuden säilyttäminen ja riistanhoidolliset toimet.
Kunnossapito	Pellon viljely.
Hoidon vastuutaho	
Kuivatuksen nykytila	Vanhat avo-ojat halkovat aluetta.
Muuta huomioitavaa	



7.23 Nybyggetinoja

Hoitoluokka

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty
- E Erityisalue
- Muut kohteet
- Muinaisjäännösalue
- Muinaisjäännöskohde
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö RKY
- Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
- Virtavesien arvokkaat luontokohteet

Yleiskaavan arvoalueet

- Maisemallisesti arvokas
- Kyläkuvallisesti arvokas
- Kaupunkikuvallisesti arvokas
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
- Natura2000-alue
- Yleiskaavan ls-aluevaraus
- Luonnonsuojelualue
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Perinnebiotooppi
- Eläimistöltään arvokas alue
- Kasvistollisesti arvokas alue
- Luonnonmuistomerkki

0 12,5 25 50 m

X: 25509361,974
Y: 6685410,85537

ETRS-GK25



Helsingin kaupunki. Ekosysteemipalvelut taulukkona. <http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/ekosysteemi-palvelut-taulukko.pdf>, luettu 3.5.2017

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n internetsivut. http://www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/kunnossapito/puuston_kasittely/Sivut/default.aspx, luettu 4.8.2017

Kosonen, P. 2017. Viheraluepalvelujen monituottajamalli. Powerpoint esitys 9.2.2017. Vantaan kaupunki. Viherpäivät. Jyväskylä.

Könttä, E. 2015. Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne Mikkelin kantakaupungin yleiskaavassa. Mikkelin kaupunki. Powerpoint esitys 17.11.2015. <https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/11114321/Ekosysteemipalvelut+ja+viherrakenneselvitys/d8aa289e-c5c3-44bb-9dd3-0dc60abd86a4>, luettu 20.2.2017

Lahden kaupunki. 2013. Lahden viheralueohjelma 2013-2025. https://www.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoSite/Documents/Viheralueohjelma%202013-2025-ohjelma_web.pdf, luettu 20.2.2017

Maa- ja metsätalousministeriö. 2012. Kansallinen vieraslajistrategia.

Maisemalaiduntaminen -opas. https://www.laidunpankki.fi/attachments/text_editor/140.pdf, luettu 20.2.2017

Muukka, L. ja Mäkyinen, A. 2015. Kulttuurimaisemaselvitys. Kaupunkisuunnittelu. Vantaan kaupunki. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/118791_kaupsu_Kulttuurimaisemaselvitys.pdf

Niityt ja maisemapellot - hoidon kriteerit ja työohjeet. 2012. Viherympäristöliitto ry. Julkaisu 53.

Tampereen kaupunki ja SYKE. 2014. Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne Tampereella. EVITA-hankkeen loppuraportti. http://www.tampere.fi/liitteet/e/rnJW3eln6/EVITA_Ekosysteemipalvelut_ja_viherrakenne.pdf, luettu 20.2.2017

Tampereen kaupunki. 2017. Viherpalveluohjelma: Avoimet viheralueet. Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015-2025. https://www.tampere.fi/tiedostot/m/q6qWw6I9b/Avoimet_viheralueet_20170517_lowres.pdf, luettu 21.6.2017

Uudenmaan liitto. 2011. Maatalouden kannalla hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Uudellamaalla. Uudenmaan liiton julkaisuja E115-2011. https://www.uudenmaanliitto.fi/files/6289/Maatalouden_kannalta_hyvät_ja_yhtenäiset_peltoalueet_Uudellamaalla_E_115_2011.pdf

Uudenmaan liitto. 2012. Missä maat on mainioimmat. Uudenmaan kulttuuriympäristöt. Uudenmaan liiton julkaisuja E 114 – 201. https://www.uudenmaanliitto.fi/files/6309/Missa_maat_on_mainioimmat_E114.pdf

Vantaan kaupunki. 2016. Historialliset jokireitit. https://vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/128770_jokireitit-esite-netti.pdf, luettu 3.10.2017

Vantaan kaupunki. Purotalkkarit. https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/luonto_ja_ulkoilu/purot_ja_joet/purotalkkarit, luettu 3.10.2018

Vantaan kaupunki. 2018. Selvitys Vantaan ekologisista yhteyksistä. Anna Ojala.

Vantaan kaupunki. 2009. Vantaan hulevesiohjelma. 2009. Kuntatekniikan keskus. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/126365_31081_Vantaan_Hulevesiohjelma.pdf, luettu 21.6.2017

Vantaan kaupunki. 2015. Vantaan palstaviljelyalueiden yleiset järjestyssäännöt. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/124849_VANTAA_SAANNOT_2015.pdf, luettu 20.2.2017

Vantaan kaupunki. 2003. Vantaan vanhojen peltojen ja niittyjen ohjelma. Viheralueyksikkö.

Vantaan kaupunki. 2012. Vantaan viheralueohjelma 2011 – 2020. Kuntatekniikan keskus. Viheralueyksikkö. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/107501_VAO20112020nettiversio.pdf, luettu 20.2.2017

Vantaan kaupunki. 2011. Vantaan virtavesiselvitys. 2010-2011. Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/119029_vantaanvirtavesiselvitys_2010-2011.pdf, luettu 2.11.2018.

Vantaan kaupunki. 2003. Vantaan vanhojen peltojen ja niittyjen ohjelma. Viheralueyksikkö.

Viheralueiden hoitoluokitus. 2007. Viherympäristöliitto ry. Julkaisu 36.

Viheralueiden hoito VHT¹⁴. 2014. Viherympäristöliitto ry. Julkaisu 55.

Raportin kuvat:

Auli Hirvonen

LIITE 1 TOIMENPIDETAULUKKO

NRO	Viheralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
3.1	Tuupakanpuisto	6991	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus. Säilytetään joitakin maisemapuita.	Kesäkuu-syyskuu		Aviapolis
3.2	Stubbacka	19055	B1	Peltojen viljely.			Aviapolis
3.2	Stubbacka	8937	B3	Niittomurskaus eteläosassa kerran kesässä. Pohjoisosassa niittomurskaus 2 kertaa kesässä.	Elo-syyskuu, Kesäkuu-syyskuu		Aviapolis
3.2	Stubbacka	8020	E	Palstaviljely.			Aviapolis
3.3	Tuupakanmäki	9167	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostustarve.	Kesäkuu-syyskuu	x	Aviapolis
3.3	Tuupakanmäki	835	B5	Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman.			Aviapolis
3.4	Smedsinpelto	16203	B1	Peltojen viljely.			Aviapolis
3.4	Smedsinpelto	4975	B4	Rauvaus 3 vuoden välein.			Aviapolis
3.5	Silvola	24760	B5	Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman. Peruskunnostusraivaus.		x	Aviapolis
3.6	Kiviojanpelto	24404	B1	Peltojen viljely.			Aviapolis

NRO	Viheralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
3.7	Viinikanpelto 3	57981	B1	Peltojen viljely. Peltolohkojen välisen alueen harvennus ja kunnossapitoraisaus.			Aviapolis
3.8	Kärkipuisto	27403	B3	Niitto ja niittojätteen keruu kerran kesässä.	Elo-syyskuu		Aviapolis
3.9	Kaitala	30980	B1	Pellon viljely.			Aviapolis
3.10	Viinikanpelto 2	248002	B1	Peltojen viljely. Ojan ja teiden varsien vesakkojen kunnossapitoraisaus.			Aviapolis
3.11	Viinikanpelto 1	53956	B1	Peltojen viljely. Ojan ja teiden varsien vesakkojen kunnossapitoraisaus.			Aviapolis
3.12	Hiihimilunoja	29017	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus.	Kesäkuu-syyskuu	x	Aviapolis
3.13	Smedsinpuisto	3995	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus.	Kesäkuu-syyskuu	x	Aviapolis
3.14	Ylästönranra	80489	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostustarve.		x	Aviapolis
3.14	Ylästönranra	56668	B5	Niitto ja niittojätteen keruu tai laidunnus. Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman. Peruskunnostustarve.		x	Aviapolis
3.15	Isonmännynpuisto	35992	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitoraisaus, erityisesti ojanvarret ja reuna-alueet.	Kesäkuu-syyskuu		Aviapolis

NRO	Vieralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
3.16	Krakanpelto	103422	B1	Pellon viljely.			Aviapolis
3.17	Tulkinpuisto	169044	B3	Niittomurskaus kerran kesässä. Peruskunnostusraivaus. Huomioidaan liito-oravan kulkureitit raivauksissa.	Kesäkuu-syyskuu	x	Aviapolis
3.18	Osumapuisto	19488	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorraivaus metsän reunoilla.	Kesäkuu-syyskuu		Aviapolis
3.19	Bäckesåkrarna, Kartanonkosken liikuntapuisto	63676	B1	Peltojen viljely.			Aviapolis
3.19	Bäckesåkrarna, Kartanonkosken liikuntapuisto	15909	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Aviapolis
3.19	Bäckesåkrarna, Kartanonkosken liikuntapuisto	25828	B5	Tarvitsee kohdekohtaisen hoitosuunnitelman.			Aviapolis
3.20	Ringhinpuisto	9806	B3	Niittomurskaus kerran kesässä.	Elokuu-syyskuu		Aviapolis
3.21	Koetilapuisto	7210	B2	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Aviapolis
3.22	Tammistonranta	27165	B1	Peltojen viljely.			Aviapolis
3.22	Tammistonranta	23296	B2	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Aviapolis

NRO	Viheralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
3.22	Tammistonranta	65053	B3	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Rantapuuston kunnossapitorauvaus.	Kesäkuu-syyskuu		Aviapolis
3.23	Numeropuisto	23692	B2	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Aviapolis
3.24	Tilkunpelto	46461	B1	Peltojen viljely.			Aviapolis
3.24	Tilkunpelto	31628	B3	Niittomurskaus kerran kesässä. Vesakon raivaus tammen läheisyydestä.	Elo-syyskuu		Aviapolis
3.25	Rosendal	11683	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Aviapolis
3.26	Isopelto	16620	B1	Pellon viljely.			Aviapolis
3.26	Isopelto	4422	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Reunan raivaus näkymän avaamiseksi.	Kesäkuu-syyskuu		Aviapolis
3.27	Kirkonkylänranta	43939	B1	Pellon viljely.			Aviapolis
3.27	Kirkonkylänranta	20852	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Näkymien avaus ja kunnossapitorauvaus.	Kesäkuu-syyskuu		Aviapolis
4.1	Samuel Broteruksen puisto	12360	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila

NRO	Vieralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
4.2	Kirkonkylän rantapuisto	18359	B1	Peltojen viljely.			Tikkurila
4.2	Kirkonkylän rantapuisto	5870	B4	Raivaus 3 vuoden välein.			Tikkurila
4.3	Oskar Liljestrandin puisto	7596	B1	Peltojen viljely.			Tikkurila
4.3	Oskar Liljestrandin puisto	5360	B4	Raivaus 3 vuoden välein.			Tikkurila
4.4	Kyrkökern, Riddars	88331	B1	Pellon viljely.			Tikkurila
4.4	Kyrkökern, Riddars	20039	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.5	Puukullanpelto	34613	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorivaus reuna-alueilla.			Tikkurila
4.6	Kotiranta	35461	B1	Peltojen viljely.			Tikkurila
4.6	Kotiranta	71754	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Jokirannassa kunnossapitorivaus.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.7	Bäckbynpuisto	19081	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila

NRO	Viheralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
4.8	Tikkurilan keskuspuisto	124336	B1	Peltojen viljely.			Tikkurila
4.8	Tikkurilan keskuspuisto	17667	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.9	Kaupunginpuutarha	8616	B1	Pellon viljely.			Tikkurila
4.9	Kaupunginpuutarha	51820	B3	Laidunnus.			Tikkurila
4.10	Johans, Ruskeasannanpuisto	46275	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.10	Johans, Ruskeasannanpuisto	12541	E	Palstaviljely.			Tikkurila
4.11	Maitikkapuisto	4398	B1	Pellon viljely.			Tikkurila
4.11	Maitikkapuisto	23213	B3	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus länsi- ja eteläosan niityillä.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.12	Rokkolannotko	16689	B3	Niittomurskaus kerran kesässä. Peruskunnostuskohde, tavoitteena hakamainen puusto.	Elokuu-syyskuu	x	Tikkurila
4.13	Ristisillanpuisto	29207	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila

NRO	Vieralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
4.14	Tikkurilan urheilupuisto	16575	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorivaus.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.15	Möskäri	13399	B2	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.15	Möskäri	4871	B4	Raivaus 3 vuoden välein.			Tikkurila
4.16	Simonkylänpuisto	102543	B1	Peltojen viljely, monipuolinen viljelykierto. Pellon reunojen ja ojanvarsien kunnossapitorivaus.			Tikkurila
4.16	Simonkylänpuisto	10086	B3	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.17	Heureka	12540	B1	Pellon viljely.			Tikkurila
4.18	Tarhuripuisto ja Malmipello	28943	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorivaus, yleisilmeen siistiminen.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.19	Malmiiniitynpuisto	70481	B3	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Kunnossapitorivaus, huonokuntoisten puiden poisto ja puustoisten alueiden rajaaminen ulkoreunoilta. Maakasojen tasoittaminen.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.20	Markusaksenpuisto	16402	B1	Peltojen viljely.			Tikkurila
4.21	Kuninkaanranta	1305	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila

NRO	Vieralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
4.21	Kuninkaanranta	6751	B4	Raivaus 3 vuoden välein. Nykyinen järeä puusto säilytetään. Kuolleet puut ja pääosa pensaikosta poistetaan.			Tikkurila
4.22	Kalkkikallio	149788	B3	Niittomurskaus kerran kesässä kuivaan aikaan. Peruskunnostusraivaus.	Elokuu	x	Tikkurila
4.23	Heidehofinpuisto	29759	B2	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.23	Heidehofinpuisto	78480	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Länsiosan pienialaiselta niityltä poistetaan huonokuntoiset lehmukset.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.24	Tutkijanpelto (Metla 1 ja 2)	58367	B1	Peltojen viljely. Maisemakasvien hyödyntäminen.			Tikkurila
4.24	Tutkijanpelto (Metla 1 ja 2)	14749	B3	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä rantapenkkaa lukuun ottamatta. Rantapuuston harvennus, erityisesti havupuiden osalta, jokinäkymien avaamiseksi.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.25	Kanervanummi	21405	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.26	Maarinojanpuisto	77302	B1	Peltojen viljely.			Tikkurila
4.26	Maarinojanpuisto	14501	B3	Niittomurskaus 1 kerta kesässä. Puuston ja pensaikon kunnossapitorraivaus ja näkymien avaaminen.	Kesäkuu-syyskuu		Tikkurila
4.27	Muinaiapuisto	23209	B5	Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman.			Tikkurila

NRO	Vieralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
4.28	Karhunranta	5822	B1	Pellon viljely.			Tikkurila
4.28	Karhunranta	16606	B3	Niittomurskaus kerran kesässä kuivaan aikaan. Puuston ja pensaikon kunnossapitorauvaukset. Ojan ympäristössä säilytetään metsäinen saareke.			Tikkurila
4.29	Satomäenranta	23790	B1	Pellon viljely. Rantavyöhykkeen raivaaminen tarvittaessa.			Tikkurila
4.30	Yviaksenoja	50925	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus.		x	Tikkurila
4.30	Yviaksenoja	9339	B4	Raivaus 3 vuoden välein. Peruskunnostusraivaus.		x	Tikkurila
4.31	Hakkilanranta	27732	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus ja terijoensalavien poisto. Alueelle jätetään puustoisia saarekkeita sekä yksittäisiä maisemapuita ja puuryhmiä.	Kesäkuu-syyskuu	x	Tikkurila
4.31	Hakkilanranta	4560	B4	Raivaus 3 vuoden välein. Peruskunnostusraivaus ja terijoensalavien poisto. Alueelle jätetään puustoisia saarekkeita sekä yksittäisiä maisemapuita ja puuryhmiä.		x	Tikkurila
4.32	Yvias ja Märkäkärr	50721	B1	Peltojen viljely. Koivuvivuston harvennus.			Tikkurila
5.1	Riitenotko	18514	B3	Niittomurskaus kerran kesässä kuivaan aikaan. Kunnossapitorauvaus.	Kesäkuu-syyskuu		Koivukylä
5.2	Epinkoskenpuisto	13404	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus.	Kesäkuu-syyskuu		Koivukylä

NRO	Viheralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltöjen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suurlaue
5.3	Satupuisto	18417	B3	Niittomurskaus kerran kesässä. Peruskunnostusraivaus.		x	Koivukylä
5.4	Malmipelto	5289	B1	Pellon viljely.			Koivukylä
5.4	Malmipelto	8050	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Koivukylä
5.5	Kytöpuisto	44617	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus.	Kesäkuu-syyskuu	x	Koivukylä
5.5	Kytöpuisto	28282	E	Palstaviljely.			Koivukylä
5.6	Ojalehto	5899	B2	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Koivukylä
5.6	Ojalehto	17790	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä ja puustoisten reunojen kunnossapitorraivaus.	Kesäkuu-syyskuu		Koivukylä
5.7	Haxberginhaka	11698	B1	Pellon viljely. Maisemakasvien hyödyntäminen.			Koivukylä
5.7	Haxberginhaka	905	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Koivukylä
5.8	Kiertotähdenpuisto	23306	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus.	Kesäkuu-syyskuu	x	Koivukylä

NRO	Vieralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
5.9	Piippiläkinpuiston pellot	48870	B1	Peltojen viljely.			Koivukylä
5.10	Havukoskenpuisto	6993	B3	Niittomurskaus kerran kesässä.	Elo-syyskuu		Koivukylä
5.11	Myllykoskenpuisto	50192	B1	Peltojen viljely.			Koivukylä
5.11	Myllykoskenpuisto	10305	B3	Niitto ja niittojätteen keruu. Pensaikkojen raivaus, erityisesti maisemapuiden ympäriltä.	Elo-syyskuu		Koivukylä
5.11	Myllykoskenpuisto	5373	B4	Raivaus 3 vuoden välein.			Koivukylä
5.12	Sahamäenpuisto	9502	B1	Pellon viljely.			Koivukylä
5.12	Sahamäenpuisto	59907	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus. Näkymien avaaminen peltomaisemaan.	Kesäkuu-syyskuu	x	Koivukylä
5.12	Sahamäenpuisto	2922	B4	Raivaus 3 vuoden välein.			Koivukylä
5.12	Sahamäenpuisto	13026	E	Palstaviljely.			Koivukylä
5.13	Päiväkummunranta	10738	B3	Niittomurskaus kerran kesässä. Kunnossapitorraivaus reuna-alueilla.	Elo-syyskuu		Koivukylä

NRO	Viheralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suurluue
5.14	Ester Koskelaisen puisto	28261	B2	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus.	Kesäkuu-syyskuu		Koivukylä
6.1	Huuhkajamäki	8704	B2	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Korso
6.2	Heikanpuisto	16083	B1	Pellon viljely. Maisemakasvien hyödyntäminen.			Korso
6.2	Heikanpuisto	2894	B4	Rauvaus 3 vuoden välein. Säilytetään monilajista lehtipuustoa.			Korso
6.3	Fallbackanpuisto, Pesäpuunpuisto, Linnustajanpuisto	45523	B1	Nurmen niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.			Korso
6.3	Fallbackanpuisto, Pesäpuunpuisto, Linnustajanpuisto	75096	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Puustoisten alueiden kunnossapitorauvaus ja kuolleiden puiden poisto.	Kesäkuu-syyskuu		Korso
6.3	Fallbackanpuisto, Pesäpuunpuisto, Linnustajanpuisto	11232	B4	Rauvaus 3 vuoden välein.			Korso
6.3	Fallbackanpuisto, Pesäpuunpuisto, Linnustajanpuisto	7769	B5	Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman. Puustoisten alueiden kunnossapitorauvaus ja kuolleiden puiden poisto.			Korso
6.4	Anttilanpuisto	22858	B1	Peltojen viljely.			Korso
6.4	Anttilanpuisto	5819	B3	Niitto ja niittöjätteen kerran kesässä. Ojanvarren ja haavikon kunnossapitorauvaus. Järeät haavat ja koivut iätetään maisemapuiksi.	Elokuu-syyskuu		Korso

NRO	Viheralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
6.5	Kalmurinpelto	53727	B1	Pellon viljely.			Korso
6.5	Kalmurinpelto	13279	B3	Niittomurskaus kerran kesässä ja puuston kunnossapitoraukukset.	Kesäkuu-syyskuu		Korso
6.6	Matarinmäki	59336	B3	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Voimajohtoalueen peruskunnostusraivaus. Kunnossapitorauvaus puustoissa saarekkeissa.	Kesäkuu-syyskuu	x	Korso
6.7	Satakielenpuisto	5341	B1	Pellon viljely.			Korso
6.7	Satakielenpuisto	8643	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä ja puuston kunnossapitorauvaus.	Kesäkuu-syyskuu		Korso
6.8	Pirjonpuisto	7969	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus.	Kesäkuu-syyskuu	x	Korso
6.9	Maarukanmetsä	17955	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Peruskunnostusraivaus. Kauniit maisemapuut säilytetään.	Kesäkuu-syyskuu	x	Korso
6.9	Maarukanmetsä	10005	E	Palstaviljely.			Korso
6.10	Matarinpuiston voimalinja	17476	B3	Niittomurskaus kerran kesässä. Peruskunnostusraivaus.	Kesäkuu-syyskuu	x	Korso
6.11	Maarukanpiha	12599	B3	Laidunnus tai niittomurskaus 1 kerta kesässä. Peruskunnostusraivaus ja reunojen avaaminen.	Elo-syyskuu	x	Korso

NRO	Vieralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
6.11	Maarukanpiha	6365	B4	Raivaus 3 vuoden välein. Peruskunnostusraivaus ja reunojen avaaminen.	Elo-syyskuu	x	Korso
6.12	Skogmossbäcken	21948	B3	Niittomurskaus kerran kesässä. Puuston kunnossapitoraukukset. Vanhat koivut raivataan esiin, puuston rivimäisyyttä ojissa hävytetään. Kaunismuotoiset pajut puron varressa säästetään.	Elo-syyskuu		Korso
6.13	Jokivarrenpuisto	3613	B3	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Korso
6.14	Mertaranta	8856	B3	Niittomurskaus kerran kesässä. Puuston ja pensaikon kunnossapitoraukaus.	Kesäkuu-syyskuu		Korso
6.15	Nikinmäenranta	18891	B1	Pellon viljely.		x	Korso
6.15	Nikinmäenranta	39955	B3	Peruskunnostusraivaus. Näkymien avaaminen, erityisesti joelle. Pääosa havupuista ja pajukot poistetaan, jätetään monilajista lehtipuustoa sekä yksittäisiä maisemapuita. Niittomurskaus kerran kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Korso
7.1	Rimapuisto	18178	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Hakunila
7.1	Rimapuisto	37834	E	Palstaviljely.			Hakunila
7.2	Kaskimaa	2206	B2	Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Hakunila

NRO	Viheralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
7.2	Kaskimaa	82317	B3	Niittomurskaus kerran kesässä. Niittypolkujen niitto kerran kuukaudessa. Kunnossapitoraukaus.	Elokuu		Hakunila
7.3	Lähdepuisto	44757	B1	Peltojen viljely.			Hakunila
7.4	Linapello	32805	B3	Niittomurskaus kerran kesässä kuivaan aikaan. Kunnossapitoraukaus, erityisesti ojan varsi, niityn pohjukat sekä niityn ja entisen pellon välinen yhteys.	Kesäkuu-syyskuu		Hakunila
7.5	Vanha Kormuniitty	284294	B1	Peltojen viljely.			Hakunila
7.5	Vanha Kormuniitty	5132	B3	Niittomurskaus kerran kesässä. Terjoensalavien ja tertuseljan poisto. Ojanvarren koivujen harvennus.	Kesäkuu-syyskuu		Hakunila
7.5	Vanha Kormuniitty	14252	E	Palstaviljely.			Hakunila
7.6	Häkansböle	8046	B1	Pellon viljely. Lupiin torjunnan huomiointi viljelykäytännöissä.			Hakunila
7.6	Häkansböle	2658	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.	Kesäkuu-syyskuu		Hakunila
7.7	Ravurinkujan pelto	21191	B1	Peltojen viljely.			Hakunila
7.7	Ravurinkujan pelto	8526	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Puustoisen osan kunnossapitoraukaus.	Kesäkuu-syyskuu		Hakunila

NRO	Vieralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
7.8	Ojangan pellot 2	7846	B1	Laidunnus tai peltojen viljely.			Hakunila
7.9	Itä-Hakkilan puisto	11012	B4	Raivaus 3 vuoden välein.			Hakunila
7.10	Ojangan koiraurheilualue, Ojangan voimalinja	30894	B3	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä.	Kesäkuu- syyskuu		Hakunila
7.10	Ojangan koiraurheilualue, Ojangan voimalinja	12370	B5	Tarvitsee hoitosuunnitelman. Lupiin torjunta. Huonokuntoisten puiden poisto sekä vesakoiden raivaus.			Hakunila
7.11	Kormuniitty	94524	B1	Peltojen viljely.			Hakunila
7.11	Kormuniitty	70624	B3	B3 niitty: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. B3 laidun: Laidunnus.	Kesäkuu- syyskuu		Hakunila
7.11	Kormuniitty	6522	B4	Raivaus 3 vuoden välein.			Hakunila
7.12	Nissbackanpuisto	46910	B1	Pellon viljely.			Hakunila
7.12	Nissbackanpuisto	16049	B3	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Ojien ja väylien varsien raivaus.	Kesäkuu- syyskuu		Hakunila
7.12	Nissbackanpuisto	3837	B4	Raivaus 3 vuoden välein.			Hakunila

NRO	Vieralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
7.13	Ojangon pellot	169165	B1	Peltojen viljely. Ojanvarsien kunnossapitorauvaukset.			Hakunila
7.13	Ojangon pellot	1604	B3	Niittomurskaus kerran kesässä.	Elokuu-syyskuu		Hakunila
7.13	Ojangon pellot	5147	B5	Tarvitsee kohdekohtaisen hoitosuunnitelman. Hieno räitä raivataan esiin.		x	Hakunila
7.14	Sotungintien pellot	26194	B1	Peltojen viljely.			Hakunila
7.14	Sotungintien pellot	2320	B3	Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus, maisemapuut säilytetään.	Kesäkuu-syyskuu		Hakunila
7.14	Sotungintien pellot	5097	B4	Rauvaus 3 vuoden välein.			Hakunila
7.15	Läntinen ja Itäinen Vaarinkytö	14151	B1	Peltojen viljely.			Hakunila
7.16	Myyraksenojan pellot	111622	B1	Peltojen viljely.			Hakunila
7.17	Langis / Bisajärventie 18	3015	B3	Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Kunnossapitorauvaus ojan varressa.	Kesäkuu-syyskuu		Hakunila
7.18	Purolan pellot	145311	B1	Peltojen viljely.			Hakunila

NRO	Viheralueen nimi	Pinta-ala	Hoitoluokka	Niittyjen ja peltojen kunnossapito	Ajankohta	Peruskunnostus	Suuralue
7.19	Bransin pellot	23560	B1	Peltojen viljely. Kunnossapitorauvaus tien ja ojan varsilla.			Hakunila
7.20	Heinämaa	23560	B1	Pellon viljely. Ojanvarsien kunnossapitorauvaus.			Hakunila
7.21	Skoängen	67558	B1	Peltojen viljely.			Hakunila
7.21	Skoängen	5374	B4	Rauvaus 3 vuoden välein, aluetta on mahdollista myös laiduntaa.			Hakunila
7.21	Skoängen	4063	B5	Laidunnus. Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman.			Hakunila
7.22	Sotungin kaatopaikka	37586	B3				Hakunila
7.23	Nybyggetinoja	8636	B1	Pellon viljely.			Hakunila

LIITE 2 B-HOITOLUOKASTA POIS JÄÄVÄT KOHTEET

<i>Viheralueen nimi</i>	<i>Suuralue</i>	<i>Kaupunginosa</i>	<i>Tunnus</i>	<i>Pinta-ala</i>	<i>Vanha luokka</i>	<i>Uusi luokka</i>	<i>Perustelut</i>
Boismanipuisto	Aviapolis	Pakkala	0151-015	5365	B	A	Hoidetaan puistona
Ehnröönipuisto	Aviapolis	Pakkala	0151-012	8407	B	A	Hoidetaan puistona
Hägelstämipuisto	Aviapolis	Pakkala	0151-016	10304	B	A	Hoidetaan puistona
Illenpuisto	Aviapolis	Pakkala	0151-010	23639	B	A	Hoidetaan puistona
Pehtooripuisto	Aviapolis	Pakkala	0151-005	8684	B	A	Hoidetaan puistona
Pirkkaohra	Aviapolis	Tammisto	0150-006	6772	B	A	Hoidetaan puistona
Koisoranta	Tikkurila	Simonkylä		13842	B	A	Hoidetaan puistona
Maisemapuisto	Tikkurila	Ruskeasanta		8481	B	A	Hoidetaan puistona
Tukias	Tikkurila	Ruskeasanta	920112593	13081	B	C	Metsäsuunnitelmaan
Elmon urheilupuisto	Koivukylä	Asola		36784	B	C	Metsäsuunnitelmaan
Kallaspuisto	Koivukylä	Ilola		11431	B	C	Metsäsuunnitelmaan, johtoalue
Kaukonpuisto	Koivukylä	Päiväkumpu	1750-003	4335	B	C	Metsäsuunnitelmaan
Kertomuspuisto	Koivukylä	Ilola		4861	B	C	Metsäsuunnitelmaan, johtoalue
Louhikkopuisto	Koivukylä	Ilola		7107	B	C	Metsäsuunnitelmaan, johtoalue
Mäkipuisto	Koivukylä	Ilola		33657	B	C	Metsäsuunnitelmaan, johtoalue
Raitapuisto	Koivukylä	Koivukylä	1700-002	2967	B	C	Metsäsuunnitelmaan
Rekolanranta	Koivukylä	Rekola		12647	B	A ja C	Hoidetaan osin puistona, osin metsäsuunnitelmaan
Tapionranta	Koivukylä	Päiväkumpu		4997	B	A	Hoidetaan puistona

<i>Viiheralueen nimi</i>	<i>Suuralue</i>	<i>Kaupunginosa</i>	<i>Tunnus</i>	<i>Pinta-ala</i>	<i>Vanha luokka</i>	<i>Uusi luokka</i>	<i>Perustelut</i>
Kirvapuisto	Korso	Jokivarsi		5269	B	C	Metsäsuunnitelmaan
Metsolansuonoja	Korso	Leppäkorpi		4027	B	C	Metsäsuunnitelmaan
Tussinkoskenpuisto	Korso	Vallinoja		5808	B	A	Hoidetaan puistona
Täkyapuisto	Korso	Nikinmäki		23025	B	C	Metsäsuunnitelmaan, suojaviheralue
Kaskimiehenpuisto	Hakunila	Itä-Hakkila	920151090	1625	B	C ja 0	Metsäsuunnitelmaan, osassa muu käyttö
Kuninkaanmäen voimalinja	Hakunila	Kuninkaanmäki		53895	B	S	Luonnonsuojelualue
Vartiopuisto	Hakunila	Länsimäki		25501	B	C	Metsäsuunnitelmaan, johtoalue



YHTEYSTIEDOT

Kuntatekniikan keskus
Viheralueyksikkö
p. 839/11 (vaihde)
Kielotie 13,
01300 Vantaa