





Kaava-alueen numero Planområdets nummer	Päiväys Datum	Pohjakarttalehtien numerot Baskartbladens nummer
002204	13.3.2017 20.3.2017 tarkistettu	686498, 687498
Vantaan kaupunki Kaupunginosa 52, Veromies		
RÄLSSIPUISTON KORTTELI Asemakaavan muutos Osa korttelia 52121 sekä katu- ja virkistysalueet. (Osia kumoutuvan asemakaavan kortteleista 52121 ja 52127 sekä katu- ja virkistysalueet.)		
Tonttijako ja tonttijaon muutos Osa korttelia 52121.		
1:2000		

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

AK

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Yleistä

Asuinkerrostalojen korttelialueesta tulee rakentaa ilmeeltään urbaani ja kaupunkikuvallisesti monimuotoinen ja laadukas kokonaisuus, joka luo selkeärajaista katutilaa ja visuaalisesti monimuotoista kävely-ympäristöä. Rakennusten ja rakenteiden tulee olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkealuokkaisia.

Perintötien ja Äyritien kulmassa ympäristön laatuun ja ark kitehtuuriin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee maaperän pilaantuneisuus tutkia ja tarvittaessa kunnostaa maaperä.

Rakennusluvan yhteydessä on vaiheittain rakentamisesta esitettävä selvitys, jossa todetaan, että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset meluohjeavrot täyttyvät kaikissa rakentamisvaiheissa sekä ulko-oleskelualueilla että sisätiloissa.

Rakennusoikeus

Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi tulee päiväkodin rakennusalalle kortteliin 52121 varata vähintään 800 k-m² lasten päiväkotia varten asuinrakennuksen ala-kerroksiin.

Asukkaiden yhteiseen käyttöön tulee rakentaa kerho- tai harrastetilaa vähintään 0,5 m² kerrosalasta. Kerho- tai harrastetilat saa sijoittaa kortteliin keskitetyksi.

Liike- ja toimittiloja saa rakentaa maantasokerrokseen asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Tikkurilantien varressa maantasokerroksen julkisivuis- ta vähintään 50 % tulee olla liike- ja toimittilojen julkisi- vua. Tilojen tulee avautua kadun tai autopaikkojen kort- telialueen puolelle tai yleiselle jalankululle osoitetun alueen suuntaan. Tikkurilantien puoleisen maantasokerroksen julkisivun tulee liike- ja toimittilojen osalta olla pääosin lasia.

Äyritien varteen maantasokerrokseen tulee sijoittaa liike- ja/tai asukastilaa.

Maantasokerroksen liike- ja toimittiloja voidaan tilapäisesti käyttää asuintoina tai asunnon osina tai asukkaiden yh- teisinä tiloina.

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa porrashuoneiden 15 m²/kerros ylittävän osan. Tämä tila ei mitoita autopaikkoja.

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varas- to-, huolto-, sauna- ja asukastiloja, valokulujia sekä tekni- siä tiloja rakennusten kaikkiin kerroksiin. Asukastiloja ja polkupyörävarastoja tulee sijoittaa pääasiassa maantaso- kerroksiin ja niiden tulee avautua kadun tai yhtenäisiksi kaupunkitiloiksi rakennettavien alueiden varrelle. Nämä tilat eivät mitoita autopaikkoja.

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa viherhuoneita. Ne eivät mitoita autopaikkoja.

Vanda stad Kv 27.3.2017
Stadsdel 52, Skattmans

FRÄLSEPARKEN KVARTER

Ändring av detaljplanen

Del av kvarteret 52121 samt gatu- och rekretionsområdena.

(Delar av kvarteren 52121 och 52127 samt gatu- och rekreatiomsområdena i den plan som upphävs.)

Tomtindelning och ändring av tomtindelningen
Del av kvarteret 52121.

1:2000

DETALJPLANEKETCKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvartersområde för flervåningshus.

Allmänt

Kvartersområdet för flervåningshus ska byggas så att det ger ett urban tryck och med avseende på stadsbilden utgör en mångsidig och högklassig helhet, som ger upp- hov till ett klart avgränsat gaturum och en visuellt mång- facetterad promenadmiljö. Byggnaderna och konstruk- tionerna ska vara högklassiga till sin arkitektur och till sina material.

I hörnet av Ansvägen och Örevägen ska särskild uppmär- samhet fästas vid miljöns kvalitet och arkitekturen.

Innan byggnadsarbetena inleds ska det undersökas hur förorenad jordmånen är och vid behov ska jordmånen iständsättas.

I anslutning till bygglovet ska en utredning över byggnads- faserna presenteras där det konstateras att riktvärdena för bullermivär i enlighet med statsrådets beslut 993/1992 uppfylls vid samtliga byggnadsfaser både i områden för utvistelse och inomhus.

Byggrätt

Utöver den byggrätt som anvisats i detaljplanen ska på daghems byggnadsyta i kvarteret 52121 reserveras minst 800 m²-vy för ett daghem i bostadsbyggnadens bot- tenplan.

För invånarnas gemensamma bruk ska klubb- eller hobby- lokaler byggas på minst 0,5 m av våningsytan. Klubb- eller hobbylokaler får placeras centraliserat inom kvarteret.

Affärs- och kontorslokaler får byggas i markplan utöver den våningsyta som angetts i detaljplanen.

Utmed Dickursbyvägen ska minst 50 % av fasaderna i mark- plan utgöras av affärs- och verksamhetslokaler. Lokaler ska öppnas upp i riktning mot gatan eller kvartersområdet för bilplatser, eller ett område som anvisats för allmän gång- trafik. Fasaden i markplan på Dickursbyvägens sida ska för affärs- och verksamhetslokaler nas del huvudsakligen utgöras av glas.

Utmed Örevägen ska placeras affärs- och/eller invånar- lokaler i markplan.

Affärs- och verksamhetslokaler na i markplan kan tillfälligt användas som bostäder eller bostadsdelar eller gemen- samma utrymmen för invånarna.

Utöver den våningsyta som angetts i detaljplanen får man bygga den del av trapphusen som överskrider 15 m²/vå- ningsplan. Detta utrymme dimensionerar inga bilplatser.

Utöver den våningsyta som angetts i detaljplanen får man utanför bostäderna bygga sådana utrymmen som betjänar boendet, t.ex. förråd, underhålls- och invånarlokaler och bastur, samt ljusschakt och tekniska utrymmen i byggnä- dernas alla våningsplan. Invånarlokaler na och cykelförråden ska huvudsakligen vara placerade i markplan och öppnas upp mot gator eller gångstråk. Dessa utrymmen dimensio- nerar inga bilplatser.

Utöver den våningsyta som angetts i detaljplanen får byg- gas grönrum. Dessa dimensionerar inga bilplatser.

Rakennukset

Asuinhuoneiden ulkokuoren äänitasoerovaatimus lento- liikennemelua ΔL vastaan on vähintään 32 dB, ellei kart- tamerkinnoin muuta osoiteta.

Kadun tai autopaikkojen korttelialueen tonttien 12 ja 14 suuntaan avautuvien maantasokerroksen asuntojen lat- tiatason tulee olla vähintään 0,5 metriä viereisen kadun tai autopaikkojen korttelialueen maanpintaa ylempänä.

Maantasokerroksen liike- ja toimitilojen vapaan huonekor- keuden tulee olla vähintään 4 metriä.

Rakennusten sisäänkäyntien on erotuttava selkeästi katos- ten, sisäänvetojen ja/tai valaistuksen avulla.

Porrashuoneisiin tulee olla kulku sekä pihalta että kadulta.

Porrashuoneiden tulee olla luonnonvaloisia.

Rakennusten kattomaiseman tulee olla vaihteleva eri ker- roskorkeuksin, materiaalein ja kattomuodoin. Rakennusten katoille saa rakentaa aurinkopaneeleja ja viherkattoja.

Ilmastointikonehuoneet ja muut tekniset tilat ja laitteet tu- lee integroida rakennuksen arkkitehtuuriin käyttäen hyväk- si vesikaton muotoa, eri kerroskorkeuksia ja materiaaleja.

Kahdeksaan kerrokseen yltävien rakennusosien tulee muo- dolltaan ja materiaaleiltaan poiketa rakennuskokonaisuuden matalammasta rakentamisesta.

Jätehuollon tilat tulee sijoittaa rakennusten maantaso- kerrokseen tai pysäköintilaitoksiin LPA-tonteille 13 ja 15.

Julkisivut

Kadun tai autopaikkojen korttelialueen tonttien 12 ja 14 puoleisten korttelijulkisivujen tulee olla suunniteltu vaihte- levaksi niin, että julkisivun tyyl muuttuu värin, materiaalin, mittakaavan ja/tai ikkunajaan koon tai sijoittelun suhteen vähintään 35 m välein.

Julkisivuissa tulee käyttää värikyläisiä, luonnonmukaisia ja aikaa kestäviä värisävyjä.

Katutason julkisivun tulee olla vaihteleva ja runsaasti auko- tettu. Katujen ja jalankulkureittien varrelle ja puistoon päin sijoittuvat maantasojulkisivut eivät saa olla umpinaisia. Nii- den tulee antaa avonainen ja toiminnallinen vaikutelma.

Kadunpuoleisissa julkisivuissa ei saa olla näkyvissä ele- menttisaumoja.

Julkisivu- ja pihavalaistuksesta tulee esittää erillinen suun- nitelma rakennusluvan yhteydessä.

Osalla asunnoista on oltava viherhuone, jonka tulee erot- tua julkisivussa.

Parvekkeet

Kaikki parvekkeet on lasitettava. Parvekelasitus tulee to- teuttaa siten, että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset meluohjeavrot toteutuvat.

Tikkurilantien varrella oleviin julkisivuihin ei saa sijoittaa parvekkeita.

Koko julkisivun mittaisia parvekkeita ei sallita kadunpuo- leisilla julkisivuilla.

Kadun, autopaikkojen korttelialueen tonttien 12 ja 14 sekä jalankulkureitin varrella olevien parvekkeiden tulee pää- asiassa olla sisäänvedettyjä tai niiden tulee muulla tavoin muodostaa yhtenäistä seinän julkisivupintaa. Parveke- torneja ei sallita. Ripustettuja parvekkeita sallitaan pieni- nä määrinä.

Pihan puolella maahan ulottuvia levymäisiä parvekkeen kannattajia on vältettävä.

Maantasokerroksen asunnoissa kadun suuntaan avau- tuvat parvekkeet voidaan toteuttaa etupihaan liittyvinä terasseina. Sisäpihan puolella maantasokerroksen asunto- jen tulee liittyä luontevasti pihataseen.

Pihat

Korttelialueelle on laadittava yhtenäinen pihasuunnitelma.

Pihojen suunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten käyt- täjien tarpeet sekä riittävä yksityisyys ja yhteisöllisyys.

Rakentamattomat sisäpihan osat, joita ei käytetä kulku- ja pelastustieinä tai leikki- ja oleskelualueina toteutetaan kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, johon sisältyy vuodenaikojen vaihtelu huomioiden erilaisia puita, pen- sailta, perennoja ja nurmikkoa sekä mahdollisesti alueita kaupunkiviljelyyn.

Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata.

Pihalle sijoitettavien varastojen ja muiden rakenteiden tu- lee noudattaa asuinrakennusten arkkitehtuuria.

Jalankulkualueilla ja kulkureiteillä tulee suosia vettä läpäi- seviä kiveyksiä. Kivituikka-alueet rajataan istutusalueista upotettavalla reunakivellä.

Rakennusten ja katualueen välinen tila tulee kivetä tai kä- sitellä muuten osana kaupunkimaista katutilaa.

002204

Pysäköintilaitoksen seinän vierelle voidaan istuttaa köyn- nöksiä yleiselle jalankululle varatulle alueen osalle.

Alueelle tulee laatia erillinen hulevesisuunnitelma.

Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään. Hulevesien viivytys tulee ensisijaisesti järjestää maantasossa, pihaa ja oleskelualueita elävöittäen.

Pysäköinti

Autojen pysäköintipaikat sijoitetaan LPA-tonteille 12, 13, 14 ja 15.

Pysäköintipaikkoja saa sijoittaa tonttijaosta riippumat- ta.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Asunnot: 1 ap/100 k-m², kuitenkin vähintään 0,8 ap/asunto. Toimistot: 1 ap/50 k-m²
Liiketilat: 1 ap/60 k-m².
Päiväkot: 1 ap/120 k-m².
Sijoittamalla pysäköinti nimeämättömille autopaikoille, vä- hintään 100 autopaikan alueelle, voidaan normin mukaista autopaikkamäärää vähentää 10 %.
Vuorottaiskäytölle voidaan antaa lievennetyt autopaikka- vaatimukset tarkemman suunnitelman perusteella.
Jos korttelialueelle sijoitetaan tuettua asuntotuotantoa, voidaan normin mukaista autopaikkamäärää vähentää 15 %.
Kaupunki voi osoittaa vieraspysäköintipaikkoja ja liiketilojen asiakaspysäköintiä katujen varsille.

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät:

Liiketilat 1 pp/50 k-m².
Asunnot 1 pp/30 k-m², vähintään puolet paikoista on sijoit- tava pihatasssa olevaan ulkoiluvälinevarastoon.

K

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Yleistä

Korttelialueesta tulee rakentaa ilmeeltään urbaani ja kau- punkikuvallisesti monimuotoinen ja laadukas kokonaisuus, joka luo selkeärajaista katutilaa ja visuaalisesti monimuo- toista kävely-ympäristöä. Rakennusten ja rakenteiden tulee olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkealuok- kaisia.

Tikkurilantien ja Perintötien kulmassa tulee ympäristön laa- tuun ja arkkitehtuuriin kiinnittää erityistä huomiota. Raken- nuksen maantasokerroksessa, arkkitehtonisessa massoitte- lussa ja/tai julkisivun käsittelyssä tulee olla jotakin erityistä.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee maaperän pilaantuneisuus tutkia ja tarvittaessa kunnostaa maaperä.

Rakennusoikeus

Alueelle saa sijoittaa korkeintaan 2 500 k-m²:n suuruisen päivittäistavarakaupan.

Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä.

Tikkurilantien varressa maantasokerroksen julkisivuista vähintään 50 % tulee olla liike- ja toimittilojen julkisivua. Tilojen tulee avautua kadun tai yleiselle jalankululle osoi- tetun alueen suuntaan.

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa viherhuoneita. Ne eivät mitoita autopaikkoja.

Rakennukset

Toimistotilojen ulkokuoren äänitasoerovaatimus lentoliiken- nemelua ΔL vastaan on vähintään 28 dB.

Rakennusten sisäänkäyntien on erotuttava selkeästi katos- ten, sisäänvetojen ja/tai valaistuksen avulla.

Maantasokerroksen liike- ja toimitilojen tulee olla vähintään 4 metriä korkeita.

Rakennusten kattomaiseman tulee olla vaihteleva eri ker- roskorkeuksin, materiaalein ja kattomuodoin. Rakennus- ten katoille saa rakentaa aurinkopaneeleja ja viherkattoja.

Ilmastointikonehuoneet ja muut tekniset tilat ja laitteet tu- lee integroida rakennuksen arkkitehtuuriin käyttäen hyväk- si vesikaton muotoa, eri kerroskorkeuksia ja materiaaleja.

Jätehuollon tilat tulee sijoittaa rakennusten maantasoker- roksiin tai pysäköintilaitokseen LPA-tontille 15.

Julkisivut

Katutason julkisivun tulee olla vaihteleva ja runsaasti auko- tettu. Katujen ja jalankulkureittien varrelle sijoittuvat maan- tasojulkisivut eivät saa olla umpinaisia. Niiden tulee antaa avonainen ja toiminnallinen vaikutelma.

Kadunpuoleisissa julkisivuissa ei saa olla näkyvissä ele- menttisaumoja.

Julkisivu- ja pihavalaistuksesta tulee esittää erillinen suun- nitelma rakennusluvan yhteydessä.

Pihat

Korttelialueelle on laadittava yhtenäinen pihasuunnitelma. Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata.

Pihalle sijoitettavien rakenteiden tulee noudattaa raken- nusten arkkitehtuuria.

002204

Rakennusten ja katualueen välinen tila tulee kivetä tai kä- sitellä muuten osana kaupunkimaista katutilaa.

Jalankulkualueilla ja kulkureiteillä tulee suosia vettä läpäi- seviä kiveyksiä. Kivituikka-alueet rajataan istutusalueista upotettavalla reunakivellä.

Alueelle tulee laatia erillinen hulevesisuunnitelma ja alueen ympäristörakentamisessa tulee hyödyntää hulevesiä.

Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään. Hulevesien viivytys tulee ensisijaisesti järjestää maantasossa, oles- kelualueita ja aukioita elävöittäen.

Pysäköinti

Pysäköintipaikkoja saa sijoittaa tonttijaosta riippu- matta.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Toimistot: 1 ap/50 k-m²
Liiketilat: 1 ap/60 k-m².

Sijoittamalla pysäköinti nimeämättömille autopaikoille, vä- hintään 100 autopaikan alueelle, voidaan normin mukaista autopaikkamäärää vähentää 10 %.

Vuorottaiskäytölle voidaan antaa lievennetyt autopaikka- vaatimukset tarkemman suunnitelman perusteella.
Kaupunki voi osoittaa vieraspysäköintipaikkoja ja liiketilojen asiakaspysäköintiä katujen varsille.

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät:

Liiketilat 1 pp/50 k-m².
Toimistot 1 pp/80 k-m²
Polkupyöräpaikoista 1 pp/160 k-m² on sijoitettava katet- tuun ja lukittuun tilaan.

Puisto.

Räilsitien ja Äyritien kulmassa tulee ympäristön laatuun ja maisema-arkkitehtuuriin kiinnittää erityistä huomiota.

Autopaikkojen korttelialue.

Korttelialueesta tulee rakentaa ilmeeltään urbaani ja kau- punkikuvallisesti monimuotoinen ja laadukas kokonaisuus, joka luo selkeärajaista katutilaa ja visuaalisesti monimuo- monimuotoista kävely-ympäristöä.

Pysäköintilaitoksen arkkitehtuuriin ja materiaalien tulee olla korkeatasoisia.

Pysäköintilaitoksiin tonteilla 13 ja 15 tulee sijoittaa kiinteistö- muuntamot, sekä polkupyörän säilytyspaikkoja. Pysäköinti- laitoksiin saa sijoittaa asuntoihin liittyviä varasto-, huolto-, jäte-, sauna- ja asukastiloja sekä liike- ja toimistorakennus- ten jätehuollon tiloja. Nämä tilat eivät mitoita autopaikkoja.

Pysäköintilaitoksessa tulee varautua sähköautojen lataus- pisteisiin.

Pysäköintilaitoksen julkisivujen ja katumaisen pysäköinti- alueen valaistuksesta tulee esittää erillinen suunnitelma rakennusluvan yhteydessä. Talviajan valaistukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Pihan suuntaan olevien pysäköintilaitoksen julkisivujen tu- lee olla osittain köynnösseiniä. Köynnökset voidaan istut- taat yleiselle jalankululle varatulle alueen osalle.

Kadun ja katumaisten pysäköintialueiden puoleisissa pysä- köintilaitoksen julkisivuissa ei saa olla näkyvissä elementti- saumoja.

Pysäköintilaitoksen kattomaiseman tulee muodostaa arkki- tehtonin kokonaisuus, viides julkisivu. Pysäköintilaitoksen ylimmän pysäköintitason saa kattaa.

Pysäköintilaitoksen ja kadun välinen tila tulee kivetä tai käsitellä muuten osana kaupunkimaista katutilaa.

Maantasoon rakennettavien pysäköintipaikkojen alue tulee rakentaa katumaisena siten, että alueen laidoilla on jalka- käytävät ja puurivi ja alueen keskellä on ajoväylä. Puille tulee varata Infra RYL -laatuvaatimusten mukaiset kasvu- alustat. Alueen laidoille tulee varata vähintään 2,7 metriä leveät tilat yleiselle jalankululle.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee maaperän pilaantuneisuus tutkia ja tarvittaessa kunnostaa maaperä.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.


Osa - alueen raja.


Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkin- tä kohdistuu.

Ohjeellinen alueen tai osa - alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.





PINNAT JA RAJAUKSET

ASF	ASFALTTI; RAJATAAN TARVITTAESSA ASFALTTIMAKKARALLA
KT	KIVITUHKA; KALLIOMURSKA, RAEKOKO 0/6 mm
T.A	TURVA-ALUSTA; ESIM. LAPPSET GROUP, SOFTEX-TURVALAATTA, 500x500, PURAINEN, ASENNUS VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN, VAHVUUS LEIKKIVÄLINEEN MAKSIMIPUTOAMISKORKEUDEN MUKAAN
N	KÄYTTÖNURMI
SEPELI	SEPELI 16-32 mm; SEINÄNVIERUSTOILLA KAISTAN LEVEYS 500 mm SEKÄ PARVEKKEIDEN ALLA RAJATAAN ISTUTUKSISTA JA NURMESTA KESTOPUUREUNUKSIN.
SEULANPÄÄKIVEYS	SEULANPÄÄKIVEYS 100-150 mm; RAJATAAN ISTUTUKSISTA JA NURMESTA KESTOPUUREUNUKSIN.
BETONIKIVEYS	BETONIKIVEYS; ESIM. LAKAN BETONI, PIHAKIVI 60 278x138x60, SILEÄ, MUSTA, TIILILADONTA
BETONIKIVEYS	BETONIKIVEYS; ESIM. LAKAN BETONI, ROOMALAINEN KIVI 80, 208x418x80, SILEÄ, HARMAA, TIILILADONTA
BETONIKIVEYS	BETONIKIVEYS; ESIM. LAKAN BETONI, ROOMALAINEN KIVI 80, 208x418x80, SILEÄ, MUSTA, TIILILADONTA
BETONILAATOITUS	BETONILAATOITUS; ESIM. LAKAN BETONI, BETONILAATTA BL-305, 300x300x50, SILEÄ, HARMAA
ISTUTUSALUE	BETONIKIVIMUURI; ESIM. LAKAN BETONI, ANTIKKIMUURIKIVI LOHKO, MUSTA, 180x150x360, KULMA- JA PÄÄTYKIVET SAMASTA SARJASTA, MUURIN YLÄPINNAN KORKO +25.00 ASENNETAAN VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN
MAKAMUURI	BETONIKIVIMUURI; ESIM. LAKAN BETONI, ANTIKKIMUURIKIVI LOHKO, MUSTA, 180x150x360, KULMA- JA PÄÄTYKIVET SAMASTA SARJASTA, yr. = MUURIN YLÄPINNAN KORKO, ASENNETAAN VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN, KASIOHTEET JA KAITEET ASENNETAAN MUURIN PÄÄLLE ARK-PIIRUSTUSTEN MUKAAN

KASVIT:

PUUT	LYH.	NIMI:	MÄÄRÄ:	KOKO:	IST.VÄLI:
A.I.	AMELANCHIER LAMARCKII	-	4-6		
A.p.	ACER PLATANOIDES	-	10-12		
S.I.	SORBUS INTERMEDIA	-	6-8		
PENSAAT			MÄÄRÄ:	KOKO:	IST.VÄLI:
DAS LOV	DASIPHORA FRUTICOSA 'LOVELY PINK'	10	30-50	40	
DAS SAN	DASIPHORA FRUTICOSA 'SANDVED'	18	30-50	60	
RIB ALP	RIBES ALPINUM 'SCHMIDT'	31	30-50	60	
SAL GLA	SALIX GLAUCOA VAR. CALLICARPAEA	-	50-70	70	
SAL LAN	SALIX LANATA	6	30-50	60	
SPI BEA	SPIREA BEAUVERDIANA 'LUMIKKI'	8	30-50	50	
SPI GRE	SPIREA 'GREFSHEIM'	11	50-70	70	
SPI JAP	SPIREA JAPONICA 'FROEBELI'	-	50-70	60	
STE INC	STEPHANANDRA INCISA 'CRISPA'	6	50-70	70	
SYR VUL	SYRINGA VULGARIS 'ALBA'	-	70-100	100	

PUILE JA PENSAILLE PUUNKUORIKATE.


KALUSTEET JA VARUSTEET	KPL
pp2 PYÖRÄTELIN; ESIM. LAPPSET GROUP BAGEN NF8600, RUNKOLUKITTAVA TELINE KAHDELLE PYÖRÄLLE, RAL 9005 AS OY VANTAAN SAVUN URAKKA-ALUEELLA	29
ULKOPIRÄPÄIKKOJEN MÄÄRÄT JAKAUTUVAT SEURAAVASTI:	
PENNINKI	98 KPL
SAVU	62 KPL
SUITSU	72 KPL
TAALERI	64 KPL
LIKETILAT	2 KPL
YHTEENSÄ	298 KPL
pe MODULIPENNINKI; ESIM. LAPPSET GROUP BLOCK-99 RUSKEA / RAL 9005, ASENNETAAN MUURIN PÄÄLLE	0
pe2 PENKKI; LAPPSET GROUP NIFO NF4041 RUSKEA / RAL 9005 MUSTA	10
po PÖYTÄ; LAPPSET GROUP NIFO NF4016 RUSKEA / RAL 9005 MUSTA	4
tom TOMUTUSTELINE; PUUHA GROUP, 010502, RAL 9005 MUSTA, KIINTEÄ ASENNUS	1
ro ROSKAKORI, PUUHA GROUP, ELEGANCE 028032, RST, PYLVÄS BETONIPAINOLLA (1 KPL) VSS:N KATTOTASOLLE JA SEINÄKIINNITTEISET (5 KPL) PORRASHUONEIDEN SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYTEEN SEINÄKIINNITTEISTEN SIIJAINNIT TARKENNETAAN TYÖMAALLA LIPPUTANKO, PUUHA GROUP, 000104-12 + UPOTETTAVA BETONIPERUSTUS 0001048 + SUOMEN LIPPU	6
lppu	1
LEIKKIVÄLINEET	KPL
tasap. TASAPAINORATA; LAPPSET GROUP, 175535 MENNINKÄISEN RATA, PUTOAMITILA 34,1m2, PUTOAMISKORKEUS 0,49m	1
shaker SHAKER; LAPPSET GROUP, 137210M PUTOAMITILA 17,4m2, PUTOAMISKORKEUS 0,60m	1

VALAISIMET

Ø 11	PYLVÄSVALAISIN, SÄHKÖSUUNNITELMAN MUKAAN	-
Ø 12	POLLARIVALAISIN, SÄHKÖSUUNNITELMAN MUKAAN	11
Ø 13	SEINÄVALAISIN, SÄHKÖSUUNNITELMAN MUKAAN	37
	KATKOIVALLA MERKITYT RAKENNUKSET VARAUKSENA: AS. OY VANTAAN SUITSU JA AS. OY VANTAAN TAALERI RAKENTUVAT MYÖHEMMIN	
	MERKINNÄLLÄ RAJATUN ALUEEN ISTUTUKSET, PINNAT JA VARUSTEET* TOTEUTETAAN VÄLIAIKASEN PELASTUSREITIN POISTUTTU KÄYTÖSTÄ AS. OY VANTAAN SUITSUN JA AS. OY VANTAAN TAALERIN VALMISTUTTUJA.	
*****	URAKKARAJA	


PIHASUUNNITELMA KATTAA AS. OY VANTAAN SAVUN URAKKASOPIMUKSESSA MÄÄRITETYN ALUEEN KASVIEN, KALUSTEIDEN JA VARUSTEIDEN MÄÄRÄT.

ISTUTUSALTAAT PERIALUELEIKKAUS A-A, 1:25



- KUORIKATE, 50-70 MM KERROS
- KASVUALUSTA, VÄHINTÄÄN 400 MM
- SUODATINKANGAS
- SALAOJAKERROS, ESIM. LECA-SORA
- ISTUTUSALLAS; LADOTTAVA BETONIMUURIKIVI PIHASUUNNITELMAN, VIHERTYÖSELOSTUKSEN JA VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN
- RST-ALLAS ISTUTUSALTAATKON SISÄPUOLELLE
- VEDENPOISTO ALTAASTA
- VEDENERISTYS 300 MM:N KORKEUDELLE
- KILAUS JA VASTAKAATO
- TERASSILAUDOITUS ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN
- VSS:N KATTORAKENNE, ISTUTUSALTAAN PERUSTAMINEN JA TUKIRAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

VESI JOHTUU SALAOJAKERROKSEEN. VEDENERISTEEN NOSTON YLÄPUOLELLE REIÄT, JOIDEN KAUITTA YLIVUOTOVESI OHJAUTUU POIS ALTAASTA, KATTOTASOLLA VESI OHJAUTUU KATON VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄÄN.



PINNAT JA RAJAUKSET

- ASF ASFALTTI; RAJATAAN TARVITTAESSA ASFALTTIMAKKARALLA
KT KIVITUHKA; KALLIOMURSKE, RAEKOKO 0/6 mm
T.A TURVA-ALUSTA; ESIM. LAPPSET GROUP, SOFTEX-TURVALAATTA, 500x500, PUNAINEN, ASENNUS VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN, VAHVUUS LEIKKIVÄLINEEN MAKSIMI PUTOAMISKORKEUDEN MUKAAN

N KÄYTTÖNURMI

- SEPELI 16-32 mm; SEINÄN/VERUSTOILLA KAISTAN LEVEYS 500 mm
SEKÄ PARVEKKEIDEN ALLA
RAJATAAN ISTUTUKSISTA JA NURMESTA KESTOPUUREUNUKSIIN.
SEULANPÄÄKIVEYS 100-150 mm;
RAJATAAN ISTUTUKSISTA JA NURMESTA KESTOPUUREUNUKSIIN.
BETONIKIVEYS; ESIM. LAKAN BETONI, PIHAKIVI 60
278x138x60, SILEÄ, MUSTA, TIILILADONTA
BETONIKIVEYS; ESIM. LAKAN BETONI, ROOMALAINEN KIVI 80,
208x418x80, SILEÄ, HARMMA, TIILILADONTA
BETONIKIVEYS; ESIM. LAKAN BETONI, ROOMALAINEN KIVI 80,
208x418x80, SILEÄ, MUSTA, TIILILADONTA
BETONILAAOTITUS; ESIM. LAKAN BETONI, BETONILAATTA BL-305,
300x300x50, SILEÄ, HARMMA
BETONIKIVIMUURI; ESIM. LAKAN BETONI, ANTIKKIMUURIKIVI LOHKO,
MUSTA, 180x150x360, KULMA- JA PÄÄTYKIVET SAMASTA SARJASTA,
MUURIN YLÄPINNAN KORKO +29,00
ASENNETAAN VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN
BETONIKIVIMUURI; ESIM. LAKAN BETONI, ANTIKKIMUURIKIVI LOHKO,
MUSTA, 180x150x360, KULMA- JA PÄÄTYKIVET SAMASTA SARJASTA,
yt. = MUURIN YLÄPINNAN KORKO, ASENNETAAN VALMISTAJAN
OHJEEN MUKAAN, KÄSIJOHTEET JA KAITEET ASENNETAAN MUURIN
PÄÄLLE ARK-PIIRUSTUSTEN MUKAAN

SADEVESIKAIVO, KANNEN KORKO

VALMIIN PINNAN KORKO

VALMIIN PINNAN KORKO TONTIN RAJALLA

PAINANNE: VIRTASUUNTA

ISTUTETTAVA PUU, KS. PIHAUUNNELMA

HULEVEDET PUTKISTOSSA, KS. LVI-SUUNNELMA

MAANALAINEN VIVVYTYS, KS. LVI-SUUNNELMA

HULEVESIEN TULVAREITTI, HULEVESIEN VIRTASUUNTA

TULVA-ALUE, PINTA-ALA

VALAISIMET

- ☉ v1 PYLVÄSVALAISIN, SÄHKÖSUUNNELMAN MUKAAN -
☉ v2 POLLARIVALAISIN, SÄHKÖSUUNNELMAN MUKAAN 11
☉ v3 SEINÄVALAISIN, SÄHKÖSUUNNELMAN MUKAAN 37

KATKOVIIVALLA MERKITYT RAKENNUKSET VARAUKSENA;

AS. OY VANTAAN SUITSU JA AS. OY VANTAAN TAALERI

RAKENTUVAT MYÖHEMMIN

MERKINNÄLLÄ RAJATUN ALUEEN ISTUTUKSET, PINNAT JA

VARUSTEET* TOTEUTETAAN VALIAIKAISEN PELASTUSREITIN

POISTUTTUA KÄYTÖSTÄ AS. OY VANTAAN SUITSUN JA

AS. OY VANTAAN TAALERIN VALMISTUTTUA.

URAKKARAJA

HULEVESIALLAS

LEIKKAUS A-A, 1:50

LUONNONKIVI

Ø100-150 mm

HULEVESIPAINANNE-PERIAATE

LEIKKAUS B-B, 1:50

HULEVESILASKELMAT

LASKETTU VANTAAN KAUPUNGIN HULEVESIOHJEEN MUKAAN:

PERUSMITOITUS	RANKKUUS	KESTO
150 l/s/ha	10 min	
TULVAMITOITUS	167 l/s/ha	30 min

LÄHTÖTILANNE:	PINTA-ALA	VALUNTA- KERROIN	VIRTAAMA, PERUSMITOITUS
	11004 m ²	0,3	50 l/s

RAKENNETTU TILANNE:	PINTA-ALA	VALUNTA- KERROIN	VIRTAAMA, PERUSMITOITUS	VIRTAAMA, TULVA
KATTO	6331 m ²	0,9	85 l/s	95 l/s
ASFALTTI	1732 m ²	0,8	21 l/s	23 l/s
LÄPÄISEVÄT PINNAT	2941 m ²	0,15	7 l/s	7 l/s
YHTEENSÄ	11004 m ²		113 l/s	126 l/s

TARVITTAVA VIVVYTYSILÄÄKÄ / SUUNNELMASSA TOTEUTUVA VIVVYTYS:


PERUSMITOITUS ELI VIVVYTYSRAKENTEEN TARVITSEMA TILAVUUS	38 m ³
HULEVESIPAINANTEET TONTILLA YHTEENSÄ	8 m ³
TARVITTAVA MAANALAINEN VIVVYTYS*	30 m ³


TULVAMITOITUS, ELI TULVATILAVUUS VIVVYTYSRAKENTEEN LISÄKSI	99 m ³
VARATUT TULVA-ALUEET**	16,5 m ³
TARVITTAVA MAANALAINEN TULVAVESIEN VIVVYTYS*	82,5 m ³


* MAANALAINEN VIVVYTYS LVI-SUUNNELMIEN MUKAAN. TONTILTA POISTUVA VIRTAAAMA 50 l/s VASTAA LUONNONTILASSA TONTILTA POISTUVAA VIRTAAAMA, KUN VIVVYTYSILÄÄKÄ ON TÄMÄN LASKELMAN MUKAINEN.


** TULVA-ALUEET AS. OY VANTAAN JOUSEN, AS. OY VANTAAN KOUKUN JA AS. OY VANTAAN MANTTAALIN ALUEELLA. TULVA-ALUEET JA -PAINANTEET ESITETTY MOLEMMISSA HULE- JA PINTAVESISUUNNELMISSA.

LASKUT ON LASKETTU KOKONAISUUTENA KOSKIEN AS. OY VANTAAN PENNINGIÄ, AS. OY VANTAAN SAVUA, AS. OY VANTAAN SUITSUA JA AS. OY VANTAAN TAALERIA SEKÄ LPA-ALUEITA SUUNNELMASSA ESITETYN RAJAUKSEN MUKAAN.









JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

- 1.a
- PARMArappaus, Y433 vaalea keltainen, Weber Serpo 36
- 1.b
- PARMArappaus, Y538 tummanruskea, Weber Serpo 36
- 1.c
- PARMArappaus, Y759 tumma punaruskea, Weber Serpo 36
- 1.d
- Ohutrappaus, tummanruskea, Y538, Weber Serpo 36
- 2.a
- Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Terca kaakaonruskea Retro, 1/3 kiven juoksulimitys, sauma Mutus harmaa, 285x60mm
- 2.b
- Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Terca, ruskonkirjava Makasiini, 1/3 kiven juoksulimitys, sauma Mutus harmaa, 285x60mm
- 2.c
- Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Terca Pellava Retro 1/3 kiven juoksulimitys, sauma Mutus harmaa, 285x60mm
- 2.d
- Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Terca, Tervankirjava makasiini 1/3 kiven juoksulimitys, sauma Mutus harmaa, 285x60mm
- 3.a
- Tiiliäatta, Wienerberger Terca ruskonkirjava Makasiini, 1/3 kiven juoksulimitys, sauma Mutus harmaa
- 3.b
- Tiiliäatta, Wienerberger Terca Pellava Retro 1/3 kiven juoksulimitys, sauma Mutus harmaa
- 3.c
- Tiiliäatta, Wienerberger Terca tervankirjava Makasiini 1/3 kiven juoksulimitys, sauma Mutus harmaa
4.
- Graafinen betoni, vaaleanharmaa
5.
- Lasi, kirkas
- 6.a
- Tehdaspinnoitettu teräs, RR23, tummanharmaa
- 6.b
- Tehdaspinnoitettu teräs, RR20, valkoinen
- 6.c
- Tehdaspinnoitettu teräs, RR32, tummanruskea
- 6.d
- Tehdaspinnoitettu teräs, RR21, vaaleanharmaa
- 6.e
- Tehdaspinnoitettu teräs, RAL1001, beige
- 6.f
- Tehdaspinnoitettu teräs, RAL8025, ruskea
- 6.g
- Tehdaspinnoitettu teräs, RAL8028, tummanruskea
- 6.h
- Tehdaspinnoitettu teräs, RAL8016, mahonginruskea
- 6.i
- Tehdaspinnoitettu teräs, RAL1013, valkoinen
- 6.j
- Tehdaspinnoitettu teräs, RAL7024, tummanharmaa
- 6.k
- Tehdaspinnoitettu teräs, RAL7037, vaaleanharmaa
- 7.a
- Polttoaalattu alumiini, RAL7024, tummanharmaa
- 7.b
- Polttoaalattu alumiini, RAL1013, valkoinen
- 7.c
- Polttoaalattu alumiini, RAL8019, tummanruskea
- 8.a
- Maalattu betoni, kermanvalkoinen NCS S1002-Y50R
- 8.b
- Maalattu betoni, tumma grafiitinharmaa RAL 7024
- 8.c
- Maalattu betoni, punaruskea NCS S 4020-Y80R
- 8.d
- Maalattu betoni, valkoinen NCS S1002-Y50R
9.
- Betoni, luonnonharmaa
10.
- Tammitasiovi
- 12.a
- SilcoPinnoite, Y538, tummanruskea, Weber Serpo
- 12.b
- SilcoPinnoite, MD265, vaalea siniharmaa Weber Serpo
- 12.c
- SilcoPinnoite, Y433 vaalea keltainen, Weber Serpo



