

MYYRMÄKI, KORTTELI 15403, TONTTI 6
AS OY VANTAAN RUUKKUPOLKU 14

NÄKYMÄ RUUKKUPOLULTA
(KOJAMON TORNI)



ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY

LASKELMAT



RO 4450 + kl 450
 Käytetty RO 4466,5 k-m² (yliitys n. 0,4 %) + 450,5 lk-m² (yliitys n. 0,1 %)

POLKUPYÖRÄPAIKAT
 Vaatimus 1pp/30 k-m² 4466,5/30 ≈ 149 pp
 Toteutuu yhteensä 150pp säältä suojassa (138 sisällä, 12 porttikongissa), lisäksi pihalla telineissä 16 lisäpaikkaa.

AUTOPAIKAT
 Vaatimus asunnot 1ap/130 k-m², 4466,5/130 ≈ 35 ap, joista toteutuu 35.
 Vaatimus liikeliat 1ap/150 k-m², 450,5/150 ≈ 3 ap
 Yhteensä 38 ap

Asuntojen vaaditut autopaikat sijaitsivat korttelien 15403, 15406 ja 15422 yhteisessä maanlaisessa pysäköintilaitoksessa. Liikelilojen autopaikat sijaitsivat korttelissa 15421 olevassa Myyrmäen keskustan yhteisessä pysäköintilaitoksessa.

Korttelin kohteet laativat erillisen yhteisjärjestelysopimuksen rasitteista.



ASEMKAAVAMERKINTÖJÄ JA MAARIVYKSIÄ

3 m kaava - alueen ulkopuolella oleva viiva

AK Asuin- ja liikennealueen korttelialue

AH Asuin- ja liikennealueen korttelialue

Y Yleisen rakennuksen korttelialue

Vih Viheralue

LPA Liikenne- ja palvelualueen korttelialue

15 MYRMYKI MYRBACKA Kaupunkisuunnitelma


6500 Rakennuksen vähimmäismäärä

5000-10100 Rakennuksen vähimmäismäärä

-26,5 Rakennuksen vähimmäismäärä

e+0,50 Rakennuksen vähimmäismäärä

VI Rakennuksen vähimmäismäärä



Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000

Vantaa / Myyrmäki 15 / kortteli 15403 / tontti 6 **RATU:**

UUDISRAKENNUS **PÄÄPIIRUSTUS**

ASUNTO OY VANTAAN **ASEMAPIIRUSTUS** 1 : 200

RUUKKUPOLKU 14

Ruukkupolku 14
01600 Vantaa

213-KT-01

14.02.2020
ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY
 Suolakivenkatu 16, 00810 Hki, p.0503680009, etun.sukun.@arkhm.com, www.arkhm.com



- MERKINTÖJEN SELITYKSET**
- ISTUTETTAVA PUU
 - ISTUTETTAVA PENSAS
 - ISTUTETTAVA SIRTONURMI
 - MAKSARUHO-HENÄKASVILLISUUS, SEMPERGREEN-KASVILLISUUSMATTO, ENVIRE OY
 - PYÖREÄT LUONNONKIVET, HALKAISUA 50-150 MM
 - KT KIVITUKKA, RAJATAAN PAINEKYLLÄSTETTYLLÄ RAJALAUDALLA
 - VTA VALETTAVA TURVA-ALUSTA, SALTEX PLAYTOP
 - BETONKIVIEYS
 - +0.55 SUUNNITELTU KORKEUSASEMA
 - SADEVESKAVO
 - PUUTASO, OSITTAIN MAANTASOSSA PORRASTEITU, LEHTIKUUSI
 - IL ISTUTUSLAATIKKO, LEHTIKUUSI, KORKEUS NOIN 1000 MM

- PIIKALUSTEET**
- RO ROSKAKORI, LAPPSET NF2485 NESTOR, RAL 7024 KPL
 - LT LIPPUTANKKO, YPÄ-TUOTE, 12-METRINEN, VARUSTEET + LIPPU KPL
 - HL HIEKKALAATIKKO KPL
 - KE KENKÄTELIN, LAPPSET CLOXX IRON 220080M, RAL 7024, TURVA- JA AUTON-RENGASSTUIN KPL
 - PP POLKUPYÖRÄTELIN, LAPPSET 060105 PARK, RAL 7024 KPL
 - PTM PELASTUSTEMERKKI, KINNITETTÄN SEINÄÄN KPL
 - OT OPASTALU, KINNITETTÄN SEINÄÄN KPL
 - TD TOMUTUSTELINE, LAPPSET 060321, RAL 7024 KPL
 - KTE KIPELYTELIN, LAPPSET CLOXX 220080M CADMIUM, RAL 7024 KPL
 - RLM RINNELUKUMÄKI, LAPPSET KPL
 - KA KARUSELLI, LAPPSET 137003M KODINE KPL
 - JK JOUSKEINU, LAPPSET 220012M CARBON KPL

- KASVILLISUUS**
- PUUT**
- TV TILJA VILGARIS, PUUSTOLEHMUS, KOKO 010-012 KPL
 - PS PRUNUS SARGENTI, RUSOTUOMI, KOKO 006-008 KPL
 - PFE PRUNUS PENNSYLVANICA, PILVIKIRSikka, KOKO 006-008 KPL
 - BP BETULA PENDULA, RAUDUSKOVI, KOKO 010-012 KPL


- PENSAAT**
- S,F SPIRAEA JAPONICA FRÖEBELII, RUUSJANGERVO, KOKO 040-060, IST.THEIYS 60x60 KPL
 - RA RIBES ALPNUM, TAKINAMARJA, KOKO 040-060, IST.THEIYS 80x80 KPL
 - SB SPIRAEA BETULIFOLIA, KOIVUJANGERVO, KOKO 040-060, IST.THEIYS 60x60 KPL
 - PMP PINUS MUCO PUMILO, KÄÄPIÖLUOMANTY, KOKO 025-030, IST.THEIYS 60x60 KPL
 - LCE LONICERA CAERULEA EDULIS, SINKUISAMA, KOKO 040-060, IST.THEIYS 80x80 KPL
 - SC SPIRAEA CHAMAEDRYOLOIA, VIRPIANGERVO, KOKO 040-060, IST.THEIYS 80x80 KPL

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

		KORONKATU 2 02210 ESPOO Puh. 09 551 341 381 TELEFAX 09 551 341 381	
Kaupunki	15403, 15400 ja 15422	Viraston erikotelo	Rak.n:o
Rakennusvaihe	UUDISRAKENNUS	Pääsuunnittelija	Julk.n:o
Rakennusvaiheen nimi ja sija	MYYRMÄKI, KORTTELIT 15403, 15400 JA 15422(AK)	Pääsuunnittelija	Yhteyshenkilö
		PIHA- JA PINTAVESISUUNNITELMA	1:200
MYYRMÄKI, VANTAA			
Piiri	PE	Piiri n:o	Rev.
Työ	PE	Sum.	1545-MARK-01
Myyjä	PE	Peti Eurosto, mäläma-arkitehti	Tekijäpiiri n:o
		Pvm	05.04.2018



POHJAPIIRUSTUS KELLARI 1/100



POHJAPIIRUSTUS 1.KRS 1/100

ASUNOISSA ON KESKITETTY KONEellinen TULO- JA POISTOLMA LÄMMÖNTALTEENOTILLA. RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN TALOUS- JA JÄTEVESIVERKKOON. ASUNOISSA ON VESIKIERTOINEN KESKUSLÄMMITYS JA KPH:ISSA MUKAVUUSLATTIALÄMMITYS.

PALOLUOKKA P1. RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN ASETUKSEN (848/2017) 42 § MUKAISESTI. SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISESTI. PRHT: SISÄÄNTULOTASOLTA SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUKSELTA LAUKAISTAVAT 1 M² SAVUNPOISTOLUUKUT/IKKUNAT. KERROSTASOKÄYTÄVÄT: KERROSKOHTAISESTI SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUKSELTA LAUKAISTAVAT 1 M² SAVUNPOISTOIKKUNAT. IRT VAR.: SAVUNPOISTO AUTOSUOJAAN LUUKUN KAUTTA. VSS: SAVUNPOISTO HÄTÄPOISTUMISREITIN KAUTTA. ASUNNOT JA LIIKETILAT: KÄSIN AVATTAVAT OVIET JA IKKUNAT. IV-KONEHUONEET: KAUKOLAUKAISTAVA 1 M² SAVUNPOISTOIKKUNA TAI LUUKKU.

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTYLLÄ PALOVAIROITTIMILLA.

JULKISIVUN ÄÄNTASOEROVAATIMUS ΔL = 30 dB. KOHTEESTA ON LAADITTU SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNTEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA.

ÄÄNEN ERISTÄVYYS IKKUNOISSA JA OVISSA R_w+c_r 36 dB, ELLEI MUUTA MERKITYY.

MÄRKÄTILOISSA LATTIAKALLISTUKSET > 1:80 JA KAIVOJEN LÄHELLÄ 1:50.

LASIPINNAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN KÄYTTÖTURVALLISUUSASETUKSEN MUKAISESTI TURVALASIA AINA, MIKÄLI ULOTTUVAT ALLE 700 MM LATTIAPINNASTA.

PARVEKE- JA TERASSILASITUKSET OVAT PUITTEETTOMIA.

Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000

Vantaa / Myyrmäki 15 / kortteli 15403 / tontti 6
 UUDISRAKENNUS
 ASUNTO OY VANTAAN
 RUUKKUPOLKU 14


RATU:
 PÄÄPIIRUSTUS
 POHJAPIIRUSTUKSET
 KELLARI-1.KRS

01600 Vantaa


1 : 100

14.02.2020
ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY
 Suolakivenkatu 16, 00810 Hki, p.0503680009, etun.sukun.@arkhm.com, www.arkhm.com


213-KT-02



POHJAPIIRUSTUS 2.KRS 1/100



POHJAPIIRUSTUS 4.KRS 1/100



POHJAPIIRUSTUS 3.KRS 1/100

ASUNOISSA ON KESKITETTY KONEellinen TULO- JA POISTOLMA LÄMMÖNTALTEENOTILLA. RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN TALOUS- JA JÄTEVESIVERKKOON. ASUNOISSA ON VESIKIERTOINEN KESKUSLÄMMITYS JA KPH:ISSA MUKAVUUSLATTIALÄMMITYS.

PALOLUOKKA P1. RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN ASEUKSEN (848/2017) 42 § MUKAISESTI. SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISESTI. PRHT: SISÄÄNTULOTASOLTA SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUKSELTA LAUKAISTAVAT 1 M² SAVUNPOISTOLUUKUT/IKKUNAT. KERROSTASOKÄYTVÄT: KERROSKOHTAISESTI SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUKSELTA LAUKAISTAVAT 1 M² SAVUNPOISTOIKKUNAT. IRT VAR: SAVUNPOISTO AUTOSUOJAAN LUUKUN KAUITTA. VSS: SAVUNPOISTO HÄTÄPOISTUMISREITIN KAUITTA. ASUNNOT JA LIKKEITÄT: KÄSIN AVATTAVAT OVIET JA IKKUNAT. IV-KONEHUONEET: KAUKOLAUKAISTAVA 1 M² SAVUNPOISTOIKKUNA TAI LUUKKU.

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYYLLÄ PALVAROITTIMILLA.

JULKISIVUN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ΔL = 30 dB. KOHTEESTA ON LAADITTU SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA.

ÄÄNEN ERISTÄVYYS IKKUNOISSA JA OVISSA R_w+c_r 36 dB, ELLEI MUUTA MERKITTY.

MÄRKÄTILOISSA LATTIALLISTUKSET > 1:80 JA KAIVOJEN LÄHELLÄ 1:50.

LASIPINNAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN KÄYTTÖTURVALLISUUSASETUKSEN MUKAISESTI TURVALASIA AINA, MIKÄLI ULOTTUVAT ALLE 700 MM LATTIAPINNASTA.

PARVEKE- JA TERASSILASTUKSET OVAT PUITTEETTOMIA.


Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000

Vantaa / Myyrmäki 15 / kortteli 15403 / tontti 6 RATU:


UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

ASUNTO OY VANTAAN POHJAPIIRUSTUKSET 1 : 100
RUUKKUPOLKU 14 2.-4.KRS
 01600 Vantaa


213-KT-03
 14.02.2020
ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY
 Suolakivenkatu 16, 00810 Hki, p.0503680009, etun.sukun.@arkhm.com, www.arkhm.com




POHJAPIIRUSTUS 6.KRS 1/100



POHJAPIIRUSTUS 8.KRS 1/100



POHJAPIIRUSTUS 5.KRS 1/100







POHJAPIIRUSTUS 7.KRS 1/100

ASUNNOISSA ON KESKITETTY KONEellinen TULO- JA POISTOLMA LÄMMÖNTALTEENOTILLA. RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN TALOUS- JA JÄTEVESIVERKKOON. ASUNNOISSA ON VESIKIERTOINEN KESKUSLÄMMITYS JA KP:ISSA MUKAVUUSLATTIALÄMMITYS.

PALOLUOKKA P1. RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN ASETUKSEN (848/2017) 42 § MUKAISESTI. SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISESTI. PRHT: SISÄÄNTULOTASOLTA SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUKSELTA LAUKAISTAVAT 1 M² SAVUNPOISTOLUUKUT/IKKUNAT. KERROSTASOKÄYTÄVÄT: KERROSKOHTAISESTI SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUKSELTA LAUKAISTAVAT 1 M² SAVUNPOISTOIKKUNAT. IRT VAR: SAVUNPOISTO AUTOSUOJAAN LUUKUN KAUITA. VSS: SAVUNPOISTO HÄTÄPOISTUMISREITIN KAUITA. ASUNNOT JA LIIKETILAT: KÄSIN AVATTAVAT OVIET JA IKKUNAT. IV-KONEHUONEET: KAUKOLAUKAISTAVA 1 M² SAVUNPOISTOIKKUNA TAI LUUKKU.

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTYLLÄ PALOVAROITTIMILLA. JULKISIVUN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ΔL = 30 dB. KOHTEESTA ON LAADITTU SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA. ÄÄNEN ERISTÄVYYS IKKUNOISSA JA OVISSA R_w+c_r 36 dB, ELLEI MUUTA MERKITYY. MÄRKÄILOISSA LATTIAKALLISTUKSET > 1:80 JA KAIVOJEN LÄHELLÄ 1:50. LASIPINNAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN KÄYTTÖTURVALLISUUSASETUKSEN MUKAISESTI TURVALASIA AINA, MIKÄLI ULOTTUVAT ALLE 700 MM LATTIAPINNASTA. PARVEKE- JA TERRASSILASTUKSET OVAT PUUTTEETTOMIA.



ASUNNOISSA ON KESKITETTY KONEellinen TULO- JA POISTOLMA LÄMMÖNTALTEENOTILLA. RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN TALOUS- JA JÄTEVESIVERKKOON. ASUNNOISSA ON VESIKIERTOINEN KESKUSLÄMMITYS JA KP-ISSÄ MUKAVUUSLATTIALÄMMITYS.

PALOLUOKKA P1. RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN ASETUKSEN (848/2017) 42 § MUKAISESTI. SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISESTI. PRHT: SISÄÄNTULOTASOLTA SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUKSELTA LAUKAISTAVAT 1 M² SAVUNPOISTOLUUKUT/IKKUNAT. KERROSTASOKÄYTVÄT: KERROSKOHTAISESTI SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUKSELTA LAUKAISTAVAT 1 M² SAVUNPOISTOIKKUNAT. IRT VAR: SAVUNPOISTO AUTOSUOJAAN LUUKUN KAUITTA. VSS: SAVUNPOISTO HÄTÄPOISTUMISREITIN KAUITTA. ASUNNOT JA LIKETILAT: KÄSIN AVATTAVAT OVIET JA IKKUNAT. IV-KONEHUONEET: KAUKOLAUKAISTAVA 1 M² SAVUNPOISTOIKKUNA TAI LUUKKU.

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETÄÄN PALOVAROITTIMILLA. JULKISIVUN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ΔL = 30 dB. KOHTEESTA ON LAADITTU SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA. ÄÄNEN ERISTÄVYYS IKKUNOISSA JA OVISSA R_w+c_r 36 dB, ELLEI MUUTA MERKITTY. MÄRKÄILOISSA LATTIALLISTUKSET > 1:80 JA KAIVOJEN LÄHELLÄ 1:50. LASIPINNAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN KÄYTTÖTURVALLISUUSASETUKSEN MUKAISESTI TURVALASIA AINA, MIKÄLI ULOTTUVAT ALLE 700 MM LATTIAPINNASTA. PARVEKE- JA TERRASSITUKSET OVAT PUITEETUOMIA.


Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000

Vantaa / Myyrmäki 15 / kortteli 15403 / tontti 6 **RATU:**


UUDISRAKENNUS **PÄÄPIIRUSTUS**

ASUNTO OY VANTAAN POHJAPIIRUSTUKSET 1 : 100
RUUKKUPOLKU 14 Ruukkupolku 14 9.-12.KRS
 01600 Vantaa


213-KT-05
ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY
 Suolakivenkatu 16, 00810 Hki, p.0503680009, etun.sukun.@arkhm.com, www.arkhm.com




POHJAPIIRUSTUS 14.KRS 1/100




POHJAPIIRUSTUS 15.KRS 1/100



POHJAPIIRUSTUS 13.KRS 1/100



IVKH JA ULLAKKO 1/100



KATTOKUVA 1/100

ASUNNOISSA ON KESKITETTY KONEELLINEN TULO- JA POISTOLMA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN TALOUS- JA JÄTEVESIVERKKOON. ASUNNOISSA ON VESIKIERTOINEN KESKUSLÄMMITYS JA KPH:ISSA MUKAVUUSLATTIALÄMMITYS.

PALOLUOKKA P1.
 RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN ASETUKSEN (848/2017) 42 § MUKAISESTI. SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISESTI.
 PRHT: SISÄÄNTULOTASOLTA SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUKSELTA LAUKAISTAVAT 1 M² SAVUNPOISTOLUUKUT/IKKUNAT.
 KERROSTASOKÄYTÄVÄT: KERROSKOHTAISESTI SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUKSELTA LAUKAISTAVAT 1 M² SAVUNPOISTOIKKUNAT.
 IRT-VAR: SAVUNPOISTO AUTOSUOJAAN LUUKUN KAUITTA.
 VSS: SAVUNPOISTO HÄTÄPOISTUMISREITIN KAUITTA.
 ASUNNOT JA LIIKETILAT: KÄSIN AVATTAVAT OVIET JA IKKUNAT.
 IV-KONEHUONEET: KAUKOLAUKAISTAVA 1 M² SAVUNPOISTOIKKUNA TAI LUUKKU.

ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYYLLÄ PALOVAROITTIMILLA.


JULKISIVUN ÄÄNITASOEROVAATIMUS $\Delta L = 30$ dB.
 KOHTEESTA ON LAADITTU SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA.

ÄÄNEN ERISTÄVYYS IKKUNOISSA JA OVISSA $R_{w+ctr} = 36$ dB, ELLEI MUUTA MERKITTYY.


MÄRKÄTILOISSA LATTIAKALLISTUKSET > 1:80 JA KAIVOJEN LÄHELLÄ 1:50.

LASIPINNAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN KÄYTTÖTURVALLISUUSASETUKSEN MUKAISESTI TURVALASIA AINA, MIKÄLI ULOTTUVAT ALLE 700 MM LATTIAPINNASTA.


PARVEKE- JA TERRASSIASITUKSET OVAT PUUTTEETTOMIA.



Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä NZ2000
 Vantaa / Myyrmäki 15 / kortteli 15403 / tontti 6 RATU:
 UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS
ASUNTO OY VANTAAN LEIKKAUS A-A 1 : 100
RUUKKUPOLKU 14
 Ruukkupolku 14
 01600 Vantaa
 14.02.2020
ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY
 Suolakivenkatu 16, 00810 Hki, p.010-6668990, etun.sukun.@arkhm.com, www.arkhm.com







PARVEKETRALLIVARAUS

KIRKAS TERASSILASITUS
LATTAKAITEN TAKANA

VALKOINEN LATTAKAIDE LATTAKEHYKSELLÄ, ULOTTUU PARVEKELAATAN OTSAPINNAN ETEEN

PARVEKKEEN SEINÄPINNOISSA
JULKISIVUKOHTAINEN
TEHOSTEVÄRI

LIIKETILOJEN JULKISIVU
PÄÄOSIN LASISEINÄÄ, JOSSA
PYSTYAIHEISET KOROSTUKSET

LIIKETILA

PARVEKKEEN
SEINÄPINNOISSA
JULKISIVUKOHTAINEN
TEHOSTEVÄRI

VALKOBETONI-
ELEMENTTI, PINNASSA
PYSTYAIHEINEN
RELIEFIKUVIO

TÄYSKORKEA KIRKAS
TERASSILASITUS
LATTAKAITEN
TAKANA

LUONNONKIVI,
MUSTA

VALK. LATTAKAIDE
LATTAKEHYKSELLÄ,
ULOTTUU PARVEKELAATAN OTSAPINNAN ETEEN


LIIKKEIDEN
MAINOSLAITTEET
ESIM. HARJATTU RST

LIIKETILOJEN
LASISEINISSÄ
PYSTYPROFILIEN
KOROSTUS
JULKISIVUAIHEENA




on MyHair

LIIKETILA



POHJAPIIRUSTUS 1/50



PYSTYLEIKKAUS 1/50



JULKISIVUOTE 1/50

MYYRMÄKI, KORTTELI 15403, TONTTI 6
AS OY VANTAAN RUUKKUPOLKU 14

NÄKYMÄ RUUKKUPOLULTA
(KOJAMON TORNI)



ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY

MYYRMÄKI, KORTTELI 15403, TONTTI 6
AS OY VANTAAN RUUKKUPOLKU 14

NÄKYMÄ RUUKKUPOLULTA
(KOJAMON TORNI)



ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY

MYYRMÄKI, KORTTELI 15403, TONTTI 6
AS OY VANTAAN RUUKKUPOLKU 14

NÄKYMÄ RUUKKUTORILTA
(KOJAMON TORNI)




ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY

MYYRMÄKI, KORTTELI 15403, TONTTI 6
AS OY VANTAAN RUUKKUPOLKU 14


NÄKYMÄ RUUKKUTORILTA
(KOJAMON TORNI)




ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY



JULKISIVUOTE 1 : 50




DETALJILEIKKAUS 1 1 : 50



DETALJILEIKKAUS 2 1 : 50

Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000

Vantaa / Myyrmäki 15 / kortteli 15403 / tontti 6 RATU:
 UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS
ASUNTO OY VANTAAN SOKKELI-, SISÄÄNKÄYNTI- 1 : 50
RUUKKUPOLKU 14 JA PARVEKEDETALJIT
 Ruukkupolku 14, 01600 Vantaa
 14.02.2020 **213-KT-13**
ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY
 Suolakivenkatu 16, Lt 1, 00810 Helsinki, p. 010 6668990, etun.sukun@arkhm.com, www.arkhm.com



- JULKISIVUMATERIAALIT:**
- LASI**
 - o kirkas
 - o opaali IG-65
 - m taustamaalattu
 - vaik. NCS 0502-G90Y
 - LUONNONKIVI**
 - esim. musta graniitti, pystyraltoina kiiltäväksi hiottu (70%) ja poltettu (30%), 300x600 pystyasennus
 - BETONI**
 - h harmaa betoniaalaa

maalattu

 - pv paanukuvio, valkoinen esim. Tikkurila Facade 760 Q818
 - ppr paanukuvio, punarusk. esim. Tikkurila Facade 760 Q321
 - uv uritettu, valkoinen esim. Tikkurila Facade 760 Q818
 - upr uritettu, punarusk. esim. Tikkurila Facade 760 Q321
 - sv sileä, valkoinen esim. Tikkurila Facade 760 Q818
 - sp sileä, punainen esim. Tikkurila Facade 760 U147
 - spr sileä, punarusk. esim. Tikkurila Facade 760 Q321
 - sb sileä, beige esim. Tikkurila Facade 760 Q152
 - ss sileä, sininen esim. Tikkurila Facade 760 Q516

valkobetoni

 - vb sileä, valkoinen esim. kiviaines valkoharmaa kalkkikivi Z2R (Finsementti)
 - METALLI**
 - mp-v muovipintainen, vaik. RR20
 - mp-h muovipintainen, harmaa RR40
 - mp-pr muovipintainen, punaruskea RR750
 - v polttoaalattu, vaik. RAL9016 Traffic white
 - m polttoaalattu, musta RAL9005 Jet black
 - h polttoaalattu, harmaa RAL 9006 White alumiini
 - pr polttoaalattu, punaruskea RAL3016 Coral red
 - p polttoaalattu, punainen esim. Tikkurila Facade 760 U147
 - c corten-teras
 - rst rst-teras
 - a-th harjattu alumiini, lummanharmaa, Ruukki Aluminium Titanium Brushed
 - KIVIAINEINEN LEVY**
 - v vaik. esim. Tikkurila Facade 760 Q818
 - p pun. esim. Tikkurila Facade 760 U147
 - PUU**
 - vik vaalea esim. lehtikuusi
 - RAPPAUS**
 - pr punaruskea esim. Tikkurila Facade 760 Q321

Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000

Vantaa / Myrmyrki 15 / kortteli 15403 / tontti 6 RATU:
 UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS
ASUNTO OY VANTAAN JULKISIVUT LÄNTEEN JA 1 : 100
RUUKKUPOLKU 14 ETELÄÄN
 Ruukkipolku 14
 01600 Vantaa
 14.02.2020
ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY
 Suolakenkatu 16, 00810 Hki, p.010-6668990, etun.sukun.@arkhm.com, www.arkhm.com

213-KT-11

MYYRMÄKI, KORTTELI 15403, TONTTI 6
AS OY VANTAAN RUUKKUPOLKU 14

NÄKYMÄ RUUKKUTORILTA
(KOJAMON TORNI)



ARKKITEHTITOIMISTO HEDMAN & MATOMÄKI OY