

SISÄLLYSLUETTELO

Vapaa-ajan lautakunta pöytäkirja 08.06.2021

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / RÅ	3
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen/ RÅ	4
3 § Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ RÅ	5
4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ RÅ	6
5 § Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ RÅ	7
6 § Tiedoksi merkittävät asiat/ RÅ	8
7 § Teatteri- ja orkesterituen vuoden 2020 käyttöselvitysten hyväksyminen/AL	9
8 § Ammattimaisesti toimivien taide- ja kulttuuritahojen vuoden 2020 toiminta-avustusten käyttöselvitysten hyväksyminen/AL	10
9 § Selvitykset vuoden 2020 taiteilija-apurahojen käytöstä/AL	12
10 § Suomen Ilmailumuseosäätiö sr./Suomen Ilmailumuseosäätiön suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointitukihakemus vuonna 2021/AL	14
- Liite: Suomen Ilmailumuseosäätiön sr:n kaupunkimarkkinointitukihakemus Kaivari21- lentonäytökseen Tanssiteatteri Raatikon kanssa (henkilötiedot peitetty)	16
11 § Käyttöselvitys vuoden 2020 liikuntajärjestöjen ja erityisryhmien liikunnan toiminta-avustuksista sekä Urhea-säätiö sr:n perusavustuksesta/V-MK	19
12 § Harrasteliikunnan vuoden 2021 ohjaajatuen tilitysten hyväksyminen/V-MK	21
13 § Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen vuonna 2021/V-MK	22
14 § Vantaan kaupungin markkinointitukeen vuodelle 2020 myönnetyn määrärahan raportointi/V- MK	24
15 § Vantaan markkinointituen myöntäminen liikuntaan vuodelle 2021/V-MK	26
- Tapahtumien markkinointituki sopimusluonnos	28
16 § Liikuntajärjestöjen vuokratuen laajentaminen kattamaan Urhea-hallin liikuntatilojen käyttöä/V- MK	31
17 § Hakunilan urheilupuiston uuden huolto- ja pukutilarakennuksen tarveselvitys- hankesuunnitelman hyväksyminen/V-MK	32
- Hakunilan urheilupuiston uuden huoltorakennuksen tarveselvitys-hankesuunnitelma 31.5.2021 liitteineen	34
18 § Kohdeavustusten käyttöoikeuden muuttaminen 2021/HR	80
19 § Kohdeavustusten myöntäminen nuorisotoimintaan vuonna 2021/HR	82
20 § Päätös oikaisuvaatimukseen vapaa-ajan lautakunnan päätöksestä 20.4.2021 § 21 koskien paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksen hakemusta/IL	84
- Oikaisuvaatimus Diaspora Reporters ry (henkilötiedot peitetty)	86
- Vapaa-ajan lautakunta päätös 20.4.2021§21 paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset	88
21 § Vuoden 2020 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksen käytön jatkaminen vuodelle 2021/IL	91
22 § Avustuksen maksaminen ennakkona merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeväille toimijalle vuonna 2021/IL	92
23 § Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustusten myöntäminen 2021/IL	94
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7-16, 18-19 & 21-23	96
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen § 20	97

SISÄLLYSLUETTELO

Vapaa-ajan lautakunta pöytäkirja 08.06.2021

Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto § 17	99
---	----



Vapaa-ajan lautakunnan kokous

Aika 8.6.2021 klo 17:00–17:46

Paikka Kaupungintalo, valtuustosali, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Kähärä Sirkka-Liisa, puheenjohtaja	paikalla (etäyhteys)	Huuskonen Sanna	
Norres Lars, varapuheenjohtaja	paikalla (etäyhteys)	Pirjetä Matti	
Chen Jenni	paikalla (etäyhteys)	Volkova Katja	
Demiri Funda	paikalla (etäyhteys)	Suihkonen Tuomas	
Heinonen Sauli	paikalla (etäyhteys)	Grundström Henri	
Heiskanen Jaana	paikalla (etäyhteys)	Pasanen Alisa	
Herranen Jouni	paikalla (etäyhteys)	Heikkinen Minna	
Kaartokallio Loviisa	paikalla (etäyhteys)	Vuola Mette	
Kallio-Ouvinen Marjukka	paikalla (etäyhteys)	Lindfors Tuija	
Karlsson Patrik	paikalla (etäyhteys)	Buss Allan	
Lindblad-Palo Salla	paikalla (etäyhteys)	Hynninen Mari	
Lindevall Taruane	paikalla (etäyhteys)	Singh Sonia	
Liukkonen Pasi	paikalla (etäyhteys)	Pesonen Eva	
Rautio Pekka	paikalla (etäyhteys)	Vähälä Markus	
Riikonen Jyrki	poissa	Hokkanen Kari	
Rämö Eve	poissa	Kaimio Tuire	
Vesinurm Märt	paikalla (etäyhteys)	Tuominen Harry	
Kaupunginhallituksen edustaja		Kaupunginhallituksen varaedustaja	
Kuusela Minna	poissa	Weckman Markku	paikalla (etäyhteys)
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Pietilä Miska	poissa	Riikonen Rasmus	paikalla (etäyhteys) klo 17:36–17:46
Muut osallistujat			Läsnä
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja		esittelijä §:t 1–6	paikalla (etäyhteys)
Larkio Annukka, kulttuurijohtaja		esittelijä §:t 7–10	paikalla (etäyhteys)
Kallistahti Veli-Matti, liikuntajohtaja		esittelijä §:t 11–17	paikalla (etäyhteys)
Rusama Hannu, nuorisopalvelujohtaja		esittelijä §:t 18–19	paikalla (etäyhteys)
Lehtonen Iiris, asukaspalvelujohtaja		esittelijä §:t 20–23	paikalla (etäyhteys)
Rusanen Leena, yhteisten palvelujen päällikkö			paikalla (etäyhteys)
Majuri Lauri, viestintäpäällikkö			paikalla (etäyhteys)
Rauma Johanna, lakimies			paikalla
Salminen Nina, hallintoasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä			paikalla
Ollonqvist Lars, rakennuttaja-arkkitehti		§ 3	paikalla (etäyhteys)
Westlin Henry, kaupungininsinööri		§ 3	paikalla (etäyhteys)
Juntunen Janne, projektijohtaja		§ 3	paikalla (etäyhteys)



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä

Pöytäkirjanpitäjä Nina Salminen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 11.6.2021 klo 12 mennessä

Loviisa Kaartokallio

Marjukka Kallio-Ouvinen

Pykälät 2 ja 4 tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 14.6.2021 Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / RÅ

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan on kunnan muu toimielin kuin valtuusto päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokouskutsu ja esityslistan asialuettelo on toimitettu lautakunnan jäsenille, kokoukseen osallistuville varajäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja varaedustajalle sekä nuorisovaltuuston edustajalle torstaina 3.6.2021, jolloin esityslista liitteineen ja asiakirjoinaan on tallennettu extranettiin.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) todeta läsnä olevat lautakunnan jäsenet ja muut kokoukseen osallistujat
- b) oikeuttaa seuraavat kokoukseen kutsutut asiantuntijat olemaan heidän esittelemänsä asian ajan läsnä kokouksessa ja myöntää heille saman asian yhteyteen puheoikeus:
Asia 3: Rakennuttaja-arkkitehti Lars Ollonqvist, kaupungininsinööri Henry Westlin ja projektijohtaja Janne Juntunen
- c) todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- d) että kokouksen läsnäolomuutokset kirjataan tähän pykälään.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi merkittiin, että

- Sauli Heinonen poistui kokouksesta yhteisöjäävinä asian 14 käsittelyn ajaksi klo 17:33–17:34.
- Nuorisovaltuuston varaedustaja Rasmus Riikonen saapui kokoukseen klo 17:36 asian 17 käsittelyn aikana.



2 § **Työjärjestyksen hyväksyminen/ RÅ**

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



3 §

Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ RÅ

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Merkitään seuraavat asiantuntijoiden esittelyt ja kokouksessa ajankohtaisista asioista saatavat selvitykset tiedoksi:

- Rakennuttaja-arkkitehti Lars Ollonqvist, kaupungininsinööri Henry Westlin ja projektijohtaja Janne Juntunen: tilannekatsaus Elmon uimahallin ja urheilupuiston suunnittelun tilanteesta

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ RÅ

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valita pöytäkirjan tarkastajiksi Loviisa Kaartokallio ja Marjukka Kallio-Ouvinen
- b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 11.6.2021 klo 12.00 mennessä.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



5 § Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ RÅ

Vapaa-ajan lautakunnalle on kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat päätökset:

Liikuntajohtaja Veli-Matti Kallistahti

§ 19 Tilojen myöntäminen maksutta PK-35 Vantaalle jalkapallon Kansallisen liigan helmi-toukokuun 2021 kotiotteluihin

§ 20 Päätös maksuvapautuksesta Vantaan Salamat ry:n Kultainen Keihäs 2021 -kilpailussa käytettävien tilojen käyttövuoromaksuista

§ 21 Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen Suomen Venäjänkielisten osasto - KLUBOK ry:lle

§ 24 Käyttövuorojen myöntäminen maksutta KLUBOK ry:lle harrasteliikunnan ohjaajatuella tuettuun toimintaan

§ 25 Yhteistyö Maaseudun Tulevaisuuden kanssa Kultainen Keihäs -tapahtuman 29.5.2021 näkyvyydestä

§ 26 Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen Vantaan Katutanssiyhdistys ry:lle

§ 27 Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry:lle

§ 29 Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen Kenttäurheilijat -58 ry:lle

§ 30 Päivitys liikunnan palvelualueen maksuihin 1.9.2021

Liikuntapäällikkö Anu Jokela

§ 17 Vantaan kaupungin kesäkohteiden Mölandet 21 ja Bulnersin käyttövuorot kesäkaudelle 2021

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään olla ottamatta vapaa-ajan lautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittuja päätöksiä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä seuraavat asiat tiedoksi:

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi lausuntoa (Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9806/2021) Taiteen edistämiskeskuksesta (Taite) ja sen yhteydessä olevista luottamuselimistä tehdystä arvioinnista ja siinä esitetyistä kehittämis ehdotuksista.

Arviointi osoitti, että Taiteen edistämiskeskusta pidetään asiantuntevana, osaavana ja suorituskyykyisenä taiteen edistämisen virastona. Nuorena virastona Taiteen edistämiskeskuksesta on kuitenkin ollut jossain määrin vaikeuksia toimeenpanna viraston uudistuslinjauksia ja hallinnollisia prosesseja. Arvioinnissa ehdotetaan, että Taiteen edistämiskeskuksen perustehtävää, tulevaisuuden visiota ja strategista asemointia tulee terävöittää. Myös viraston ohjausta ja johtamista tulee parantaa. Lisäksi ehdotetaan toimikuntalaitoksen rakenteen ja taiteen rahoitusmallin uudistamista sekä viraston kansainvälisen toiminnan parantamista.

Vantaan kaupunkikulttuurin toimiala jätti lausunnon lausuntopalvelu.fi -järjestelmään 18.5.2021. Lausunnossa kannatettiin kahdeksasta terävöittämis toimenpiteistä seitsemää ja yhtä kannatettiin muutettuna. Vantaan kaupunkikulttuurin toimialan lausunnossa nostettiin erityisesti esille, että lastenkulttuurin, soveltavan taiteen ja kuntien hyvinvointitavoitteita tukevien taidemuotojen tulisi olla edustettuina paremmin Taiken toiminnassa.

Lausunto on tallennettu lautakunnan extranetiin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



VD/10242/02.03.01.03/2019

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajanlautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä sekä myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Toiminta-avustuksen käyttöselvitys tulee tehdä siihen tarkoitetulla tilityslomakkeella avustuspäätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Avustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Toiminta-avustukset maksetaan, kun kaupunki on saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen. Avustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, jos avustuksen käytöstä ei ole toimitettu hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä annettuun määräaikaan mennessä.

Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessaan 21.1.2020 § 14 Teatteri- ja orkesteritukien myöntämisestä vuodelle 2021. Avustusta saaneet kulttuurilaitokset ovat määräaikaan mennessä toimittaneet kulttuurin palvelualueelle hyväksyttävät käyttöselvitykset liitteineen vuoden 2020 toiminta-avustuksista.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 7

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä seuraavien yhteisöjen vuoden 2020 Teatteri- ja orkesterituen käyttöselvitykset:

- Tanssiteatteri Raatikon Kannatus ry 118 000 euroa
- Teatteri Vantaan kannatusyhdistys ry 117 000 euroa
- Vantaan orkesteri ry 212 000 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Käyttöselvitykset ovat nähtävillä kulttuurin palvelualueen toimistolla, Silkkitehtaantie 5 C, 01300 Vantaa, 2 krs. erikseen sovittaessa. Yhteenvedo selvityksistä on tallennettu lautakunnan extranetiin.

Täytäntöönpano: Kulttuurin palvelualue
- ote yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätietoja:

Annukka Larkio, 050 318 1686, Lea Rahkola-Kauranen, 050 312 1969, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



8 §

Ammattimaisesti toimivien taide- ja kulttuuritahojen vuoden 2020 toiminta-avustusten käyttöselvitysten hyväksyminen/AL

VD/560/02.03.01.03/2019

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajanlautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä sekä myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Toiminta-avustuksen käyttöselvitys tulee tehdä siihen tarkoitettulla tilityslomakkeella avustuspäätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Avustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Toiminta-avustukset maksetaan, kun kaupunki on saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen. Avustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, jos avustuksen käytöstä ei ole toimitettu hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä annettuun määräaikaan mennessä.

Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessaan 21.1.2020 § 15 Ammattimaisesti toimivien taide- ja kulttuuritahojen vuoden 2020 toiminta-avustusten myöntämisestä. Toiminta-avustus on tarkoitettu vantaalaisille valtionapua saaville kulttuurilaitoksille sekä muille kaupungin julkisuuskuvan kannalta merkittäville kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille. Avustusta saaneet kulttuurilaitokset Vantaan Taiteilijaseura ry:tä lukuun ottamatta ovat määräaikaan mennessä toimittaneet kulttuurin palvelualueelle hyväksyttävät käyttöselvitykset liitteineen vuoden 2020 toiminta-avustuksista. Vantaan Taiteilijaseura ry toimitti käyttöselvityksensä myöhässä yhdistyksessä tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 8

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä seuraavien järjestöjen vuoden 2020 toiminta-avustusten käyttöselvitykset:
- BRQ Vantaa ry 35 000 €
 - Mamia Companyn tuki ry 10 000 €
 - Suomen Ilmailumuseosäätiö 50 000 €
 - Tanssiteatteri/Dansteater Dis Tanzin kannatusyhdistys ry 6 000 €
- b) hyväksyä Vantaan Taiteilijaseura ry:n myöhässä saapunut käyttöselvitys 25 000 euron toiminta-avustuksesta, koska myöhästymisestä ei ole aiheutunut millekään osapuolelle kohtuutonta haittaa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Käyttöselvitykset ovat nähtävillä kulttuurin palvelualueen toimistolla, Silkkitehtaantie 5 C, 01300 Vantaa, 2 krs. erikseen sovittaessa. Yhteenvedo selvityksistä on tallennettu lautakunnan extranetiin.

Täytäntöönpano: Kulttuurin palvelualue



- ote yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Annukka Larkio, 050 318 1686, Lea Rahkola-Kauranen, 050 312 1969, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



9 §

Selvitykset vuoden 2020 taiteilija-apurahojen käytöstä/AL

VD/9709/02.03.01.03/2019

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajanlautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä sekä myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha myönnetään hakemuksesta vakinaisesti Vantaalla asuvalle ammattitaiteilijalle ja poikkeustapauksessa lahjakkaalle eri taiteenalojen opiskelijalle. Apurahaa ei voi saada peräkkäisinä vuosina ja sitä ei myönnetä soitin- ja laitehankintoihin.

Vapaa-ajan lautakunta jakoi kokouksessaan 15.4.2020 § 15 taiteilija-apurahoja vantaalaisille taiteilijoille tai taiteilijaryhmille. Apurahojen käytöstä tulee esittää vapaamuotoinen selvitys seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Osa apurahan saajista on toimittanut hyväksyttävän selvityksen kulttuuripalveluihin. Yksi apurahansaaja on pyytänyt lisääaikaa vuoden 2020 apurahaselvityksen tekoon. Lisääaika on perusteltua myöntää, koska vallitsevan korona tilanteen vuoksi osallistuminen ulkomailla pidettävään tanssikurssiin ja alan messuihin on ollut mahdotonta.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 9

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää jatkoaikaa vuoden 2020 apurahaselvitysten tekoon pyynnöstä 28.2.2022 saakka.

Tanssitaide

-Pohjonen, Suvi

- b) merkitä tiedoksi, että vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa 16.2.2021 § 10 on myönnetty Sari Palmgrenille vuoden 2020 taiteilija-apurahan käyttöoikeuden muutos Aidatut unelmat –Take Away kuunnelman sekä Utopia (empatiasta) esityksien koreografioiden tekemiseen ja samoin myönnetty jatkoaikaa vuoden 2020 apurahaselvityksen tekoon 28.2.2022
- c) hyväksyä seuraavat vuoden 2020 taiteilija-apurahaselvitykset:

Kirjallisuus

-Aho, Elisabet
-Dahl, Rita
-Erfving, Emilia
-Susi, Pauliina

Kuvataide

-Allonen, Päivi
-Anundi-Koskinen, Riika
-Blosseville, Sara
-Elo, Anna-Kaisa
-Tiainen, Veera
-Tiittula, Eero



Teatteritaide

-Hagelin, Maria

Säveltaide

-Hyvärinen, Lauri

-Laitinen, Anna-Maija

-Malkki, Jari-Pekka

-Neulaniemi, Ariel

-Tuurna, Stefanie

Valokuvataide

-Tilus, Jukka

Taideteollisuus

-Rytkölä, Johanna

Monitaiteinen

-Virtanen, Kalle

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat:

Taiteilija-apurahaselvitykset ovat nähtävillä sovittuna aikana kulttuurin palvelualueen toimistolla, Silkissä, Silkkitehtaantie 5 C, 2. krs, 01300 Vantaa

Täytäntöönpano:

Kulttuurin palvelualue
- ote apurahan saajille

Muutoksenhakuohje:

Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätietoja:

Annukka Larkio, 050 318 1686, Sirpa Laine, 040 848 2099, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



10 §

Suomen Ilmailumuseosäätiö sr./Suomen Ilmailumuseosäätiön suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointitukihakemus vuonna 2021/AL

VD/5197/02.03.01.03/2021

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajanlautakunta päättää tehtävälueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki on tarkoitettu suuren kulttuuritapahtuman tai festivaalin yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Tuen saajien tulee toiminnallaan edistää Vantaan tunnettuutta kulttuurikaupunkina ja käyttää tapahtumamarkkinoinnissa soveltuvin osin Vantaan virallisen brändin mukaista ulkoasua.

Kaupunkimarkkinointituella ei ole ennalta määrättyä haku aikaa, vaan haku on jatkuva. Tukea haettaessa on hakemuksia käsittelevälle viranomaiselle toimitettava vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä tapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio. Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman. Tuen saajan kanssa tehdään sopimus, jossa määritellään osapuolten vastuut ja velvoitteet. Vapaamuotoinen selvitys tuen sopimuksen mukaisesta käytöstä tulee tehdä neljän kuukauden sisällä tapahtumasta.

Suomen Ilmailumuseosäätiö hakee suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointitukea 25 500 euroa. Suomen Ilmailumuseo osallistuu Kaivari21-lentonäytökseen Helsingissä 6.-7.8.2021 yhdessä toisen vantaalaisen kulttuuritoimijan, Tanssiteatteri Raatikon kanssa, tehden yhdessä Vantaan kaupunkia tunnetuksi kulttuurimyönteisenä ja monipuolisia kulttuuripalveluja tarjoavana asuinpaikkana.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 10

Kulttuurijohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää Suomen Ilmailumuseosäätiölle 10 000 euroa kaupunkimarkkinointitukea
- b) edellyttää tuen saajaa tekemään kaupungin kanssa sopimus, josta ilmenee tuen saajan velvoitteet
- c) velvoittaa tuen saajan raportoimaan määrärahan käytöstä ja sopimusvelvoitteidensa toteutumisesta neljän kuukauden kuluessa tapahtuman päättymisestä
- d) ilmoittaa tukea saaneelle yhteisölle, että avustusten käsittelyssä noudatetaan kaikilta osin vapaa-ajan lautakunnan voimassa olevia avustusten myöntämisperusteita

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Suomen Ilmailumuseosäätiö sr:n kaupunkimarkkinointitukihakemus Kaivari21-lentonäytökseen Tanssiteatteri Raatikon kanssa

Täytäntöönpano: Kulttuurin palvelualue



- ote Suomen Ilmailumuseosäätiölle ja Tanssiteatteri Raatikko

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Annukka Larkio, 050 318 1686, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Suomen Ilmailumuseosäätiö sr.

Avustushakemus – Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki

Suomen Ilmailumuseosäätiö sr. (Y-tunnus 1442039-9) hakee Vantaan kaupungilta 25.500 euroa suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointitukea. Haetulla avustuksella **Suomen Ilmailumuseo** osallistuu **Kaivari21-lentonäytökseen** Helsingissä 6.-7.8. yhdessä toisen vantaalaisen kulttuuritoimijan, **Tanssiteatteri Raatikon** kanssa, tehden yhdessä Vantaan kaupunkia tunnetuksi kulttuurimyönteisenä ja monipuolisia kulttuuripalveluja tarjoavana asuinpaikkana. Avustuksen hakija on Suomen Ilmailumuseosäätiö.

Avustus kohdistetaan Ilmailumuseon näyttelyosaston toteutukseen, sekä Tanssiteatteri Raatikon lapsille ja perheille suunnatun Lentävä matto -esityksen järjestämiseen lentonäytöksen oheisohjelmaksi.

Kaivopuiston lentonäytös – Ilmailumuseo luo ilmailuhistoriaa

Suomen Ilmailumuseo järjesti Suomi100-juhlavuoden kunniaksi 9.6.2017 Helsingin Kaivopuistossa ilmailun historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta esitelleen lentonäytöksen (www.kaivariairshow.fi), jossa Vantaan kaupunki oli yhtenä pääyhteistyökumppanina. Ilmaistapahtuma saavutti ennennäkemättömät mittasuhteet ja kansansuosion – paikan päälle kerääntyi tapahtuman aikana ennätyksellinen 130.000 hengen yleisö, ja tapahtuman eri livelähetyksiä seurasi yhteensä yli puoli miljoonaa katsojaa.

Tapahtuman ansiosta Ilmailumuseo kilpaili muun muassa Vuoden Museo -kilpailun finaalissa seuraavana keväänä.

Tänä vuonna **Suomen Ilmailuliiton** omistama **Suomen Ilmailunäytös Oy** järjestää Kaivopuiston lentonäytöksen uudelleen 6.-7.8.2021 – tapahtuma toimii Ilmailuliiton vuosittaisena päälentonäytöksenä. Ensisijainen näytöspäivä on perjantai 6.8., lauantain toimiessa varapäivänä – maanäyttely ja oheistapahtumat ovat avoinna molempina päivinä. Lentonäytös järjestetään vuoden 2017 tavoin ilmaistapahtumana. Ilmailumuseo ei siis tänä vuonna ole tapahtuman järjestäjävastuussa, mutta osallistuu tapahtumaan yhteistyökumppanina.

Lisätietoa tapahtuman verkkosivuilta www.kaivari21.fi.

Uusi Ilmailumuseo – vantaalainen kulttuurin suurhanke

Ilmailumuseo osallistuu itse tapahtumaan maanäyttelyyn (Kaivopuiston Kylpylänaukiolla) pystytettävällä telттаosastolla. Ilmailumuseon osastolla esitellään interaktiivisella, virtuaalisella esittelypisteellä ilmailun moninaisuutta – lentomatkustamisesta ja lentorahdista ilmailuharrastuksen eri muotoihin sekä sotilasilmailuun. Samalla osasto esittelee Uusi Ilmailumuseo -hanketta vantaalaisena kulttuurin suurhankkeena – esittelypiste itsessään toimii esimerkkinä Uuden Ilmailumuseon näyttelyissä käytettävistä interaktiivisista ratkaisuista. Esittelypisteen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa virtuaalisiin tilaratkaisuihin erikoistunut OiOi-kollektiivi.

Ilmailumuseon osastolla jaetaan myös tietoa ja esitteitä Vantaan kaupungin kulttuuritarjonnasta. Kaupungin toimintaa voidaan erikseen sovittaessa esitellä osaston yhteydessä myös muuten.

Suomen Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo, ja kävijämääriltään Vantaan johtava museokohde. Museo suunnittelee Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa muuttoa uusiin toimitiloihin Aviapoliksessa, yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Ilmailumuseon arvoja ovat uteliaisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Museon toimintaa tukevat muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Vantaan kaupunki.

Lisätietoa museosta: www.ilmailumuseo.fi.

Tanssiteatteri Raatikon Lentävä matto – vantaalaista kulttuuriohjelmaa lapsille ja perheille

Ilmailumuseon kumppanina tapahtumaan osallistuu Tanssiteatteri Raatikko, joka järjestää lentonäytöksen oheisohjelmaksi lapsille ja perheille suunnatun tanssiteatteriesityksen Lentävä matto. Esitys tekee vantaalaisten kulttuuripalveluiden kirjoa näkyväksi.

Lentävä matto on tanssiteatteriesitys, johon yleisö kutsutaan mukaan osallistumaan. Lentävä matto lennättää katsojat tuhannen ja yhden yön tarinoiden tunnelmaan. Vuorovaikutteisessa esityksessä katsojat seikkailevat Sirkusprinsessa Esmeraldan ja Narri Pottuwarvas kanssa tuhannen ja yhden yön satujen maailmassa. Esityksen koreografia on *Marja Korholan*, äänisuunnittelun on tehnyt *Timo Muurinen* ja valosuunnittelun *Christian Hernberg* ja *Olli Johansson*. Teoksen esiintyjinä ovat näyttelijä *Valter Sui* ja tanssija *Pauliina Pakarinen*.

Lentävä matto -esityksestä tehdään noin 15 minuutin pituinen kooste, jota toistetaan neljä kertaa molempina tapahtumapäivinä. Esitykset esitetään maanäyttelyn esiintymislavalla. Lisäksi Ilmailumuseon osaston yhteydessä esitellään Tanssiteatteri Raatikon monipuolista toimintaa Tikkurilan Silkkitehtaan uusissa kulttuuritiloissa ja tuodaan esille teatterin lähes 50-vuotinen toiminta yhtenä maamme vanhimmista ja tunnetuimmista tanssiteattereista.

Tanssiteatteri Raatikko on vantaalainen ammattitanssiteatteri, joka on keskittynyt erityisesti lasten- ja nuortenteatteriin. Raatikolla on oma teatteritila Vantaalla mutta se esiintyy myös kiertueilla. Lähes 50 toimintavuotensa aikana Tanssiteatteri Raatikko on tehnyt yli 140 tanssiteosta. Vuosittain teatterin ohjelmistossa on kahdesta neljään ensi-iltateosta, yli 400 näytäntöä, noin 140 yleisöyö tapahtumaa ja yli 30 000 katsojaa.

Raatikolla on vahva osaaminen lapsille ja nuorille suunnatuissa esityksissä. Teatteri onkin palkittu laadukkaan lastenkulttuurin toimijana (Lastenpäivän palkinto vuonna 2014). Raatikon teoksille on tyypillistä teatterin, tanssin ja sirkustaiteen yhdistäminen.

Teatterin arvot ovat taide ja sivistys, eteenpäin katsominen sekä vastuullisuus. Raatikon toimintaa tukevat Vantaan kaupunki sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa Raatikon verkkosivuilta: <https://www.raatikko.fi/>

Vantaan kaupungin näkyvyys Kaivari21-tapahtumassa

Vantaan kaupungille tapahtumaan osallistuminen tuo näkyvyyttä muun muassa seuraavilla tavoin (tarkemmista yhteistyön muodoista sovitaan tarkemmin ennen tapahtumaa):

- Vantaan kaupungin videomainos tapahtumalavan screenillä. Mainoksen enimmäispituus 10 sekuntia, kokonaisuudessaan n. 10 toistoa tapahtuman aikana. Vantaa tuottaa esittelyaineiston itse
- Vantaan kaupungin logonäkyvyys Ilmailumuseon näyttelyosastolla ja muussa Ilmailumuseon tapahtumaa varten tuottamassa aineistossa
- Vantaan kaupungin markkinointiaineiston jako Ilmailumuseon osaston yhteydessä, TAI Vantaan Ilmailumuseon osastosta (10 m x 10 m) eriytettävä esittelypiste Vantaan kaupungin tarpeisiin
- Vantaan kaupungin logonäkyvyys ja osallistuminen mahdollisiin Ilmailumuseon järjestämiin, tapahtumaan liittyviin oheistilaisuuksiin
- Viisi lippua Kaivari21-tapahtuman erilliseen kutsuvierastilaisuuteen
- Uusi Ilmailumuseo -hankkeesta ja Tanssiteatteri Raatikon esityksestä viestiminen vantaalaisina kulttuuripalveluina ja -hankkeina

Toiminta- ja markkinointisuunnitelma, talousarvio, sekä toteutumiseen liittyvät ehdot

Ilmailumuseon osalta haettu avustus käytetään näyttelyosaston virtuaalisen esittelypisteen suunnitteluun ja toteutukseen, ja sen yhteydessä Vantaan kaupungin markkinointiin edellä esitetyn suunnitelman mukaisesti. Suunnittelu tapahtuu kesän 2021 aikana, ja toteutus tapahtumaan mennessä. Kustannusarvio perustuu suunnittelijan kanssa sovittuun alustavaan kustannusarvioon. Museo on jo teettänyt omalla rahoituksellaan osaston esisuunnittelun.

Tanssiteatteri Raatikon osalta haettu avustus käytetään Lentävä matto -esityksen tuotantokuluihin sekä henkilöstön palkkakuluihin (näyttelijä, tanssija, teknikko ja koreografi).

Tapahtuman markkinoinnista vastaa tapahtumanjärjestäjä. Ilmailumuseo ja Raatikko ovat mukana markkinoinnissa muiden tapahtumaan osallistuvien yhteistyökumppanien tavoin.

Tarkempi kustannuserittely liitteenä.

Kaivari21-tapahtuman toteutuminen riippuu meneillään olevasta COVID-19-pandemiatilanteesta ja sen aiheuttamista rajoituksista yleisötapahtumiin elokuussa. Tapahtumajärjestäjä noudattaa tässä ajantasaisia viranomaisohjeistuksia.

Mikäli järjestäjä joutuisi peruuttamaan tapahtuman myönteisen avustuspäätöksen jälkeen, jo maksettu avustus palautetaan siltä osin, kun tapahtumaan liittyviä kustannuksia ei ole ehtinyt syntyä.

Hakemuksen yhteyshenkilö

Näyttelypäälikkö, Suomen Ilmailumuseo



11 §

Käyttöselvitys vuoden 2020 liikuntajärjestöjen ja erityisryhmien liikunnan toiminta-avustuksista sekä Urhea-säätiö sr:n perusavustuksesta/V-MK

VD/9671/02.03.01.03/2019

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajan lautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä sekä myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Toiminta-avustus liikuntajärjestöille myönnetään täysimääräisen avustettavuuden saaneille vantaalaisille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminnan päätarkoitus on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen. Erityisryhmien liikunta-avustusta myönnetään harkinnan perusteella avustettavuuden saaneille a) Vantaalle rekisteröidyille potilas- ja vammaisjärjestöille, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä liikunnan keinoin, b) muille potilas- ja vammaisjärjestöille, joiden järjestämä liikuntatoiminta kohdistuu vantaalaisiin tai c) muille toimijoille, jotka edistävät erityisryhmien terveyttä ja hyvinvointia liikunnan keinoin.

Toiminta-avustuksen käyttöselvitys tulee tehdä sähköisessä Oma Vantaa -asiointipalvelussa. Käyttöselvitys tulee tehdä avustusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Toiminta-avustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat liikuntajärjestön perustoiminnasta aiheutuneet kustannuserät. Saadun avustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Avustus peritään kokonaan tai osittain takaisin, jos avustuksen käytöstä ei ole toimitettu hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä annettuun määräaikaan mennessä.

Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessaan 12.05.2020 § 21 liikuntajärjestöille ja erityisryhmien liikuntaan tarkoitettujen toiminta-avustusten myöntämisestä.

Useimmat toiminta-avustusta vuonna 2020 saaneet yhdistykset toimittivat hyväksyttävän käyttöselvityksen määräaikaan mennessä. Osa yhdistyksistä ei toimittanut käyttöselvitystä määräaikaan mennessä. Myöhästyminen ei ole aiheutunut kohtuutonta haittaa asian valmistelulle, joten liikuntajohtaja puoltaa tilityksen hyväksymistä.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 11

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä seuraavien yhdistysten vuoden 2020 toiminta-avustusten käyttöselvitykset:
- Etelä-Vantaan Shakki ry, 805 €
 - Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry, 5 193 €
 - Hakunilan Kisa ry, 6 511 €
 - Keimola Golf ry, 1 423 €
 - Mudokwan Vantaa ry, 977 €
 - Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, 9 742 €
 - Valko-Pallo ry, 2 157 €
 - Vantaan Hiihtoseura ry, 3 099 €
 - Vantaan Jukara ry, 5 271 €



- Vantaan Lentopallo ry, 3 485 €
- b) hyväksyä seuraavien yhdistysten vuoden 2020 erityisryhmien toiminta-avustusten käyttöselvitykset:
 - Vantaan Sydän ry, 2 200 €
 - Uudenmaan Pyörätuolitanssijat ry, 1 000 €
- c) hyväksyä seuraavien yhdistysten myöhässä tulleet käyttöselvitykset:
 - Biitsi Vantaa ry, 695 €
 - Badminton United ry, 3 351 €
 - Vantaa Hockey Club ry, 977 €
 - Keimolan Kaiku ry, 6 132 €
 - Kenttäurheilijat -58 ry, 4 414 €
 - Vantaan Shorinji Kempo ry, 819 €
 - Vantaan Tennis ry, 2 468 €
 - Vantaan Voimisteluseura ry, 24 396 €
 - Vantaan Wado-Ruy ry, 1 372 €
- d) hyväksyä Urhea-säätiö sr:n perusavustuksen käyttöselvitys, 35 000 €

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Liikunnan palvelualue
- ote yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Anton Ahonen, 040 620 2897, Päivi Sillanpää, 040 353 4663, Sanna Partio, 050 303 1305, Mari Soralhti, 050 304 5813, Anne Pakarinen, 050 314 6402, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



12 § Harrasteliikunnan vuoden 2021 ohjaajatuen tilitysten hyväksyminen/V-MK

VD/6181/02.03.01.03/2020

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajan lautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä sekä myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Harrasteliikunnan ohjaajatukea myönnetään vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin. Harrasteliikunnan ohjaajatuki maksetaan toteutuneen toiminnan perusteella annettua tilitystä vastaan. Tilitys tehdään sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta. Tilityksen palautuspäivämäärän määrittelee avustuksesta päättävä viranomainen. Tuki maksetaan päätöksen saatua lainvoiman. Avustus peritään kokonaan tai osittain takaisin, jos avustuksen käytöstä ei ole toimitettu hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä annettuun määräaikaan mennessä.

Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksissaan 8.12.2020 § 24 ja 19.1.2021 § 19 harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntämisestä.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 12

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä seuraavien yhdistysten harrasteliikunnan ohjaajatuen tilitykset:

- Urhea-säätiö sr, 24 003 €
- Tikkurilan Palloseura ry, 600 €

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Liikunnan palvelualue
- ote yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Anton Ahonen, 040 620 2897, Päivi Sillanpää, 040 353 4663, Mari Soralahti, 050 304 5813
Sanna Partio, 050 303 1305, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



13 § Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen vuonna 2021/V-MK

VD/6181/02.03.01.03/2020

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajan lautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Liikunnan avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan harrasteliikunnan ohjaajatukea myönnetään vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon menokohdalla oleva määräraha ja ennakoitu tarpeen määrä, joihin tukea kunakin vuonna haetaan. Harrasteliikunnan ohjaajatukea myönnetään erillisen hakemuksen perusteella. Tukea on haettava viimeistään 21 vrk ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta.

Avustushakemuksia jätettiin 4 kpl.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 13

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää harrasteliikunnan ohjaajatukea seuraavasti:
 - Vantaan monikulttuurinen liikunta ry, 4 275 €, Kaikille avoimien liikuntaryhmien (futsal, koripallo, jalkapallo, harrasteliikunta) ohjaajakuluihin 5.6.- 29.8.2021
 - Somfin ry, 1 200 €, Kaikille avoimen harrastusfutiksen ohjaajakuluihin 11.6.- 30.9.2021
 - Puhu Juniorit ry, 3 000 €, Kaikille avoimen ja maksuttoman puistoruokailujen yhteydessä tapahtuvan liikuntatuokion ohjaajakuluihin 7.6.-9.7.2021
 - Urhea-säätiö sr, 42 766 €, Vantaan yläkoulujen Urhea-valmennuksen järjestämiseksi syksyllä 2021
- b) ilmoittaa avustusten saajille, että avustuksella tuettu toiminta tulee kirjata Hobihobi.fi-verkkopalveluun
- c) ilmoittaa avustusten saajille, että avustuksen saaminen edellyttää harrasteliikunnan ohjaajatuen tilityksen tekemistä viimeistään kahden kuukauden kuluessa toiminnan ja/tai tapahtuman päättymisestä. Mikäli harrasteliikunnan ohjaajatukipäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, avustus raukeaa.
- d) ilmoittaa avustusten saajille, että avustuksen saaja sitoutuu raportointeihin ja liikuntapalveluiden osoittamiin koulutuksiin
- e) ilmoittaa avustusten saajille, että myönnetystä harrasteliikunnan ohjaajatuesta korkeintaan 75 % voidaan maksaa ennakkona sitoumusta vastaan ja että tilityksessä maksettavaksi tuleva summa voidaan maksaa sitoumusta vastaan ennen tilityksen hyväksymistä lautakunnassa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Liikunnan palvelualue



- ote hakijoille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Anton Ahonen, 040 620 2897, Päivi Sillanpää, 040 353 4663, Mari Soralahti, 050 304 5813, Sanna Partio, 050 303 1305, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



14 §

Vantaan kaupungin markkinointitukeen vuodelle 2020 myönnetyn määrärahan raportointi/V-MK

VD/9360/02.03.01.03/2019

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajan lautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä sekä myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Liikunnan avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan Vantaan markkinointitukea liikuntaan voidaan myöntää urheilijalle, joukkueelle tai tapahtumalle. Vantaan markkinointituesta solmitaan sopimuksia käytettävän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti. Teemavuodet ja erilaiset painotukset ovat mahdollisia.

Liikunnan palvelualueen vuoden 2020 talousarviossa on varattu 1 332 743 € liikuntajärjestöjen ja yhteisöjen avustuksiin. Vapaa-ajan lautakunta päättää vuosittain avustusmäärärahan jakamisesta eri avustusmuotojen kesken. Vantaan kaupunkimarkkinointitukeen varattiin 150 000 €.

Vapaa-ajan lautakunta on myöntänyt Vantaan markkinointitukea 10.12.2019 § 18, 21.01.2020 § 21, 17.3.2020 § 17, 12.5.2020 § 22, 9.6.2020 § 15, 15.9.2020 § 18, 10.11.2020 § 25 seuraavasti:

Kumppaniurheilijat

Elias Kuosmanen 12 500 €
Taru Lahti-Liukkonen 11 000 €
Ursula Wikström 11 000 €
Aleksandra Blinnikka 10 000 €
Joonas Korhonen 4 500 €
Miro Puolakka 4 500 €
Hilla Uusimäki 4 500 €
Aaro Tuominen 4 500 €
Timo Averjanov 4 500 €
Meri-Maari Mäkinen 4 500 €
Juho Junttila 4 500 €
Saaga Andersson 4 500 €
Airi Mikkela 2 500 €

Kumppanuustapahtumat

Vantaan Salamat ry 10 000 €
Vantaan Katutanssiyhdistys ry 12 000 €
Vantaan Hiihtoseura ry 10 000 €
Vantaan Seurayhtymä (Vantaan Salamat, Kenttäurheilijat -58 ja Korson Kunto) 8 000 €
Suomen Voimisteluliitto ry 5 000 €
Ylä-Tikkurilan Kipinä ry 4 000 €
Suomen Käsipalloliitto ry 4 000 €



Yllä mainitut tahot ovat toimittaneet selvityksensä rahojen käytöstä, ja kaupunki on saanut näkyvyyttä ja julkisuutta kaikkien toimijoiden kautta. Toimijat ovat omalta osaltaan täyttäneet ne kriteerit, joita kumppanuuksille ja Vantaan markkinointituella on asetettu.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 14

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä vuoden 2020 Vantaan kaupunkimarkkinointitukea saaneiden ja niiden käytöstä selvityksensä tehneiden toimijoiden raportit.

Käsittely:

Sauli Heinonen poistui kokouksesta yhteisöjäävinä asian käsittelyn ajaksi klo 17:33–17:34.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Selvitys markkinointituen käytöstä vuonna 2020 on tallennettu lautakunnan extranettiin.

Täytäntöönpano: Liikunnan palvelualue
- ote kumppaniurheilijoille ja yhdistyksille

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Anton Ahonen, 040 620 2897, Veli-Matti Kallistahti, 050 511 8636, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



15 §

Vantaan markkinointituen myöntäminen liikuntaan vuodelle 2021/V-MK

VD/9952/02.03.01.03/2020

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajan lautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustustajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Liikunnan avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan Vantaan markkinointituki liikuntaan voidaan myöntää

1. urheilijalle – kansainvälisesti tai kansallisesti huomattava ja näkyvä arvokisatason urheilija, sopimus tehdään määräajaksi erikseen määriteltävien sopimusehtojen mukaisesti
2. joukkueelle – joukkue edustaa vantaalaista seuraa, joka tarjoaa urheilijoilleen edellytykset kehittyä lajinsa huipulle. Joukkue kilpailee ylimmillä valtakunnallisilla sarjatasoilla tai arvokisatasolla, sopimus tehdään sarja- tai kilpailukauden ajaksi erikseen määriteltävien sopimusehtojen mukaisesti
3. tapahtumalle – Vantaalla järjestettävän huomattavan kansainvälisen tai kansallisen urheilu- ja liikuntatapahtuman järjestävän tahon kanssa, sopimus tehdään kertaluonteisena maksimissaan kolmeksi perättäiseksi vuodeksi erikseen määriteltävien sopimusehtojen mukaisesti.

Vantaan markkinointituesta solmitaan sopimuksia käytettävän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti. Teemavuodet ja erilaiset painotukset ovat mahdollisia

Liikuntajohtaja esittää Vantaan markkinointituen myöntämistä 2 500 € Team Rynkeby – God Morgon Finland hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkueelle (2592002-2) joukkueen toiminnan tukemiseksi.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 15

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää 2 500 € Team Rynkeby – God Morgon Finland hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkueelle (2592002-2) joukkueen toiminnan tukemiseksi.
- b) edellyttää nimettyjä tuensaajia huolehtimaan kaupungin nimen ja kaupungin tunnuksen näkyvyydestä kilpailuasusteissaan, kilpailu- ja ottelutapahtumissa tai kumppanuustapahtuman markkinoinnissa,
- c) tehdä sopimuskumppaneiden kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen periaatteiden mukaiset sopimukset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Tapahtumien markkinointitukisopimusluonnos

Täytäntöönpano: Liikunnan palvelualue
- ote hakija

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle



Lisätiedot:

Veli-Matti Kallisolahti, 050 511 8636, Anton Ahonen, 040 620 2897, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

1. Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt

Vantaan kaupunki
Asematie 7
01300 Vantaa

Joukkue/Urheilija/muu toimija
osoite

Sopimusta allekirjoitettaessa Vantaan kaupungin yhteyshenkilönä toimii liikuntajohtaja Veli-Matti Kallisahti p. 050 3121 969 ja joukkueen/urheilijan/muun toimijan yhteyshenkilönä xxx p. xxx Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista sekä tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.

2. Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella Vantaan kaupunki (jäljempänä Kaupunki) ja joukkue/urheilija/muu toimija (jäljempänä Kumppani) sopivat Kaupungin Kumppanille myöntämästä Vantaan markkinointituesta ja sopijapuolten välisestä yhteistyöstä.

3. Vantaan markkinointituki

Vantaan markkinointituen myöntämisen edellytyksenä on tässä sopimuksessa määriteltyjen sopimusehtojen täyttymisen lisäksi se, että Vantaan kaupunginvaltuusto ja vapaa-ajan lautakunta myöntävät määrärahan tuen suorittamiseen.

Vapaa-ajan lautakunta on pp.kk.vvvv § xx myöntänyt joukkueelle/urheilijalle/muulle toimijalle xxx (xxx) euroa. Kaupunki suorittaa määrärahan Kumppanin osoittamalle rahalaitostilille.

4. Yhteistyö

Sopijapuolten välisen yhteistyön tarkoituksena on edistää Kaupungin pitkäjännitteistä kaupunkimarkkinointia ja kehittää Kaupungin myönteistä julkisuuskuvaa. Yhteistyö toteutetaan kaikilta osin Kumppanin toiminnan sallimissa puitteissa.

Yhteistyön sisältö on kuvattu sopimuksen **liitteessä 1.** (Kullekin kumppanille räätälöity.)

5. Sopimuksen muuttaminen

Sopijapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopijapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.

6. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on määräaikaisena voimassa pp.kk.vvvv saakka.

(Sopijapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus kirjallisesti pp.kk.vvvv mennessä siten, että sopimuksen mukaiset sopimusvelvoitteet päättyvät pp.kk.vvvv mennessä.)

7. Sopimuksen purkaminen

Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kahden (2) kuukauden kuluessa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

Jos Kumppani syyllistyy dopingrikkomukseen tai aiheuttaa toiminnallaan muutoin Kaupungille negatiivista julkisuutta, on Kaupungilla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrättyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kumppanille.

Jos Kumppani päättää kilpauransa, kokee uran päättävän loukkaantumisen tai sen toiminta muutoin lakkaa, on Kaupungilla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrättyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kumppanille.

Jos Vantaan kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus ei myönnä määrärahaa sopimuksessa määritellyn Vantaan markkinointituen suorittamiseen, on Kumppanilla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrättyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kaupungille.

Mikäli sopimus puretaan, on Kumppani oikeutettu siihen osaan kyseisen vuoden Vantaan markkinointitukea, joka vastaa kyseisenä vuonna tehtyä yhteistyötä koko vuodelle suunnitellusta yhteistyöstä. Vastaavasti Kaupungilla on oikeus periä Kumppanilta se osa kyseisenä vuonna suoritetusta Vantaan markkinointituesta, joka vastaa kyseisenä vuonna tekemättä jäänyttä yhteistyötä koko vuodelle suunnitellusta yhteistyöstä.

8. Sopimuserimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensivaiheessa sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli ratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa ensiasteen tuomioistuimena.

9. Allekirjoitukset

Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samansisältöisenä kappaleena, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle.

Vantaalla xx. päivänä xxkuuta20xx

VANTAAN KAUPUNKI

JOUKKUE/URHEILIJA/MUU TOIMIJA

Veli-Matti Kallistahti, liikuntajohtaja

XXX



16 §

Liikuntajärjestöjen vuokratuen laajentaminen kattamaan Urhea-hallin liikuntatilojen käyttöä/V-MK

VD/5767/02.03.01.03/2021

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajan lautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Liikunnan avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan vuokratukea myönnetään vantaalaisille täysimääräisen avustettavuuden saaneille liikunta-alan järjestöille muissa, kuin kaupungin tai kaupungin omistamien yhtiöiden hallinnoimissa Vantaalla sijaitsevilla tiloissa tapahtuvaan säännölliseen liikuntatoimintaan. Vuokratukea myönnetään määrärahan puitteissa edellisen vuoden aikana syntyneisiin todellisiin kustannuksiin perustuen. Järjestön itse hallinnoimassa liikuntatilassa käyttötuntihinta määritellään maksettujen tilavuokrien ja muille käyttäjille myytyjen vuorojen erotuksesta. Vuokratuki voi olla maksimissaan 25 €/käyttötunti ja 25 % yhteenlasketuista vuorakuluista.

Vuokratukea myönnetään hakemuksesta. Vantaan kaupunki on Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea sr.) kumppani ja kaupungilla on edustus säätiön hallintoneuvostossa. Urhean uusi vuonna 2021 käyttöön otettava Urhea-halli Helsingin Vallilassa tulee palvelemaan vantaalaisia seuroja ja urheilijoita laadukkaana harjoittelukeskittymänä. Urhean ja Vantaan kaupungin tiiviin kumppanuuden ja yhteistyön vuoksi esitetään, että vantaalaisille liikuntajärjestöille voidaan myöntää liikuntajärjestöjen vuokratukea Urhea-hallin liikuntatilojen käytöstä koituneisiin kustannuksiin.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 16

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään, että Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea-hallin liikuntatilojen käytöstä koituneisiin kustannuksiin voidaan myöntää liikuntajärjestöjen vuokratukea vantaalaisille liikuntajärjestöille.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Liikunnan palvelualue

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Veli-Matti Kallistahti, 050 511 8636, Anton Ahonen, 040 620 2897, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



17 § Hakunilan urheilupuiston uuden huolto- ja pukutilarakennuksen tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen/V-MK

VD/5849/10.03.02.01/2021

Hakunilan urheilupuiston uusi huolto- ja pukutilarakennus tarvitaan tekojääradan huoltokalustoa ja yleisölle suunnattuja pukutiloja varten. Hanke on osa urheilupuistoon suunnitteilla olevaa urheilupuiston perusparannushanketta. Rakennuksen toteuttamisen yhteydessä tutkitaan edellytyksiä toteuttaa puistoon alueellinen energiajärjestelmä, jossa puiston tekojääalueiden laudelämpö otettaisiin hyötykäyttöön alueen rakennuksissa. Huoltorakennuksen tavoitteellinen valmistumisajankohta on loppukesä 2022 ennen jääkenttien huoltotarpeen käynnistymistä.

Tarveselvitys-hankesuunnitelma on tehty toimitilajohtamisen yksikössä yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan Kadut ja puistot -yksikön ja kaupunkikulttuurin toimialan liikunnan palvelualueen kanssa.

Huoltorakennus rakennetaan Hakunilan urheilupuistoon osoitteeseen Luotikuja 2, kiinteistötunnukset 92-094 9904-1, tontti on kaupungin omistuksessa. Rakennuspaikka on muuten rakentamaton ja osa puistoaluetta, mutta tulevan rakennuksen alta siirretään sähkökaapeleita. Rakennus ei edellytä asemakaavamuutosta, rakennusoikeutta on riittävästi.

Huoltorakennus on noin 300-neliöinen yksikerroksinen rakennus. Siihen sijoittuu yleisölle suunnattuja pukutiloja ja tekojääradan huoltokalustolle läpiajettava talli sekä rakennuksen teknisiä tiloja. Rakennuksen toiseen pääty sijoittuu aitaus jäähdytyskontteja varten.

Toimitilajohtamisen suunnittelu- ja hankepalvelut tiimissä huoltorakennukselle laskettu 20.5.2021 päivätty tavoitehinta on 1,482 milj. € (alv 0 % / KL 99,5). Kustannuksiin eivät sisälly alueellinen energiajärjestelmä liittyvine töineen (350 000 €), Hakunilan uimahallin tekninen tila, lämmönsiirrin ja energiavaraaja (110 000 €), Sotungin koulun lämmönsiirrin ja energian siirtoyhteys uimahallille (90 000 €), muuntamo, jäähdytyskontit ja lauhduttimet, muut aluerakenteet kuin konttiaitausta ja terassit.

Hallintosäännön (14.12.2020 kaupunginvaltuuston hyväksymä) 10 luvun 4 § kohdan 2 mukaan tekninen lautakunta tehtäväalueellaan päättää toimintaan liittyvien 1 000 000 - 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien hankkeiden tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yli 1 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta useampaa toimialaa koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden tai teknisten perusparannushankkeiden hankesuunnitelmia.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 17

Liikuntajohtajan esitys:

Päätetään esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Hakunilan urheilupuiston uuden huoltorakennuksen 31.5.2021 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma ja tavoitehinta 1,482 milj. € (alv 0 %).

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

Hakunilan urheilupuiston uuden huoltorakennuksen tarveselvitys-



hankesuunnitelma 31.5.2021 liitteineen

Täytäntöönpano: Yhteiset palvelut

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Hankesuunnittelupäällikkö Ifa Kytösaho, 040 749 2595, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Hakunilan urheilupuiston huoltorakennus

sisältäen suunnitteluratkaisuun liittyvät muutostyöt
Hakunilan uimahallissa ja Sotungin koulussa

Hakunila

Vantaa 2020-05-31

Uudisrakennus

TARVESELVITYS-HANKESUUNNITELMA



Kansikuva. Ortoilmakuva. Vampatti 7.8.2020

Sisällys

1.	Hanketietokortti	4
2.	Yhteenveto	5
2.1	Tiivistelmä	5
3.	Perustelut tarpeelle	7
3.1	Hankkeen liittyminen palveluverkkoon	7
3.2	Huoltorakennushanke	7
3.3	Liittyvät hankkeet	8
	Urheilupuiston perusparannus	8
	Tekojääradan ja lumetuskontin toteuttaminen	8
	Alueellisen energijärjestelmän toteuttaminen	9
	Alueellisen energiaverkon päätelaitteet olemassa olevissa rakennuksissa	9
	Tapahtuma- ja varastorakennus alueelle 2020-luvun lopulla	9
4.	Huoltorakennus	10
4.1	Toiminnalliset ja tilalliset tavoitteet	10
	Nykytilanne	10
	Liittyminen urheilupuiston ratkaisuihin	10
	Huoltorakennuksen toiminnalliset tavoitteet	10
	Mitoitusperusteet ja toiminnalliset tavoitteet	11
	Tilojen toiminnalliset tavoitteet	11
	Tilakaaviot	12
	Rakennuksen tunnusluvut ja tilaohjelma	12
	Muunneltavuus ja laatutasotavoitteet	12
	Huoltorakennuksen puhtauspalvelun tavoitteet	13
	Jätehuollon tavoitteet	13
	Arkkitehtoniset ja tekniset tavoitteet	13
	Sisäilmatavoite	14
	Elinkaaritavoitteet	14
	Muut resurssiviisauden tiekartan tavoitteet	15
4.2	Tekniset järjestelmät	16
	Rakennetekniset tavoitteet	16
	LVI-Tekniset tavoitteet	18
	Sähkötekniset tavoitteet	21
4.3	Huoltorakennuksen tontti ja rakennuspaikka	24
	Hallinta	24
	Sijainti	25
	Kaava- ja kiinteistötiedot, hallinta, rasitteet	25
	Kuvaus maiseman merkittävistä ominaispiirteistä	26
	Hallinta, rasitteet, kaava- ja kiinteistötiedot	26
	Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet	27
	Piha, liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka	27
	Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu	27
	Vesihuolto ja hulevedet	27
5.	Uimahalli	28
5.1	Nykytilanne	28
5.2	Toiminnalliset ja tilalliset tavoitteet	29

5.3	Tekniset järjestelmät	29
6.	Sotungin koulu	30
6.1	Nykytilanne	30
6.2	Toiminnalliset ja tilalliset tavoitteet	30
6.3	Tekniset järjestelmät	31
7.	Rakentamisen aikaiset tavoitteet	31
7.1	Yleistä.....	31
7.2	Kosteudenhallinnan tavoitteet	31
8.	Väistötilantarve.....	31
9.	Rahoitus ja aikataulu.....	31
10.	Kustannukset	32
11.	Hankkeen käyttötalousvaikutukset ja toimintakustannukset	32
11.1	Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto).....	32
11.2	Toimintakustannukset hallintokunnalle	32
11.3	Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset.....	32
12.	Riskit.....	32
12.1	Normaalit riskit	32
12.2	Työturvallisuustehtävät	32
13.	Vastuuhenkilöt / työryhmä	33
13.1	LIITTEET	34

Liitteet:

- Liite 1 Puiston Yleissuunnitelma 2014
- Liite 2 Kaavakartta ja kaavamerkinnot
- Liite 3 Tilaohjelma, 31.5.2021
- Liite 4 Tavoitehintaa, 20.5.2021
- Liite 5 Maaperä, selvitys 14.9.2020
- Liite 6. Havat-riskikartta, 19.3.2021


Oheismateriaalit:

1. Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille 6.3.2019
2. Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta 19.6.2018
3. Rakennusautomaation suunnitteluohjeistus 11.6.2018/14.1.2019

1. Hanketietokortti

Kohteen nimi: Hakunilan urheilupuiston huoltorakennus						
Tarpeen kuvaus: Liikuntapuiston pukusuoja- ja huoltotilat Pukusuoja- ja huoltotilat (Hakunilan urheilupuiston yleissuunnitelma 2014).						
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: Urheilupuiston peruskorjaus ja mahdollisen alueellinen energiajärjestelmän toteuttaminen						
Tarpeen perustelut: Huoltorakennus liittyy toiminnallisesti tekojäärataan ja siihen sijoittuu muun muassa jääkenttien jäänhoitolaitteita.						
Käyttäjähallintokunta: Liikuntapalvelut ja Viheralueyksikkö Hallintayksikkö P1						
Kaupunginosa: HAKUNILA Ojanko 94	Kiinteistötunnus: 92-94-9904-1 Vuokra-alue V501			Tontin pinta-ala: Määräala: 80924 m ² Vuokra-alue: 80909 m ²		
Osoite ja tontti: Luotikuja 2, 01200 Vantaa	Kaavatiedot: Kaavatunnus 940600 (9.11.1994) VU-alue			Rakennusoikeus: 1000 kem ² (josta käytetty ennen laajennusta 590 kem ²)		
Tilatarve, suuruus ja kustannukset (ALV 0 %)	brm²	htm²	hym²	Investointikustannusennuste hintataso KL 99,5		
				€	€ / brm²	€ / htm²
Uudisrakennus; Huoltorakennus	322	280	272	1 482 000	4 602	4940
Huoltoaitaus				Hyötyala: 100 m ²		
Pukutilan käyttäjämäärä				Laajuus noin 100 m ² , päivittäisiä käyttäjiä 1000 - 2000		
Väistötöiden tarve: Selvitetään tarve yleissuunnitteluvaiheessa.						
Määrärahavaraus investointiohjelmassa: Vuosien 2021 - 2030 taloussuunnitelmassa on Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajennuksille on varattu investointiohjelmassa 0,5 M€ vuosille 2021-2022, kevään 2021 TA-neuvotteluissa vuodelle 2022 määrärahasi esitetään 1 480 000 €						
Hankkeen toteutusaikataulu: Kevät-kesä 2022, huoltorakennuksen tulisi olla käyttökunnossa loppukesästä 2022.						
Ylläpitokustannukset: Uudisrakennuksen osalta 16 229 € / vuosi. Olemassa olevien rakennusten toimintakustannukset (€/htm ²) eivät muutu.						
Toimintakustannukset hallintokunnalle: Toiminnan vuosittaiset kulut säilyvät ennallaan						
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen: Varastotila 5000 €, pukutilat 1000 €						
Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle (pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä):						
Vuokravaikutus / uudisrakennus	8761 € / kk 31,29 € / htm ² / kk			105 135 € / v 375 € / htm ² / v		
Lisäys pääomakustannuksiin / vuosi				88 906 € / vuosi		
Lisäys pääomakustannuksiin / kk				7409 € / kk		
Laatija(t): Ifa Kytösaho, Jari Lärkä				Päivämäärä: 31.5.2021		

Hakunilan urheilupuiston huoltorakennus ja Hakunilan uimahallissa ja Sotungin koulussa tehtävät muutostyöt
Uudisrakennus ja osakorjaukset, TARVESELVITYS-HANKESUUNNITELMA, 2021-05-31



Kuva 1: Hakunilan urheilupuiston sijainti, Hakunila, Vantaa

2. Yhteenveto


2.1 Tiivistelmä

Urheilupuiston huoltorakennuksen laajentaminen sisältyy Liikuntapalveluiden toimitilaesityksiin kaudelle 2019 - 2024 ja on osa palveluverkkosuunnitelmaa. Hakunilan liikuntapuiston ulkoilu- ja liikuntapaikat on tarkoitettu eri-ikäisille asukkaille, koululaisille ja seuroille. Urheilupuiston pääasiallinen toiminta painottuu päivisin koululaiskäyttöön ja iltaisin harrastustoimintaan.


Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajentaminen esitetään toteutettavaksi uudisrakennuksena. Uusi huolto- ja pukutilarakennus tarvitaan tekojääradan huoltokalustoa ja yleisölle suunnattuja pukutiloja varten.

Hanke on osa urheilupuistoon suunnitteilla olevia urheilupuiston perusparannushanketta ja sen yhteydessä tutkitaan edellytyksiä toteuttaa puistoon alueellinen energiajärjestelmä.

Huoltorakennuksen tavoitteellinen valmistumisajankohta on loppukesä 2022 ennen jääkenttien huoltotarpeen käynnistymistä.



Kuva 2. Karttaan on merkitty huoltorakennuksen alustava sijainti



Kuva 3. Suunniteltu huoltorakennus sijoittuu olemassa olevan hiekkakentän pohjoispuolelle. Huoltorakennuksen pohjoispuolelle sijoittuu tekojääkaukaloalue.

3. Perustelut tarpeelle

3.1 Hankkeen liittyminen palveluverkkoon


Urheilupuiston perusparantaminen sisältyy Liikuntapalveluiden toimitilaesityksiin kaudelle 2021 - 2030. Huoltorakennus sisältyy investointiohjelmaan nimellä Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajentaminen.

Tarveselvitys-hankesuunnitelmaan sisältyy alueelliseen energiaratkaisuun liittyvät muutostyöt Hakunila uimahallissa ja Sotungin koulussa, joille esitetään varattavaksi erikseen määrärahat investointiohjelmaan.

Liikuntapuisto kuuluu Hakunilan suuralueeseen, jossa asukkaita on 30 000 henkilöä. Lähikouluissa oppilaita on 2440 (Itä-Hakkilan-, Lehtikuusen-, Sotungin koulun ja Sotungin lukion oppilaat), joiden oppilasennuste vuodelle 2025 on n. 2500 oppilasta.

Välittömästi urheilupuiston pohjoispuolella sijaitsevat Sotungin lukio sekä Hakunilan uimahalli, puiston länsilaidalla sijaitsee Hevoshaan päiväkot.

Liikuntapuiston suurimpia käyttäjiä ovat koulut, päiväkodit, kuntalaiset ja liikuntaseurat.




Kuva 4. Kaupunkikulttuurin liikuntapalveluiden palveluverkko uudisrakennushankkeita 2020 - 2029. Talousarvio 2020, taloussuunnitelma 2020 - 2023. Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajentaminen sisältyy taloussuunnitelman investointihankkeisiin ja investointiohjelmaan 2021 - 2025.

3.2 Huoltorakennushanke

Hakunilan urheilupuiston huoltorakennuksen laajentamiseen on investointiohjelmassa 2021 - 2030 varattu 0,5 M€ (alv 0 %). Vuoden 2022 investointiohjelmaan esitetään varauksen nostamista 1,48 M€.

Huoltorakennus palvelee talvisin kahden tekojään, latuverkoston ja pulkkamäen käyttäjiä. Huoltorakennus toimii myös kahden jäänhoitokoneen säilytys/huoltotilana. Kesäisin huoltorakennus palvelee ison tekonurmen ja lähiliikuntapalveluiden käyttäjiä. Huoltorakennus voi toimia myös isompien tapahtumien tukikohtana.



Kuva 4. Hakunilan urheilupuiston yleissuunnitelma vuodelta 2014. Yleissuunnitelmassa ei ole osoitettu huoltorakennuksen laajennukselle sijaintia.

3.3 Liittyvät hankkeet

Urheilupuiston perusparannus

Hanke liittyy Hakunilan urheilupuiston perusparannushankkeeseen.

Alueen yleissuunnitelma on vuodelta 2014. Käynnissä on urheilupuiston perusparannussuunnitelman laadinta. Tässä yhteydessä laaditaan alueelle toteutettavista perusparannustoimenpiteistä ja uusista rakennuksista koostepiirustus, mutta varsinaista uutta yleissuunnitelmaa ei ole tarkoitus laatia.

Tekojäärädan ja lumetuskontin toteuttaminen

Osana urheilupuiston perusparantamista urheilupuiston alueelle huoltorakennuksen etelä ja pohjoispuolelle toteutetaan tekojääalueet.


Alustavien laskelmien mukaan tekojäärata tuottaa vuositasolla lämpöenergiaa noin 1330 MWh, joka joko puhalletaan lauhdelämpönä ilmaan tai vaihtoehtoisesti hyödynnetään alueen rakennuksissa.

Puistoalueelle tulee myös lumetuskontti, jonka lauhdelämpöarviota ei ole laadittu.

Alueellisen energiajärjestelmän toteuttaminen

Tekojääalueista ja lumetuskontista saatavissa oleva hukkalämpö on tarkoitus käyttää huoltorakennuksen käyttöveden lämmitykseen sekä siirtää osana alueellista energiaratkaisua puistoalueen pohjoispuolella sijaitsevien Hakunilan uimahallin ja Sotungin koulussa hyödynnettäväksi.

Alueellisen energiajärjestelmän edellyttämä lämmönsiirtoverkon toteuttaminen esitetään sisällytetyn urheilupuiston perusrakennushankkeeseen.



Kuva 5. Valmisteilla oleva koostepiirustus puiston alueelle toteutettavista perusrakennustoimenpiteistä ja uusista rakennuksista osoittaa huoltorakennukselle paikan.

Alueellisen energiaverkon päätelaitteet olemassa olevissa rakennuksissa

Hukkaenergian hyödyntämiseksi hankkeeseen liittyy urheilupuiston pohjoispuolella sijaitsevan uimahalliin toteutettavan energiavaraston toteuttaminen sekä uimahallin ja Sotungin koulun lämmönsiirrintekniikkaan sovitettavat muutokset hukkalämmön hyödyntämiseksi kyseisten rakennusten käyttöveden lämmityksessä.

Tapahtuma- ja varastorakennus alueelle 2020-luvun lopulla

Investointiohjelmassa 2021 - 2030 on investointivaraus tapahtuma- ja varastotilan rakentamiselle Hakunilan urheilupuiston alueelle. Tälle rakennukselle esitetään alueen koostepiirustuksessa aluevarausta paikoitusalueen eteläpuolelle. Tämän rakennuksen toteuttaminen ajoittuu vuosille 2020-luvulle.

4. Huoltorakennus

4.1 Toiminnalliset ja tilalliset tavoitteet

Nykytilanne

Hakunilan suuralueella ei ole tekojäättä. Nykyisten leutojen talvien vuoksi luistelumahdollisuudet ovat nykyisin haasteellisia.

Liittyminen urheilupuiston ratkaisuihin

Hankkeen rajapinta urheilupuiston toteutussuunnitelmiin kulkee noin 2 metrin etäisyydellä rakennuksen ulkoseinälinjasta ja edellyttää toimenpiteiden ja suunnitelmien huolellista yhteensovittamista erityisesti maanpinnan käsittelyratkaisujen suhteen puiston perusparannushankkeeseen. Rakennuksen katoilta valuvat hulevedet ja niiden käsittely tulee liittää urheilupuiston yleissuunnittelussa osoitettuihin ratkaisuihin toiminnallisesti ja visuaalisesti saumattomasti.

Hankkeen yhteydessä tutkitaan mahdollisuudet liittää rakennus urheilupuiston alueelle toteutettavaan alueelliseen energiaverkkoon. Alueelliseen energiaratkaisuun varaudutaan huoltorakennuksen teknisissä tiloissa riittävin tilavarauksin.

Huoltorakennuksen toiminnalliset tavoitteet

Hakunilan urheilupuistoon tarvitaan lisää huolto- sekä pukuhuonetilaa.

Huoltotiloihin sijoittuu jäänhoitolaitteita, minkä vuoksi huoltorakennuksen tulee sijaita jääkenttien välittömässä läheisyydessä. Huoltotilojen vapaan sisäkorkeuden tulee olla 4,5 m.

Käyttäjille tarkoitetuista pukutiloista tulee olla käyntiyhteys molempien kenttien suuntaan. (Sähköpääkeskuksen ja lämmönjakohuoneen ovet voivat avautua sisäänpäin, ulko-ovien määrä on hyvä minimoida mahdollisen ilkvallan houkutusten vähentämiseksi.)

Tilojen ja toimintojen tulee huomioida käyttäjien ohella liikkumisesteellisten urheilutarpeet sekä luoda edellytykset sekä kentän että alueiden huoltoa ja kunnostusta varten.

Pukusuoja- ja huoltotiloihin järjestetään yhteydet tuulikaapin välityksellä ulkokautta. Pukutilat sijoittuvat liikuntapuiston pääaukiolle siten, että tiloista on helppo, turvallinen yhteys liikuntapaikoille.

Huoltotilojen (varasto-, huolto) tulee sijoittua siten, että liikenne ei aiheuta turvallisuusriskiä tai risiiriitä liikuntapaikkojen käyttäjien toiminnan kannalta. Kaikkien sisäänkäyntien ja huoltopihojen tulee olla kameravalvottuja.

Rakennuksen ja rakenteiden osalla tulee huomioida mahdollinen ilkvallalta: pallon potkiminen, jääkiekkojen iskut ja mm. seinämaalaukset.

Hakunilan urheilupuisto toimii kansallisten hiihtokilpailujen tapahtumapaikkana ja tekojäältä saadaan latupohjille jäähilettä.

Huoltorakennuksen tavoitteellinen valmistumisajankohta on loppukesä 2022 ennen jääkenttien huoltotarpeen käynnistymistä.

Mitoitusperusteet ja toiminnalliset tavoitteet

Tilojen mitoitusperusteina ovat toteutuneiden liikunta- alueiden ja kenttien arvioidut yhtäaikaiset käyttäjät (turnaukset, eri palloilulajit ja yleisötapahtumat, n. 100 000 käyntiä/vuosi) sekä ylläpidon kannalta tarvittava henkilökunta että huollon toiminnan säilytys-, huolto ja kunnostustilat.

Uuden huoltorakennuksen ja sen liikuntapaikkojen vuosittainen käyttö tulee olemaan 300.000 - 400.000 käyntiä. Koko Hakunilan urheilupuiston kävijämäärä tulee olemaan vuosittain yli miljoonan. Päivittäisiä käyttäjiä voi kauniina talvipäivinä olla 1000 - 2000.

Tilojen toiminnalliset tavoitteet

Yleisön puku- ja wc-tilat (yleisö, urheilijat) mitoitetaan naisille sekä miehille yhteisinä, että liikuntapuiston liikuntapaikat ovat käytettävissä samanaikaisesti. Tilojen käytettävyyden osalla on huomiotava liikkumisesteiden käyttömahdollisuudet.

Rakennuksen toiseen päähän sijoittuu luistimien vaihtoa varten käyttäjien pukutila ja sen yhteyteen kolme (3) wc-tilaa, joista yhden tulee olla esteetön LE-wc-tila ja naisille ja miehille erikseen. Puku-huoneesta tulee olla käynti sekä pohjoiselle että eteläiselle kentälle. Rakennuksen kulku itäpäädyistä.

Katetut yleisötilat. Tilaohjelman mukaisten huoltorakennuksen lämpimien tilojen, huoltokatoksen kylmien tilojen ja piha- alueen lisäksi käyttäjille tulee järjestää katettua (sääsuojattu) ulkotilaa, joka mahdollistaa mm. vaatteiden tai välineiden vaihtoa ulkona. Katosten ja räystäiden on suojattava sisäänkäyntejä ja ulkoseiniä sateelta sekä sisätiloja liialta auringonsäteilyltä. - Rakennusten vesikat- tojen tulee olla kaltevat ja pääosin viherkattoiset ja katoille sijoitetaan aurinkopaneeleita (alueen huoltorakennusten kesäajan käyttö mitoittavana).

Sisäänkäynnissä on katettu, esteettömyysmääräykset täyttävä kevytrakenteinen luiska sekä helppokulkuiset portaat. Erityisesti on kiinnitettävä huomioita urheilijoiden liikkumiseen sisä- ja ulkotiloissa luistimilla ja nappulakengillä.

Jäänhoitokoneiden talli mitoitetaan kahdelle jäänhoitokoneelle (diesel-käyttöiset, öljynerotus- kaivo) sekä laitteiden ja varusteiden säilytystä sekä pienimuotoista huolto- ja korjaustöitä varten.

Siivouspalvelua varten on erillinen siivoustila.


Rakennuksen toiseen päähän sijoittuu läpiajettava jäänhoitolaitteiden tallitila, tilan vapaa sisäkor- keus tulee olla vähintään 4,5 m. Tila voi olla kaavioissa esitettyä leveämpi niin, että koneiden sivuilla tilan seinustoilla voi olla säilytystilaa.

Rakennuksen länsipäähän toteutetaan aidattu ulkotilatila jäähdytyskonteille ja lauhduttimille. Aita on umpinainen ja on osa rakennuksen julkisivukokonaisuutta. Aidan korkeus on yli 6 metriä.


Tekniset tilat. Rakennuksen toiminnallista käyttöä varten tarvitaan teknisiä tiloja: lämmönjakokes- kus, sähköpääkeskus ja ilmanvaihtotilat. Tilat mitoitetaan rakennuksen teknisten laitetarpeiden mu- kaisesti ja sijoitetaan kokonaistaloudellisesti keskeisesti huollettavuuden ja käytön optimoimiseksi.

Tilakaaviot

Huoltorakennuksen tiloista on laadittu kaksi tilakaaviovaihtoehtoa.



Kuva 6. Kaaviovaihtoehto V1, 1.10.2020. FCG



Kuva 7. Kaaviovaihtoehto V2, 1.10.2020. FCG

Rakennuksen tunnusluvut ja tilaohjelma

Huoltorakennuksen tavoitteellinen pinta-ala on noin 300 m².

Huoltorakennuksesta laadittu ohjeellinen tilaohjelma on liitteenä 3.

Muunneltavuus ja laatusotavoitteet

Tilaa voidaan käyttää huoltotilana erilaisissa suuremmissa tapahtumissa. Lattiapintojen tulee soveltaa jäähöitokoneiden nastarenkaille ja pukutilojen luistimille.

Jäänhoitokoneiden tallitilassa tulee huolehtia jäänhoitokoneiden sulamisveden poisto. Pukutilassa tulee huolehtia sulamisveden poisto.

Rakennukselle ei tarvita pihaa eikä pysäköintipaikkoja.

Huoltorakennuksen puhtauspalvelun tavoitteet

Puhtauspalvelujen toteuttamiseksi tarvitaan 5m² siivoustila. Siivoustilan tulee sijaita sisätiloissa, keskeisellä alueella siivottavia tiloja. Kulku siivottaviin tiloihin sisäkautta.

Siivottavat materiaalit tulee valita kestävästä ja helposti puhtaana pidettävistä materiaaleista.

Jätehuollon tavoitteet

Huoltorakennukseen ei tarvita omaa jätepestettä, koska 50 m päässä rakennuksesta on syväkeräyssäiliöt, johon on keskitetty liikuntapuiston yhteinen jätteen kierrätyspiste.

Arkkitehtoniset ja tekniset tavoitteet

Arkkitehtoniset tavoitteet. Rakennus sijoittuu alueelle, jolla on ympäristöllisiä ja kaupunkikuvallisia tavoitteita.

Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteena on lisätä puurakentamista. Tavoitteen taustalla on pyrkimys vähentää rakentamisen hiilijalanjälkeä, minkä vuoksi tavoitteena on lisätä erityisesti massiivipuisia ratkaisuja. Massiivipuurakentaminen on sääherkkyyden suhteen tavanomaista rakennusta kestävämpi, mutta puun monia muita materiaaleja huonompi mekaaninen kulutuskestävyys edellyttää huolellista suunnittelua ja toteutusta, erityisesti kulutukselle joutuvien pintojen yksityiskohtien osalta.

Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden mukaisesti rakennus tulee suunnitella niin, että siihen sitoutuvat materiaalit ja siihen liitetyt rakennusosat ovat rakennuksen käyttöiän päättyessä mahdollista joko kierrättää tai purkamisen yhteydessä lajitella niin, että mahdollisimman suuri osa materiaalista tulee uudelleen käytettyä muodossa tai toisessa.

Huoltorakennuksen pääasiallinen kantava rakenne on massiivipuu.

Huoltorakennuksen tulee olla toimiva ja käyttökelpoinen ja visuaalisesti yksinkertainen talousrakennus. Harkitut ja huolella toteutettujen detaljien tulee kestää kovaa kulutusta. Rakennuksen tulee sopeutua tontilla olemassa oleviin rakennuksiin ja mittakaavaan. Tavoitteena on arkinen, mutta visuaalisesti miellyttävä rakennus.

Kattomuoto on mieluiten pulpettikatto lähellä sijaitsevien talousrakennusten tapaan. Katolle toteutetaan lämpimän katon alueelle aurinkopaneeleja. Kylmien rakennelmien katto-osat toteutetaan kasvillisuuskattoina.

Sisäänkäyntitilojen yhteyteen rakennettavat esteettömyysvaatimukset täyttävät luiskarakenteet, tasset, kaiteet ja käsihohteet sekä kaiteiden ja huoltolaitteiden aitaukset suunnitellaan osaksi rakennuskokonaisuuden arkkitehtonista ilmettä.

Palotekniset vaatimukset. Rakennus varustetaan paloilmoinjärjestelmällä. Palo-osastointi tehdään paloteknisen suunnitelman mukaan. Palo-osastojen läpivienneistä laaditaan toteutuskelpoinen palokatkosuunnitelma. Teräsrakenteiden palosuojaus toteutetaan palosuojamaalilla.

Sisäilmatavoite

Yleistä. Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S2-vaatimukset.

Valaistustavoitteet. Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1) mukaiset.

Lämmönhallinnan tavoitteet. Sisälämpötilan lämmönhallinnan sisäilmaluokka S2 mukaan, pois lukien ylärajavaade lämmityskauden ulkopuolella, missä se määrittyy terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien asetusten mukaan. Pääsääntöisesti; 'mukavuusjäähdytystä' ei rakenneta. Auringonpaisteen lämpövaikutusta pyritään ehkäisemään rakenteellisin keinoin, esimerkiksi ikkunakalvoin (arkkitehti määrittää). Pukuhuoneisiin ja jäähdytyslaitteisiin toteutetaan lattialämmitys ja oviin oviverhopuhallus.

Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus. Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1 vaatimukset.

Tiiveysvaatimus. Uudisosan/laajennuksen osalta noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla.

Tieto/viestintäteknikkavaatimus. Rakennukseen tulee kattava langaton verkko. Sisäverkkokaapelointi ja mobiilitukiasema tulee toteuttaa siten, että matkapuhelimien kuuluvuus sisätiloissa on hyvä. Maankäyttö- ja rakennuslain 117 j§ (1.12.2017/812) edellyttää, että "työtiloja sisältävän rakennuksen teknisten ratkaisujen on kustannustehokkuus huomioon ottaen mahdollistettava edellytykset matkaviestinten kuuluvuudelle sisätiloissa, ellei kysymyksessä ole rakennus, jonka sisätilakuuluvuutta on vaimennettava".

Noudatetaan viestintäviraston lainmukaisia määräyksiä, erityisesti määräystä 65 rakennuksen sisäverkkokaapeloinnista.

Elinkaaritavoitteet

Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet, muuntavuus. Rakennuksen energiatehokkuudelta edellytetään määräysten mukaista tasoa.

Elinkaaritavoitteet. Rakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 50 vuotta, täydentäviltä osien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja sähkökeskusten tekninen tavoiteikä on 40 vuotta. Lvi-runkokanava-, putki- ja johtoverkkojen tekninen tavoiteikä 50 vuotta.

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa tämän päivän rakentamisen tasoa.

Energia. Tekojääradan lämmönluvutusputkiston lämmityskohteena otetaan huomioon tekojääradan läheisyydessä sijaitseva uimahalli (63 MWh kesäkuun kulutus, talviaikaan tammikuu 250 - 300 MWh, etäisyys 230 metriä tekojääradasta) ja huoltorakennus. Lämmönluvutusputkiston lämmönsiirtoneste: Propyleeniglykoli. (Tarkistetaan kaukolämmön riittävyys ja kaukolämmön uusimisaikataulu.)

Uusiutuva energia. Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla aurinkopaneeleilla, joilla tuotetaan rakennuksen kesäaikaisen peruskulutuksen mukaan mitoitettu sähköenergiamäärä.

Energiatehokkuuden osoittaminen. Energialaskenta suoritetaan E-luvun osalta voimassa olevan lainsäädännön mukaan ja tavoitekulutuksen laskenta suoritetaan niin, että se on mahdollisimman vertailukelpoinen rakennuksesta myöhemmin mittaroitavaan energiaan. Tavoitekulutuksen tulee kattaa kaikki energialähteet ja se tulee laskea dynaamisella laskentatyökalulla.

Toteutusvaiheessa laaditaan pätevän energia-asiantuntijan tekemä energiaselvitys rakennuslupa- ja päivitetty energiatodistus käyttöönnotossa. Lisäksi energialaskenta tulee päivittää vähintään seuraavissa vaiheissa:

- Yleissuunnitelmien valmistuttua
- IV-urakan hankintavaatimusten (IV-koneet) yhteydessä
- Vaipan osien hankintavaatimusten (vaipan U-arvot ja ikkunat) yhteydessä
- Rakennuksen vastaanottovaiheessa
- Lisäksi laskenta tulee päivittää, jos rakennuksen energiatehokkuus muuttuu suunnittelun tai hankintojen vaikutuksesta jossakin muussa hankevaiheessa.

Mittarointi. Mittaroinnissa tulee noudattaa Vantaan kaupungin mittarointiohjetta. Ylläpitoa ja käytön seuraamista varten rakennuksesta tulee mittaroida käytönaikainen energiankulutus vähintään seuraavalla laajuudella:

- Lämmitys- ja jäähdytysenergian tarve kokonaisuudessaan sekä energialähteittäin
- Ostoenergian määrä energialajeittain
- Uusiutuvan omavaraisenergian tuotanto (aurinkopaneelit, lämpöpumput ym.)
- Lämpimän käyttöveden kulutus ja merkittävimmät kuluttajat erikseen (jäähdytysjärjestelmien täyttö)
- Ilmanvaihdon sähkönkulutus
- Vuokralaisten kokonaissähkönkulutus
- Merkittävät sulatukset
- Muiden keskeisten TATE-järjestelmien energiankulutusmittaukset (esim. jäähdytys- ja lämpöpumppujärjestelmien COP-seurannan mahdollistavat mittaukset)

Järjestelmän tulee tuottaa tuntitasoista energiakulutustietoa Vantaan kaupungin energianseuranta-järjestelmään.

Muut resurssiviisauden tiekartan tavoitteet

Yleistä. Rakennuksen suunnittelussa resurssiviisauden tavoitteet on määritelty Vantaan kaupungin Tilakeskuksen Ohjeita suunnittelijoille -asiakirjassa, myös käyttäjän toimintaa ajatellen.

Materiaalitehokkuus. Rakennuksen ja täyttöjen materiaaleista tulee olla vähintään 10 massa-% uusiutuvia tai kierrätettyjä. Määrittelyssä ja painon määrittämisessä huomioidaan seuraavat rakenneosat (Talo2000):

- 113 Päälysteet: rajattuna kestopinnoitteisiin
- 112&121 Tuennat ja perustukset
- 122 Alapohjat
- 123 Runko
- 124 Julkisivut
- 126 Vesikatot
- 1311-1312 Väliseinät ja lasiväliseinät

Rakentamisen aikainen jätehuolto. Rakentamisen aikaisesta jätteestä kierrätetään 70 % (pl. maa- ja kiviainekset sekä vaaralliset jätteet). Rakentamisen aikana jätteet tulee lajitella vähintään seuraavalla laajuudella:

- puu
- kipsilevy
- metalli
- betoni ja tiilijäte
- energiajäte
- sekajäte
- keräyspaperi ja pahvi
- ongelmajätteet
- Muovit

4.2 Tekniset järjestelmät

Rakennetekniset tavoitteet

Yleistä. Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien tulee olla kestäviä ja helpposti vaihdettavia ja huollettavia sekä vakiolaatuisia.

Rakennuksen energiatehokkuudelta edellytetään määräysten mukaista tasoa.

Rakentamisessa noudatetaan kuivaketju 10-järjestelmän mukaista kosteudenhallintaa, toimittajalla on mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteudenhallintamenettelynsä, jonka periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi sisältöä. Rakentamisen puhtausluokka on P1. Rakennusratkaisuihin noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Pintamateriaalit M1-luokkaa.

Rakennus sijoittuu savimaalle. Rakennuksen perustamistapa on paalutus teräspaaluin. Perustusrakenteet routasuojataan ja rakennus salaojitetaan. Rakennuksen alapohja rakennetaan kantavana rakenteena. Jäänhoitokoneiden paino otetaan huomioon perustus- ja alapohjarakenteita suunniteltaessa.

Alustatila on tuuletettu. Maahan asennettavat vesi- ja viemäriasennukset lämmöneristetään. Vesijohdolle asennetaan saattolämmitys.

Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyden varmistamiseksi on laadittava detaljit kaikista erilaisista liitos- ja epäjatkuvuuskohdista.

Rakenteet ja detaljit suunnitellaan rakennusfysikaalisesti toimiviksi ja toteutuskelpoisiksi. Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja otetaan salaojituksessa huomioon.

Rakennusten osalla on huomioitava paloturvallisuusmääräykset -ja ohjeet, Keski- Uudenmaan palolaitoksen ja Vantaan rakennusvalvontaviraston erilliset ohjeet.

Rakennusrunko ja täydentävät rakennusosat

Rakennuksen kantavat vaaka- ja pystyrakenteet (mahd. lukuun ottamatta kattoristikoida) tehdään massiivipuisina rakenteina.

Rakennusrungon ja ulkoverhousmateriaalien tulee kestää ilkivaltaa (pallot, kiekot, mailan iskut), töhримistä ja pintojen tulee olla helposti kunnostettavissa ja puhdistettavissa. Tämä tarkoittaa rakennuksen ulkoseinien verhoilua olennaisilta osin ns. uhrikerroksena toimivin pintarakentein (laudoitus, levytys tms. Pintarakenteiden liittymät suunnitellaan huolellisesti sekä visuaalisesti kauniiksi, että vaihdettavuuden tavoitteet huomioon ottaen.

Julkisivun seinä-, ylä- ja alapohja-, ikkuna- ja ovirakenteet rakennetaan rakennusten lämmöneristysmääräysten mukaisiksi ja varustetaan rakennuksen käyttöturvallisuusmääräysten mukaisilla varusteilla ja laitteilla. Etelään suuntautuvat ikkunat varustetaan aurinkosuoja-aleikoilla tai riittävän pitkälle ulottuvalla räystäsrakenteella.

Ikkunat ovat lämpöeristettyjä neljä lasisia kiinteitä ikkunaelementtejä ulkopuolisin alumiinilistoin. Ulko- ovet ovat teräsrunkoisia lämpöeristettyjä ulko-ovirakenteita.

Jäänhoitokoneiden tallin alapohjarakenteet vahvistetaan ajoneuvojen painon ja liikkeen kestäviksi, pintamateriaalina betoni. Piha-alueelle sijoitettavien raskaiden laitteiden, kojeiden ja laitteiden jalustat tuetaan teräsbetonilaatoilla tms. Jäähdytyskonttien aitaus toteutetaan samalle betonilaatalle kuin rakennus (korkeusaseman määrittää liittyminen ympäristöön).

Ulkoseinät verhotaan kevyillä rakenneosilla ja varustetaan sisäpuolelta törmäyssuojilla (seinät ja pilarit). Ajoneuvojen kulkuaukkoihin varataan tilat tarvittaville moottoroiduille ovikoneistoille ja laitteille.

Rakennukseen tehdään kasvillisuuskatto.

Jäänhoitokoneiden tallin seinille asennetaan varastointihyllyjä.

Tallin ovi varustetaan sähkökäyttöisellä ja moottoroidulla nostolaitteella.

Teknisten tilojen ovet ovat osastoituja ovirakenteita palomääräysten mukaisesti.

- Ulko-ovet varustetaan ovipumpuilla ja aukipitolaitteilla.

Sisätila – pintarakenteet:

Huoltorakennuksen sisäseinien ja ovien tulee kestää iskuja, kulutusta ja kosteutta. Ovien kulkuaukkojen tulee täyttää esteettömyysvaatimukset. Pintamateriaalien tulee soveltua tarkoitettuun käyttöön ja niiden tulee olla helposti puhdistettavissa ja huollettavissa.

Ulkotilat (piha- alue):

Uusien ulkovarusteiden ja laitteiden sekä rakennelmien (piha-alueen valaistus) on oltava yhtenevät liikuntapuiston nykyisten kanssa. Ulko-alueet varustetaan valvontakameroin.

- Tilat merkitään asianmukaisin opastein, tunnuksin ja (liikenne) merkein.

Kiintokalusteet ja varusteet:

Rakennuksen kiintokalusteet ovat vakiokalusteita - irtokalusteet kuuluvat käyttäjän hankintoihin. Pukuhuoneeseen sijoitetaan penkit ja seinille vaatekoukkuja noin 4 kpl metriä kohden.

Pukutilojen sisääntulon yhteyteen rakennuksen ulkoseinustalle katoksen alle on järjestettävä mahdollisuus istuskelua ja odotusta varten.

LVI-Tekniset tavoitteet

Yleistä

LVI-tekniisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät toimintaolosuhteet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen osalta. Olosuhteet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan suunnittelussa, sekä laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestelmien hyvän hallittavuuden, sekä energian ja veden käytön etäseurannan.

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti käytössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksytyjä sekä järjestelmään yhteensopivia tuotteita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen tulee olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti.


Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Rakennuksen energiatavoitteet on esitetty Vantaan kaupungin suunnitteluohjeessa.

Lämmitysjärjestelmät

Rakennus liitetään Vantaan Energian kaukolämpöverkoston piiriin. Viereistä huoltorakennusta palvelevat kaukolämpöjohdot eivät riitä rakennettavan huoltorakennuksen palvelemiseen, vaan rakennukselle hankitaan uudet liitokset. Alueen KL-, vesi-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemärin sekä kaapelien johtokartta on esitetty alla olevassa kuvassa.

Rakennukseen sijoitetaan tekojääradan lämmöntalteenoton teknisiä laitteistoja. Tavoitteena on pumpata ylijäämälämpö esimerkiksi uimahallin käyttöveden lämmitykseen. Ratkaisumalleja tutkitaan tarkemmin rakennussuunnittelun yhteydessä.



Kuva 8. Alueen KL-, vesi-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemärin sekä kaapelien johtokartta

Lämmönjakokeskus sijoitetaan sille varattuun erilliseen tekniseen tilaan.

Lämmitysjärjestelmät varustetaan omilla erillisellä lämmönsiirtimillä (tilojen lämmitys, ilmanvaihdon lämmitys sekä lämpimän käyttöveden valmistus).

Lämmönjakotapa on kauttaaltaan lattialämmitys. Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan kaupunki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta Vantaan kaupungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään tehdasvalmistaisesta happidifфуsuosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua muoviputkea (valmistaja esim. Uponor Oy).

Lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan rakennuksen sisälle 'alas lasketun katon' sisään. Runkojohtojen materiaali on teräsputki, putkisto eristetään (jos käytetään mineraalivillakourueristettä, eriste pinnoitetaan).

Eteistiloihin sekä hallin nosto-oville asennetaan ilmanvaihdon lämmityspiirin yhteyteen liitettävät kiertoilma tai oviverhokojeet.

Vesi- ja viemärijärjestelmät

Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen Ympäristöministeriön asetuksia, Talotekniikkainfon Vesi- ja viemärilaitteistot -opasta sekä Vantaan kaupungin ja HSY:n käytänteitä.

Rakennus liitetään kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piiriin. Tarkemmat liittymätiedot kts. Vesihuolto ja hulevedet. Johtokartta on esitetty kohdassa 'Lämmitysjärjestelmät'.

Vesimittari sijoitetaan tekniseen tilaan. Mittari mallia 'ultraääni', liitetään automaatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Lämpimän käyttöveden kv-syöttöjohto varustetaan kiinteistöautomaation luen-
nan piiriin liitettävällä veden mittauksella. Tonttivesijohto varustetaan tarvittaessa 'itse säätyvällä' saattolämmityskaapelilla.

Runkovesijohdot tehdään komposiittiputkista ko. putkelle tarkoitetuilla liitosmenetelmillä. Vesijohdot eristetään. Mikäli eristeenä käytetään villakourueristettä, se pinnoitetaan.

Jako- ja kytkentäjohdot tehdään kupariputkesta (näkyviltä osin kromattu kupariputki) tai muoviputkesta suojaputkessa, huomioiden mm. vaihdettavuus ja vuotojen havaittavuus. Jakojohdot voidaan asentaa alaslasketun katon yläpuolelle.

Kattosadevesien syöksytorvet johdetaan rännikaivoihin. Rännikaivot liitetään sadevesiputkiston piiriin, kuten perusvesikaivo ja mahdolliset sadevesikaivot. Sade- ja jätevesiviemäriputkiston materiaali on pvc-muoviviemäriputki. Sadevesikaivot ovat valurauta- ja teleskoopikansistoin varustettuja tehdasvalmisteisia kaivoja. Kansiston kuormankestävyys määräytyy asennuspaikan mukaan.

Hulevesiä viivytetään puiston alueella. Järjestelmä suunnitellaan ja varustetaan viivytyjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan toimintamallia. Viivytyjärjestelmän tyyppi ja sijainti määritetään suunnitteluvaiheen aikana yhteistyössä puiston perusrakennushankkeen kanssa.

Kaikkien putkikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen maaperäolosuhteet. Putkikaivannot eristetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa putket arinoidaan ja salaojitetaan rakennuspaikan edellyttämällä tavalla. Putkistoon ei saa muodostua painaumuksia.

Jätevesiviemärit sijoitetaan rakennuksen alustatilaan (tai tarvittaessa maahan). Putkisto ei saa päästä jäätymään. Putkistot eristetään, eristeet pinnoitetaan. Putkistot kannakoidaan määräysten mukaan. Vesikaton yläpuoliset tuuletusviemärit varustetaan lämpösuojavaipalla.

Jäänhoitokoneiden tila varustetaan öljynerotuskaivolla sekä jäänhoitokoneiden jäädytysvesitankkien täyttöpisteellä (KV+LV). Vastaava täyttöpiste tarvitaan myös rakennuksen ulkoseinään asianmukaisin jäätymisenestosuojin.

WC-tilat varustetaan wc-istuimin, lattiakaivoin ja pesualtain. Viemärikalusteiden materiaalina käytetään ruostumatonta terästä. Wc-laitteella oleva tila varustetaan pesualtaalla, jossa on sekoittaja bide-talla. Pukuhuoneen lattiakaivot tulee olla hiekanerottavia. Le-wc varustetaan tarkoituksenmukaisin vesi- ja viemärikalustein. Vesikalusteiden tulee olla SFS- tai ISO-tyyppihyväksytyjä.

Siivoustila varustetaan rst-altaalla, jossa laskutilaa sekä seinähanalla, jossa käsisuihku. Lisäksi tilaan asennetaan lattiakaivo. Suunnitteluvaiheessa siivoustilan kaivon ja kalustuksen tarkempien paikkojen sekä kalusteiden tyyppien määrittäminen tehdään Vantaan kaupunki/Tilakeskus, puhtaanapitoasiantuntijan ohjaamana.

Ilmanvaihtojärjestelmät

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdoilla. Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Puhaltimet ovat kammiopuhaltimia, jotka varustetaan energia- tehokkailla EC-moottoreilla. SFP-luku (100 % ilmamäärällä) < 1.7 kW/m³, s. LTO-laitteiden hyötysuhteen tulee olla korkea minimi 70 %.

Ilmamäärien mitoitus toteutetaan vallitsevien ohjeiden ja säädösten mukaisesti.

Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti, automaatiojärjestelmään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan. Pukutilaan asennetaan ilmanvaihdon käyntiä ohjaava lisäaika-ajastinkytkin (0...3 h), jolla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen ulkopuolella. Jäänhoitokoneiden tila varustetaan huippuimurilla ja ajoneuvon pakokaasunpoistolaitteella.

Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti minimivaatimuksen mukaiseen tasoon.

Ulkoilmasäleiköt varustetaan lumisieppareilla ja vedenpoiston mukaan muotoillut ja viemäroidyt ulkoilmakammiot on rakennettava siten, että veden ja lumen pääsy koneisiin estyy. Ulkoilmakammio varustetaan sulanapidolla ja kuivakaivolla, joka viemäroidään vesilukon kautta. Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistojen tulee olla tehdasvalmisteista sinkittyä kierresaumakanava ja päätelaitteet tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja poistoilmaelimiä, joissa hyvä ilmavirtojen säädettävyyttä.

Rakennusautomaatiojärjestelmät

Automaatio, toiminnot, lvi-tekniikan laitteet, varusteet ja ohjelmat suunnitellaan ja rakennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien tarpeenmukaisen etäseurannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua varten, 'pilvitoimintona' verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta riippumatta. Kiinteistöautomaatiojärjestelmän suunnittelussa noudetaan Vantaan kaupungilla käytössä olevaa suunnitteluohjetta.

Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä

Rakennuksen sähkö- ja telejärjestelmät rakennetaan normaaleja asennustapoja ja menetelmiä käyttäen. Asennuksissa noudatetaan sähköturvallisuutta koskevia standardeja/ohjeita sekä Suomessa voimassa olevia muita lakeja, määräyksiä ja ohjeita.

Sähkötekniisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetuottajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Aluesähköistys ja liittymät

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon läheisen muuntajan kautta ja teleoperaattorin tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Rakennuksen kiinteistövalvontajärjestelmä liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajärjestelmään.



Kuva 8. Ote Vantaan johtokartasta, joka osoittaa rakennuspaikan läpi kulkevien johtojen sijainnin.

Rakennuksen kohdalla kulkee Vantaa Energian kaapeleita, niiden siirrosta on sovittava Vantaan Energian kanssa. Kaapeleita ei saa siirtää kenttien kohdille, tarkemmat sijoitus paikat on varmistettava käyttäjiltä.

Piha-alueiden valaistus rakennuksen lähialueella toteutetaan seiniin ja katoksiin asennettavilla valaisimilla.

Valaisimien tulee olla ilkivaltaa kestävää rakennetta.

Pihatöiden yhteydessä tulee varoa tontille asennettuja maakaapeleita.

Sähkönjakelu ja keskuskeskukset

Sähkölajitelmat toteutetaan TN-S-järjestelmän mukaisesti standardin SFS 6000 määrittelemällä tavalla. Sähkölajelujärjestelmä rakennetaan selektiiviseksi ja toteutetaan siten, että huolto- ja vikata-pauksissa katkot ovat mahdollisimman lyhyitä ja paikallisia.

Kojeistojen ja keskusten merkinnöissä noudatetaan soveltuvin osin korttia ST51.25.

Pääkeskus

Huoltorakennukseen asennetaan kevytkennorakenteinen pääkeskus.

Ryhmäkeskus

Huoltorakennuksen ryhmäkeskus rakennetaan osaksi pääkeskusta. Teknisten tilojen, ajoneuvohallin ja huoltokatoksen keskuskeskukset ovat rakenteeltaan IP34 kotelokeskuskeskukset. Alle 230 V:n kaapelit päätetään omiin riviliitinkoteloihin.

Rakennuksien seinille asennetaan pistorasiakeskus tai kaappimallinen tonttikeskus, jotka tulevat palvelemaan ulkotapahtumia. Pääkeskukseen asennetaan sähkön mittauksella varustettu sulakelähtö.

Johtotiet

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyllyjä, johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristykseen. Näkyvillä osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

Lisäksi asennetaan muutama varaputki mahdollisia myöhempiä ulkokaapelointeja varten.

Kaikki paloaluerajojen läpiviennit suojataan esim. palosuojamassalla.

Johdot ja niiden varusteet

Keskusten väliset järjestelmät

Keskusten väliset kaapelit asennetaan TN-S-järjestelmän mukaisena. Nousujohtoina käytetään ns. 4 ½-johdin kaapeleita, alle 35 mm²:n kaapelit ovat MCMK- tai MMJ-tyyppisiä, yli 35 mm² AMCMK-tyyppisiä.

Voimaryhmäjohtot

Voimaryhmäjohtoina käytetään MMJ-tyyppisiä kaapeleita. Häiriötä aiheuttavat laitteet, kuten taa-juusmuuttajalla ohjatut moottorit, kaapeloidaan häiriösuojatuilla kaapeleilla.

Maadoitukset

Maadoitukset ja potentiaalintasaukukset toteutetaan SFS 6000 mukaisesti.

Valaistus- ja pistorasiaryhmät

Valaistus- ja pistorasiaryhmäjohtoina käytetään MMJ-kaapeleita tai JM/ML-johtimia. Kaapelit asennetaan pääasiassa kaapelihyllyille. Putketonta asennusta ei sallita väliseinissä.

Ohjaus-, säätö-, mittaus- ja hälytysjohtot

LVI-suunnitelmien mukaisille kojeille ja laitteille asennetaan MMJ-, MMO-, NOMAK-, JAMAK- ja KLM-tyyppiset ohjaus- ja hälytysjohtot. Jakokeskuskeskukset ja sähkö- ja telejärjestelmien keskuslaitteille asennetaan ohjaus- ja hälytysjohtot.

Merkinnät

Kaapelit merkitään kortin ST51.25 mukaisesti vaatimustason 2 edellyttämällä laajuudella.

Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee välttää. Uпотettavien sähkökalusteiden sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.

Valaistusjärjestelmät

Valaistustasoissa noudatetaan pääsääntöisesti standardin SFS-EN 12464-1 suosituksia.

Valaisimiksi valitaan yleisesti saatavilla olevat energiatehokkaat valaisimet (valolähteet Led-tyyppiä).

Sisäänkäynnit ja ulkoseinät varustetaan ilkivaltaa (min. IK8) mahdollisimman hyvin kestävillä valaisimilla.

Rakennusten ulkoseinustojen valaistuksia ohjataan keskuksen kytkimien, aikaohjelman ja hämäräkytkimen avulla. Sisävalaistusta ohjataan paikallisesti valokytkimillä ja liike/ läsnäolotunnistimilla.

Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta, wlan)

Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä. Järjestelmä palvelee tietoliikennettä ja puhelinyhteyksiä sekä videovalvontaa.

Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan. Teline varustetaan mm. ristikytkentä- ja pistorasiapaneeleilla, kolmella laitehyllyllä sekä siihen varataan tilat kuitupaneelille ja videovalvonnan tallentimelle.

Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon verkon (wlan) tukiasemilla. Tukiasemat ovat tilaajan erillishankinnassa. Tukiasemia varten asennetaan 2-osainen RJ-45-rasia / tukiasema.

Tukiasemien ja valvontakameroiden sähkösyöttö toteutetaan tilaajan erillishankinnoissa olevilla PoE-kytkimillä.

LE-WC-hälytysjärjestelmä

LE-WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä

Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Hälytys johdetaan rakennuksesta ulos murtohälyttimen välitinlaitteen välityksellä.

Keskitetty kiinteistövalvontajärjestelmä

Rakennuksiin hankitaan LVI-suunnitelmien mukainen keskitetty ohjaus- ja valvontajärjestelmä, johon liitetään mm. seuraavat toiminnot:

- LVI-laitteiden ohjaukset ja hälytykset
- valaistusohjauksia
- turvajärjestelmien hälytykset ja vikailmoitukset

Rikosilmoitusjärjestelmä (Hedegren HHL)

Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan kuorisuojausena liikeilmaisimilla. Ilmaisia asennetaan sisääntuloeteisiin, käytäville ja kolmeen muuhun suunnitteluvaiheessa päätettävään tilaan. Järjestelmä on tilaajan erillishankinnassa. Kaapelointi sisältyy toimitukseen.

Videovalvontajärjestelmä (Avigilon)

Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja ja osin piha-aluetta. Rakennuksen nurkkiin asennetaan ns. Multisensori-kulmakamerat (2 kpl dome-kameroita).

Kaapelointi ja ristikytkentäteline paneeleineen ja laitehyllyineen kuuluu urakkaan, laitteiden hankinta, asennus, kytkentä sekä ohjelmointi kuuluvat rakennuttajan erillishankintaan.

Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa toimitukseen kuuluvana. Yleiskaapelointirasiat (2xRJ-45) asennetaan rakennuksen sisätiloihin. Lämpivientireikien (halkaisija min. 25 mm) teko rakennusurakassa.

Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä

Rakennukseen asennetaan määräysten mukainen 230 V:n merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä, mikäli lupaehdot sitä edellyttävät.

Palohälytysjärjestelmä

Rakennus varustetaan paloilmoinjärjestelmällä, mikäli rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät. Kts. Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7.

Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät

Pukuhuoneet ja sisäänkäynti varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus).

Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää. Huoltohallin nosto-ovien kynnykset varustetaan sulanapitokaapeloinnilla.

Rakennukseen asennetaan kaksi voimapistorasias 63A jääkoneille ja pistorasioita huoltotöitä varten. Kompressorille, nosto-oville ja LVI-laitteille asennetaan kaapeloinnit.

Aurinkosähköjärjestelmä

Nykyinen huoltorakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. Järjestelmä mitoitetetaan siten, että kaikki paneelien tuottama sähköenergia käytetään rakennuksissa.


Sähköurakkaan sisältyy kaapelointi. Laitteet (paneelit, invertterit, dataloggeri), niiden kytkentä ja käyttöönotto sisältyy tilaajan erillishankintaan.

4.3 Huoltorakennuksen tontti ja rakennuspaikka**Hallinta**

Tontin omistaja on Vantaan kaupunki. Liikuntapalvelut ja Viherrakennusyksikkö huolehtivat urheilutilojen, laitteiden ja alueiden kunnosta sekä urheilupaikkojen vuokraamisesta.

Sijainti

Huoltorakennus sijoittuu Itä-Vantaalle, Hakunilan kaupunginosaan Hakunilan urheilupuiston alueelle. Tontin pohjoispuolella sijaitsee Sotungin koulu ja Hakunilan uimahalli. Koulun tontilla sijaitsevalla kentällä on talviaikaan kuplahalli. Urheilu- ja virkistysalue liittyy puistoalueeseen, urheilualue rajoittuu etelästä Kormuniitynojan purolaaksoon. Puron eteläpuolinen alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviksi arvioituihin maisema-alueisiin (RKY), jonka tässä purolaaksossa muodostavat Sotungin kylän ja Håkansbölen kartano ja puisto maisemineen. Tontin länsipuolella sijaitsee iso päiväkotikatu.



Kuva 9. Karttaote Vampatista, jossa näkyy valtakunnallisesti merkittäväksi arvioidun maisema-alueen (RKY) raja urheilupuistoalueen eteläreunaan rajautuen.

Hakunilan urheilupuiston läheisyydessä, koulutontista koilliseen sijoittuu toinen kartanoalue: Nissbackan kartanon päärakennus on palanut jo vuonna 1934 joulupyhinä, mutta kartanon kivijalka ja eteläisen sisäänkäynnin katoksen kannatinpilarit muodostavat yhä maamerkin kukkulan huipulle. Nissbackan kartanon vanha Pehtoorin talo on sittemmin toiminut tilan päärakennuksena ja se muodostaa yhdessä tontilla sijaitsevan mukulakivistä muuratun viljamakasiini kanssa kiinnostavan pihapiirin, johon sijoittuu Laila Pullisen kotipihaan veistospuiston.

Kaava- ja kiinteistötiedot, hallinta, rasitteet

Urheilupuisto, kiinteistötunnus 94-9904-1, tontti on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavassa (940600, Kv 12.12.1994) korttelialue on VU (urheilu- ja virkistyspalvelualue). Kaavamääräys alla olevassa kuvaaappauksessa.



Urheilu- ja virkistyspalvelualue.

VU-aluetta asemakaavassa 940600 koskevia määräyksiä:
Uudisrakennuksen/-rakennelmien tai olemassaolevaan rakennukseen/rakennelmaan tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys, joka osoittaa rakennuksen/rakennelmien sopeutumisen ympäristöönsä.

Kuva 10. Ote asemakaavan 940600 määräyksestä urheilu- ja virkistyspalvelualueutta koskien.

Voimassa olevassa yleiskaavassa (2007) suunnittelualuealue on merkitty VU -alueeksi (Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue). *Alue varataan urheilu-, virkistys-, ja vapaa-ajantoiminnoille. Alueella sallitaan näihin toimintoihin liittyvä rakentaminen, ei kuitenkaan suurten urheilulaitosten rakentamista.* Alueen läpi on osoitettu ohjeellinen virkistysreitti ja se rajautuu maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen.

Katso liite 2. Ote ajantasaisesta asemakaavakartta ja asemakaavamerkinnot

Kuvaus maiseman merkittävistä ominaispiirteistä

Sotungin kylä edustaa tyypillistä uusmaalaista, keskiajalla joki- ja järvilaaksoihin syntyneitä kylää, jossa kantatilojen sijoittumisessa on tapahtunut suhteellisen vähän muutoksia isonjaon ja uusjaon jälkeen. Sotungin kylä ympäröivine viljelysmaisemineen on säilyttänyt perinteisen rakenteensa ja rakennuskantansa hyvin. Osa rakennuskannasta on vanhimmilta osiltaan 1700-luvulta. Etelässä kylä liittyy Håkansbölen kartanon historialliseen maisemaan.

Sotungin kylä sijaitsee kapean purolaakson keskellä olevilla kumpareilla. Kantatilojen rakennuskanta sijoittuu pääasiassa keskiaikaiselle kyläntontille joen molemmin puolin kylänraitin varteen. Maatilojen talouskeskusten vanhin säilynyt rakennuskanta on peräisin 1700-luvulta valtaosan ollessa 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Vanhaa rakennuskantaa on Nygårdin, Nygårdsin, Uusitalon, Kullobackan ja Kuppiksen tiloilla. Monet päärakennuksista ovat rungoiltaan 1700-luvulta.

Kormuniitynojan eteläpuolisilla kukkuloilla on Håkansbölen kartano. Nykyinen kartanoalue on noin kuuden hehtaarin laajuinen. Svante Olssonin suunnittelema kartanopuisto, joka periytyy osin jo 1780-luvulta, ympäröi arkkitehti Armas Lindgrenin 1905 suunnittelemaa kaksikerroksista puista päärakennusta. Päärakennuksen jugendinteriöörit ovat tilarakenteeltaan ja sisustukseltaan hyvin säilyneet ja edustavat jugendin kokonaistaideteosajattelua parhaimmillaan. Alueella on päärakennusta vanhempia asuin- ja talousrakennuksia. Puiston pohjoispuolella on kahdeksankulmainen huvimaja (nykyinen mutteritalo), jonka kartanon omistanut Johan Sederholm on rakennuttanut 1775 kuningas Kustaa III:n vierailun muistoksi. Päärakennuksen etelä- ja itäpuolella ovat talous- ja tallipihan ympäristöt ja työväen asunnot.

Hallinta, rasiitteet, kaava- ja kiinteistötiedot

Tontti on kaupungin omistuksessa.

Asemakaava edellyttää uudisrakennusten /-rakennelmien tai olemassa olevaan rakennukseen/rakennelmaan tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan kiinnitettävän erityistä huomiota.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys, joka osoittaa rakennuksen/rakennelmien sopeutumisen ympäristöönsä.

Rakennuspaikan läpi kulkevat sähkökaapelit tulee siirtää. Niille tulee sopia uudet reitit, jotka eivät saa haitata urheilupuistoon toteutettavia tulevia käyttötapoja.

Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet

Maaperäkartan mukaan uusi huoltorakennus sijaitsee savi- ja täytealueen rajalla. Rakennuksen suositeltu perustamistapa on paalutus.

Rakennus salaojitetaan ja perustusrakenteet routasuojataan.

Tarkentavat pohjatutkimukset ja maamassojen haitta-ainetutkimukset tehdään yleissuunnitteluvaiheessa.

Vantaan kaupungin linjauksen mukaan kaikessa talon rakentamisessa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesiohjetta, jossa edellytetään sadevesien viivytystä tontilla. Hulevesien viivästyksistä toteutetaan osana puiston perusparannushanketta.

Piha, liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka

Pysäköinti- ja liikennejärjestelyt ovat yhteiset liikuntapuiston kanssa, myös polkupyöräpysäköinnin osalta.

Tontin rakennusten huoltoajo liikenne on Luotikujalta.

Uuden huoltorakennuksen vesihuollon kunnallistekniset liittymät tulevat nykyisen huoltorakennuksen tonttilinjoista (Vj75, Jv160M). Kunnallisteknistien liittymien paikat määräytyvät piha-alueen LVI-suunnitelman ja HSY:n liitoskohtalausannon perusteella.

Rakennuksen saattoliikenne ja parkkipaikat otetaan huomioon alueen muussa suunnittelussa.

Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu

Rakennuspaikalla ei ole tiedossa olevia rakentamisrajoitteita.

Vesihuolto ja hulevedet

Huoltorakennus liitetään kunnallisteknisiin järjestelmiin: vesijohto (Vj75) ja jätevesiviemäri (Jv160).

Uuden huoltorakennuksen vesiliittymä sekä kasteluvesi voidaan ottaa nykyisestä kasteluvesipostiliitoksesta, joka jää pienpelikenttien osalta tarpeettomaksi. Kasteluvesiposteja asennetaan hiekkatekonurmikentän pohjoisreunalle 2 kpl, lisäksi uuden huoltorakennuksen seinään molempien kenttien suuntaan 1 liitoskohta.

Uuden huoltorakennuksen jätevesiliittymää varten pitää tilata HSY:n liitoskohtalausunto. Liitoskohtana on todennäköisesti nykyisen jätevesiviemäriin tarkastuskaivo.

Samaan kaivantoon on mahdollista sijoittaa uusittavia kaapeleita riittävällä suojaetäisyydellä. Kaapelit eivät saa estää putkilinjojen aukikaivuuta.

Tulvareitit ja kuivatusasiat tulee miettiä myös huoltopihan laajennuksen yhteydessä.

Urheilupuiston tontilla muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttaa ennen vesien johtamista yleiseen verkostoon siltä osin, kun tontilla tehdään kaavamuutoksesta johtuvia muutostöitä. Hulevesien hallintarakenteet tulee mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Tontilta saa poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama kuin sieltä poistuisi luonnontilassa.

lassa. Tonttien tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi kertyä piha- ja pysäköinti-alueille hetkellisesti. Tämä tulvamitoitus tehdään 30 minuuttia kestäväälle sateelle, jonka rankkuus on 167 l/s/ha.


Rakennusluvan yhteydessä tulee tehdä tarkemmat hulevesisuunnitelmat, jotka hyväksytetään kaupungilla rakennusluvan yhteydessä.

5. Uimahalli

5.1 Nykytilanne

Uimahalli on liitetty Vantaan Energian kaukolämpöjärjestelmään. Lämmönjakohuone sijaitsee rakennuksen pohjoispäädyssä kellarikerroksessa.

Uimahalli kuluttaa vuositasolla 2100 MWh lämpöenergiaa. Koronavuonna kulutus on ollut 1315 MWh.



kuva 11. Hakunilan uimahallin kellarikerroksen pohjapiirros. Rakennuksen lämmönjakohuone sijaitsee rakennuksen pohjoisreunalla (merkitty sinisellä).



Kuva 12. Uimahallin kellarissa on maavarainen, melko korkea käyttämätön tila, johon lämpövaraaja voidaan sijoittaa.

5.2 Toiminnalliset ja tilalliset tavoitteet

Uimahallin kellarikerrokseen toteutetaan urheilupuiston alueellisen energiaratkaisun tarvitsema lämpövaraaja. Tekojääradan jäädyttämisestä saataneen vuositason 1330 MWh energiaa. Lisäksi urheilupuistoon toteutettavista lumetuskonteista on tarkoitus kerätä lämpöenergia talteen ja välivarastoida energia lämpövaraajaan. Lämpövaraajan lämpöä käytetään urheilupuiston huoltorakennuksen, uimahallin ja Sotungin koulun lämmitystarpeisiin.

Uimahallin lämmönsiirrin muunnetaan/muutetaan/vaihdetaan sellaiseksi, että sen kautta voidaan siirtää lämpövaraajasta lämpöä rakennuksen lämmittämiseen sekä käyttöveden lämmitykseen.

5.3 Tekniset järjestelmät

Rakennetekniset järjestelmät. Uimahallin lämmönjakuhuone sijaitsee kellarissa rakennuksen pohjoissivulla. Lämmönjakuhuoneen seinät, lattia ja katto ovat betonirakenteisia.

Lämpövaraaja sijoitetaan ryömintätilaan (arviolta 6 m³). Tilaa ympäröivät seinät ja katto ovat betonia. Vanhojen suunnitelmien mukaan ryömintätilan puolella seinissä on lämmöneriste. Lattiana on maapohja. Lämpövaraajan kohdalle tehdään teräsbetonilaatta.

LVI. Tekojääradan hukkalämpö on matalalämpöistä. Ylijäämälämmön lämpötilan nostamiseksi käyttökohteeseen sopivaksi tarvitaan rakennukseen sijoitettava lämpöpumppu.

IV-esilämmitys patterit. Pyritään lämmittämään tuloilma lauhdelämmöllä, kaukolämmöllä priimataan oikean lämpöiseksi.

Käyttöveden esilämmitys. Erillinen siirrin välille, kaukolämmöllä priimataan oikea lämpötila käyttövedelle siirtimen jälkeen.


Aurinkolämpö. Kesällä hyödynnetään tekojääradan putkiston lämpöä, tämä priimattaisiin kaukolämpöverkkoon oikean lämpöiseksi.

Koulu ja jalkapallokupa. Lämpö jaetaan kaukolämpöverkon kautta näihin kohteisiin.

Rakennusautomaatio. Automaatio toiminnot, Lvi tekniset laitteet, varusteet ja ohjelmat suunnitellaan ja rakennetaan Vantaan Kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien tarpeenmukaisen etäseurannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä energia käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempään tarkastelua varten, 'pilvitoimintona' verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta riippumatta. Kiinteistöautomaatiojärjestelmän suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungilla käytössä olevaa suunnitteluohjetta.

Sähkö. Lvia-teknisille laitteille asennetaan sähköliitännät ja ohjauskaapelointi.

6. Sotungin koulu



Kuva 11. Sotungin koulun ensimmäinen kerros. Rakennustekniset tilat sijaitsevat rakennuksen pohjoisosassa (merkitty sinisellä).

6.1 Nykytilanne

Sotungin koulu on liitetty Vantaan Energian kaukolämpöjärjestelmään. Lämmönjakuhuone sijaitsee rakennuksen pohjoispäässä.

Koulu ja kuplahalli kuluttaa vuositasolla lämmitysenergiaa 1100 MWh, vuonna 2020 kulutus on ollut 900 MWh, kun koulun käyttö on ollut koronan vuoksi normaalia vähäisempää.

6.2 Toiminnalliset ja tilalliset tavoitteet

Sotungin koulun lämmönsiirrin muunnetaan/muutetaan/vaihdetaan sellaiseksi, että sen kautta voidaan siirtää lämpövaraston lämpöä rakennuksen käyttöveden lämmitykseen.

6.3 Tekniset järjestelmät

Rakennetekniset järjestelmät. Lämmönjakohuone sijaitsee koulurakennuksen pohjoissivulla 1. kerroksessa. Lämmönjakohuoneen lattiataso on n. 2,2 metriä 1. kerroksen lattiatasoa alempana, 1. krs tasolla on metalliritilätaso. Vanhojen suunnitelmien mukaan tilan seinät ja yläpohja ovat betonirakenteisia. Seinissä on tiilimuuraus lämmönjakohuoneen puolella. Lattia on maanvarainen betoni-laatta.

Lämmönjakohuone on oma palo-osastonsa, tila on EI60 palo-osastoitu muusta rakennuksesta. Tilaan on käynti käytävästä 141. Tilan seinät ovat betonirakenteisia. Lattia on maanvarainen betonilaatta.

LVI. Lämmönvaihdin päivitys tarpeen mukaan niin että voidaan hyödyntää uimahallilta tuleva lämpö.

Sähkö. Lvia- teknisille laitteille asennetaan sähköliitännät ja ohjauskaapelit.

7. Rakentamisen aikaiset tavoitteet

7.1 Yleistä

Rakennustyössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.

Rakennustyön puhtausluokka on P1 (Sisäilmaluokitus 2018).

Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava aukoton. Rakennusosat ja -tarvikkeet eivät saa kostua tai kastua missään rakentamisen vaiheessa. Rakennuksen kantava materiaali on massiivipuu.

Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun yhteydessä ja selvítettävä sääsuojien tarve ("huputus").

Betonin suhteellinen kosteusprosentti < 80 % RH (Betonin pintaosien (2 - 3 cm) alle 75 %) ennen seuraavaa työvaihetta. Mittaus tapahtuu rakenteissa olevilla antureilla rakennustyön aikana.

7.2 Kosteudenhallinnan tavoitteet

Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250-2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden estäminen, kosteus-riskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla.

Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa, Kosteusjumpa- tai vastaavaa toimintatapaa.

8. Väistötilantarve

Ei väistötilan tarvetta.

9. Rahoitus ja aikataulu

Hanke toteutetaan kaupungin omaan taseeseen.

Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajennuksille on varattu investointiohjelmassa 0,5 M€ vuosille 2021 - 2022, määrärahaa esitetään lisättäväksi vuoden 2022 investointiohjelmaan, alustavissa esityksissä nostettu määräraha on 1,48 M€.

Huoltorakennuksen tavoitteellinen valmistumisajankohta on loppukesä 2022 ennen jääkenttien huoltotarpeen käynnistymistä.

Hakunilan urheilupuiston huoltorakennus ja Hakunilan uimahallissa ja Sotungin koulussa tehtävät muutostyöt Uudisrakennus ja osakorjaukset, TARVESELVITYS-HANKESUUNNITELMA, 2021-05-31

10. Kustannukset

Vantaan kaupungin Toimitilajohtamisen suunnittelu- ja hankepalvelut tiimissä laskettu tavoitehinta huoltorakennukselle on 1,482 M€ (alv 0 %, KL 99,5).

Tavoitehintaan ei sisälly (kustannusarvio suluissa)

- alueellinen energiajärjestelmä liittyvine töineen 350 000 €
- Hakunilan uimahallin tekninen tila, lämmönsiirrin ja energiavaraaja 110 000 €
- Sotungin koulun lämmönsiirrin ja energian siirtoyhteys uimahallille 90 000 €
- Muuntamo, jäähdytyskontit ja lauhduttimet
- Muut aluerakenteet kuin konttiaitausta ja terassit

11. Hankkeen käyttötalousvaikutukset ja toimintakustannukset

11.1 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto)

Ylläpitokustannukset	16 229 €/ vuosi
Pääomakustannukset	88 920€/ vuosi

Yhteensä 105 134 €/ vuosi

Ylläpitokustannuksiin on laskettu arvio myös rakennuspaikan tontinvuokrakustannuksista (7291 € / vuosi), jonka jälkeen huoltorakennuksen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat yhteensä 112 440 €/vuosi.

11.2 Toimintakustannukset hallintokunnalle

Ei muuttuvia toimintakustannuksia.

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut säilyvät nykyisellä tasolla.

11.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset

Varastohyllyt ja kemikaalikaapit 5000 €, pukutila 1000 €.

12. Riskit

12.1 Normaalit riskit

Tarveselvitys-hankesuunnitelmavaiheessa ei hankkeeseen sisälly normaalirakentamisesta poikkeavia riskejä. Rakentamisaikana on otettava huomioon urheilupuiston häiriötön ja turvallinen käyttö.

12.2 Työturvallisuustehtävät

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungintalokeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat. Rakentamisen osalla on huomioitava tontilla käynnissä olevien virkistystoimintojen toimintaedellytykset sekä turvallisuustekijät.

Rakennuttajan suunnitteluvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi tarveselvitys-hankesuunnitelmavaiheessa. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta, liitteenä 6.

13. Vastuuhenkilöt / työryhmä

Kaupunkikulttuurin toimiala, Liikunnan palvelualue:

Ari Asikainen, suunnitteluinsinööri, Viheralueiden suunnittelu
 Jari Lärkä, Liikuntapäällikkö, Liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito
 Jukka Joronen, Liikuntapaikkamestari, Liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito
 Juha Savolainen, Liikuntapaikkamestari, Liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito
 Sami-Pekka Manerus, Liikuntapaikkamestari, Liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito

Kaupunkiympäristön toimiala, Kiinteistöt ja tilat -palvelualue

Ifa Kytösaho, Hankesuunnittelupäällikkö, Toimitilajohtaminen
 Ari Hällström, LVI-insinööri, Toimitilajohtaminen
 Katri Onnela, LVI-insinööri, Toimitilajohtaminen
 Jonna Rosenblad, Sähköinsinööri, Toimitilajohtaminen
 Yrjö Jaakkola, Sähköinsinööri, Toimitilajohtaminen
 Anne Valkeapää, Puhtauspalveluasiantuntija, Toimitilajohtaminen
 Janne Karppinen, Geotekniikkainsinööri, Mittaus- ja geopalvelut

Kaupunkiympäristön toimiala, Kadut ja puistot -palvelualue


Antti Auvinen, vesihuolto
 Susanna Koponen, liikennesuunnittelu

Kaupunkiympäristön toimiala, Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue

Kaavoitus:

Vesa Karisalo, aluearkkitehti
 Noora Koskisalo, kaavoitus


13.1 LIITTEET



MERKINNÄT


- suunnittelualan raja
- urheilupuistoon liittyvien alueiden tarkastelu (likimääräinen raja)
- ladut
- luo-aluearajaus
- virtavesien arvokkaat luontokohteiden raja
- istutettava lehtipuu
- istutettava havupuu
- oleva lehtipuu
- oleva havupuu
- metsä
- pensasistutus
- nurmi
- niitty
- pelto
- tk
- tekonurmi
- päällystetty kenttä
- hiekkakenttä
- kitutuhka
- asfaltti
- betonikivi
- OS syväkeräyssäiliö
- PP pyöräparkki
- aluepoikkileikkaus
- hulevesipainanne
- valaisin, uusi

nykyistä paikoitusta: n. 320 ap
uutta/ varapaikoitusta: n. 272 ap



		Hyv.	
 VANTAAN KAUPUNKI KUNTATEKNIKAN KESKUS		Hyv.	
		Tark.	
		Suunn.	
23.9.2014			
94	HAKUNILA	Mittakaava	Koord.järj.
HAKUNILAN URHEILUPUISTO		1:2000	ETRS-GK25
YLEISSUUNNITELMA		Korkeusjärj.	
		N2000	
		Liitt. piir.nro	
		Hyv.	Hyv.
412	PUISTO	Piiir.nro	
59	MUUT ULKOILU- JA LIIKUNTAPIIKKA SUUNN.	54883	
GEOTEK- NIIKKA	Tark.	23.9.2014	Tark. T.T.
		23.9.2014	Suunn. E.E.
		Hyv.	
		Tark.	
		Hyv.	
		Tark.	

7.8.2020 15:14:32



Vantaan kaupunki

HAKUNILAN URHEILUPUISTO

Asemakaava

92. kaupunginosa, Ojanko

Korttelit 92100–92103 sekä katu- ja virkistysalueet.

94. kaupunginosa, Hakunila

Korttelit 94300–94304 sekä katu-, virkistys- ja liikennealueet.

Asemakaavan muutos

Korttelit 94051 ja 94408 sekä katu- ja virkistysalueet.

1:2000



Vanda stad

HÅKANSBÖLE IDROTTSPARK

Stadsplan

Stadsdel 92, Gjutån

Kvarteren 92100–92103 samt gatu- och rekreationsområdet.

Stadsdel 94, Håkansböle

Kvarteren 94300–94304 samt gatu-, rekreations- och trafikområdet.

Ändring av stadsplanen

Kvarteren 94051 och 94408 samt gatu- och rekreationsområdet.

1:2000

Kaava-alueen numero
Planområdets nummer

940600

Päiväys
Datum

09.11.1994

Pohjakarttalehtien numerot
Baskartbladens nummer

85/61, 85/62, 86/62

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

— . . . —

3 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

A0/s

Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.

A0/s -kortteleita 92101, 92102, 94303 ja 94304 sekä A0/s -aluetta korttelissa 92103 koskevia määräyksiä:

Alueelle saa rakentaa yksiasuntoisia asuinrakennuksia ja talousrakennuksia.

Tontin kerrosalasta saa enintään 30% käyttää ympäristöä häiritsemättömiä ja ympäristöönsä soveltuvia työtiloja sekä niihin liittyviä näyttely- ja myymälätiloja varten.

Uudisrakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta.

Julkisivut on rakennettava siten, että ne muodon, väri-tyksen ja jäsentelyn suhteen sopeutuvat alueen vanhaan rakennuskantaan.

Rakennuksissa tulee olla tervanmusta tai perinteinen punatiilenvärinen harjakatto.

Rakennuksiin ei saa rakentaa kokonaan tai pääosin maanpäällistä kellarikerrosta.

Vähäiset rakennusosat saavat ulottua rakennusalan ulkopuolelle.

Alueella säilytettävä ja istutettava kasvillisuus on va-
littava siten, että se on sopusoinnussa alueen perin-
teen kanssa.Uudisrakennuksen/-rakennelmien tai olemassaolevaan rakennukseen/rakennelmaan tehtävien muutosten so-
peutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä
huomiota.Rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys, joka
osoittaa rakennuksen/rakennelmien sopeutumisen
ympäristöönsä.Hakemusta käsiteltäessä on otettava huomioon paikal-
lisen museoviranomaisen lausunto.Alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman ympäris-
tövalvontalautakunnan lupaa.Ympäristövalvontalautakunta voi myöntää luvan purka-
miseen vain jos purkamiseen on pakottava syy.Autopaikkojen vähimmäismäärä on 2 autopaikkaa/asunto,
joista vähintään yksi on sijoitettava autotalliin.**STADSPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:**Linje 3 meter utanför det planområde som fastställelsen
gäller.Kvarterets område för friliggande småhus där miljön skall
bevaras.För A0/s -kvarteren 92101, 92102, 94303 och 94304
samt A0/s -området i kvarteret 92103 gällande bestäm-
melser:Inom området får uppföras bostadshus med en bostad
och ekonomibyggnader.Av tomtens våningsyta får högst 30% användas för
ickemiljöförande och till miljön anpassade arbetslokaler
samt till dessa anslutande utställnings- och butiks-
lokaler.Som fasadmateriell skall i nybyggnaderna användas
trä.Fasaderna skall byggas så att de vad form, färg och
disposition beträffar är anpassade till områdets gamla
byggnadsbestånd.Byggnaderna skall ha becksvarta eller traditionellt tegel-
röda åstak.I byggnaderna får inte byggas källarvåning helt eller
till huvuddelen över markytan.

Mindre utbyggnader får sträcka sig över byggnadsytan.

Den växtlighet som skall bevaras och planteras på om-
rådet skall väljas så, att den harmonierar med områdets
tradition.Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att nybygg-
naden/-konstruktionerna eller ändringar som görs i
befintlig byggnad/konstruktion är anpassade till stads-
bilden.Till ansökan om byggnadslov skall bifogas utredning
som visar byggnadens/konstruktionernas anpassning
till omgivningen.Vid behandling av ansökan skall den lokala museimyndig-
hetens utlåtande beaktas.Byggnader på området får inte rivas utan miljöövervak-
ningsnämndens tillstånd.Miljöövervakningsnämnden kan bevilja tillstånd till rivning
om tvingande skäl till rivning föreligger.Minimiantalet bilplatser är 2 bilplatser/bostad av vilka
minst en skall placeras i garage.

Y0

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Y0 -kortteleita 94051 ja 94300 koskevia määräyksiä:
Korttelialueelle saa rakentaa koulutiloja, kokoontumistiloja sekä huollon kannalta välttämättömiä asuntoja.
Uudisrakennuksen/-rakennelmien tai olemassaolevaan rakennukseen/-rakennelmaan tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys, joka osoittaa rakennuksen/-rakennelmien sopeutumisen ympäristöönsä.

Autopaikkojen vähimmäismäärä määritellään hakijan antaman selvityksen perusteella.

YSA-1

Sosiaalitoimintaa palvelevien laitosten ja asuntoloiden sekä asuinrakennusten korttelialue.

YSA-1 -aluetta korttelissa 94302 koskevia määräyksiä:
Korttelialueelle saa rakentaa toiminnan ja huollon kannalta välttämättömiä asuntoja.

Uudisrakennuksen/-rakennelmien tai olemassaolevaan rakennukseen/-rakennelmaan tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys, joka osoittaa rakennuksen/-rakennelmien sopeutumisen ympäristöönsä.

Autopaikkojen vähimmäismäärä määritellään hakijan antaman selvityksen perusteella.

YU

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

YU -korttelia 92100 ja 94301 koskevia määräyksiä:

Uudisrakennuksen/-rakennelmien tai olemassaolevaan rakennukseen/-rakennelmaan tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys, joka osoittaa rakennuksen/-rakennelmien sopeutumisen ympäristöönsä.

Autopaikkojen vähimmäismäärä määritellään hakijan antaman selvityksen perusteella.



Lähevirkistysalue.

Urheilu- ja virkistyspalvelualue.

VU-aluetta asemakaavassa 940600 koskevia määräyksiä:
Uudisrakennuksen/-rakennelmien tai olemassaolevaan rakennukseen/-rakennelmaan tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys, joka osoittaa rakennuksen/-rakennelmien sopeutumisen ympäristöönsä.



Yleinen pysäköintialue.

ET

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

ET -aluetta korttelissa 92103 koskevia määräyksiä:

Uudisrakennuksen/-rakennelmien tai olemassaolevaan rakennukseen/-rakennelmaan tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys, joka osoittaa rakennuksen/-rakennelmien sopeutumisen ympäristöönsä.
Hakemusta käsiteltäessä on otettava huomioon paikallisen museoviranomaisen lausunto.

Alueella säilytettävä ja istutettava kasvillisuus on valittava siten, että se on sopusoinnussa alueen perinteen kanssa.



Kaupunginosan raja.



Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

Kvartersområde för byggnader för undervisningsverksamhet.

För Y0-kvarteren 94051 och 94300 gällande bestämmelser:

På kvartersområdet får byggas skollokal, samlingslokaler samt för underhållet nödvändiga bostäder.

Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att nybyggnaden/-konstruktionerna eller ändringar som görs i befintlig byggnad/konstruktion är anpassade till stadsbilden.

Till ansökan om byggnadslov skall bifogas utredning som visar byggnadens/konstruktionernas anpassning till omgivningen.

Minimiantalet bilplatser bestäms på grundval av den utredning som sökanden företett.

Kvartersområde för anstalter och internat för social verksamhet samt bostadsbyggnader.

För YSA-1-området i kvarteret 94302 gällande bestämmelser:

På kvartersområdet får byggas bostäder som är nödvändiga för verksamheten och underhållet.

Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att nybyggnaden/-konstruktionerna eller ändringar som görs i befintlig byggnad/konstruktion är anpassade till stadsbilden.

Till ansökan om byggnadslov skall bifogas utredning som visar byggnadens/konstruktionernas anpassning till omgivningen.

Minimiantalet bilplatser bestäms på grundval av den utredning som sökanden företett.

Kvartersområde för byggnader för idrottsverksamhet.

För YU-kvarteret 92100 och 94301 gällande bestämmelser:

Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att nybyggnaden/-konstruktionerna eller ändringar som görs i befintlig byggnad/konstruktion är anpassade till stadsbilden.

Till ansökan om byggnadslov skall bifogas utredning som visar byggnadens/konstruktionernas anpassning till omgivningen.

Minimiantalet bilplatser bestäms på grundval av den utredning som sökanden företett.

Område för närrekreation.

Område för idrotts- och rekreationsanläggningar.

För VU-området i stadspanen 940600 gällande bestämmelser:

Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att nybyggnaden/-konstruktionerna eller ändringar som görs i befintlig byggnad/konstruktion är anpassade till stadsbilden.

Till ansökan om byggnadslov skall bifogas utredning som visar byggnadens/konstruktionernas anpassning till omgivningen.

Område för allmän parkering.

Kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning.

ET -området i kvarteret 92103 gällande bestämmelser:

Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att nybyggnaden/-konstruktionerna eller ändringar som görs i befintlig byggnad/konstruktion är anpassade till stadsbilden.

Till ansökan om byggnadslov skall bifogas utredning som visar byggnadens/konstruktionernas anpassning till omgivningen.
Vid behandling av ansökan skall den lokala museimyndighetens utlåtande beaktas.

Den växtlighet som skall bevaras och planteras på området skall väljas så, att den harmonierar med områdets tradition.

Stadsdelsgräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Bestämmelsegräns.

	Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.	Riktgivande bestämmelsegräns.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
	Kaupunginosan numero.	Stadsdelsnummer.
	Kaupunginosan nimi.	Stadsdelens namn.
	Korttelin numero.	Kvartersnummer.
KARTANONTIE	Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.	Namn på gata, öppen plats, torg eller park.
2600	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.	Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
II	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.
I1/2	Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.	Brutet tal efter romersk siffra anger hur stor del av byggnads största vånings yta som, utan hinder av våningsantalet, får användas för utrymme som inräknas i våningsytan av det utrymme, som är beläget ovanför de i planen till antalet angivna våningarna.
+ 21.30	Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.	Ungefärlig markhöjd.
	Ohjeellinen muodostettavan vedenpinnan ylimmän kohdan korkeusasema.	Riktgivande högsta höjdyta för vattenyta som bildas.
	Rakennusala.	Byggnadsyta.
	Rakennusala, jolle saa sijoittaa kasvihuoneen.	Byggnadsyta där växthus får placeras.
	Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.	Byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras.
	Ohjeellinen ulkoilureitti.	Riktgivande friluftsled.
	Ohjeellinen vesialue.	Riktgivande vattenområde.
	Istutettava puurivi.	Trädrad som bör planteras.
	Alueen osa, jolla on oltava tiheä pensasistutus.	Del av område där det skall finnas en tät buskplantering.
	Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.	Del av område som skall planteras med träd och buskar.
	Luonnonmukaisena kehitettävä alueen osa.	Del av område som skall utvecklas naturenligt.
	Maisemallisista syistä avoimena säilytettävä alueen osa.	Del av område som av landskapsmässiga orsaker skall bevaras öppen.
	Ohjeellinen puistomaisesti kehitettävä alueen osa.	Riktgivande del av område som skall utvecklas som park.
	Katu.	Gata.
	Jalankululle varattu katu.	För gångtrafik reserverad gata.
	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla ton-tille ajo on sallittu.	För gång- och cykeltrafik reserverad gata där infart till tomt är tillåten.
	Alueella oleva ajoyhteys.	Körförbindelse inom området.
	Avo-oja.	Öppet dike.
	Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.	Del av område reserverad för underjordisk ledning.
	Alueen ylittävä urheilupolku.	Friluftsled över område.
	Katualueen rajan osa, jonka kautta ei saa järjestää ajoneuvoliikennettä.	Del av gatuområdes gräns där utfart är förbjuden.
k	Indeksi osoittaa, että alue on varattu kunnan tarpeisiin.	Indexet anger att området har reserverats för kommunens behov.
/s	Alue, jolla ympäristö säilytetään.	Område där miljön bevaras.
/s-2	Alue, jolla ympäristö säilytetään. Uudisrakennuksen/-rakennelmien tai olemassaolevaan rakennukseen/rakennelmaan tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakennusluupihakemukseen on liitettävä selvitys, joka osoittaa rakennuksen/rakennelmien sopeutumisen ympäristöönsä. Alueella säilytettävä ja istutettava kasvillisuus on valittava siten, että se on sopusoinnussa alueen perinteen kanssa.	Område där miljön bevaras. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att nybyggnaden/-konstruktionerna eller ändringar som görs i befintlig byggnad/konstruktion är anpassade till stadsbilden. Till ansökan om byggnadslov skall bifogas utredning som visar byggnadens/konstruktionernas anpassning till omgivningen. Den växtlighet som skall bevaras och planteras på området skall väljas så, att den harmonierar med områdets tradition.



Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti erittäin merkittävä rakennus/rakennelma.
Rakennuslain 135§:n 1. momentin nojalla määrätään, että rakennusta/rakennelmaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakennustöitä jotka turmelevat julkisivujen, rakenteiden tai vesikaton rakennustaiteellista tai historiallista arvoa.
Korjaus-, muutos- ja lisärakennustoimenpiteille on hankittava paikallisen museoviranomaisen lausunto.



Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä rakennus/rakennelma.
Rakennuslain 135§:n nojalla määrätään, että rakennusta/rakennelmaa ei saa purkaa ilman valvontaviranomaisen lupaa.
Lautakunta voi myöntää luvan vain jos purkamiseen on pakottava syy.
Lupahakemusta käsiteltäessä noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä on säädetty rakennuslain 42 a §:ssä tarkoitettusta luvasta.
Korjaus-, muutos ja lisärakennustoimenpiteiden tulee olla sellaisia että rakennuksen/rakennelman rakennustaiteellista ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.
Toimenpiteille on hankittava paikallisen museoviranomaisen lausunto.

sr-2a

Kaupunkikuvan kannalta merkittävä rakennus.
Rakennuksen saa purkaa vasta kun korvaavan uudisrakennuksen rakennuslupa on saatu.
Hakemusta käsiteltäessä on hankittava paikallisen museoviranomaisen lausunto.

sr-3a

Kaupunkikuvan kannalta merkittävä rakennus/rakennelma.
Rakennuksen/rakennelman ulkoasu tulee säilyttää.
Rakennuslain 135§:n nojalla määrätään, että rakennusta/rakennelmaa ei saa purkaa ilman valvontaviranomaisen lupaa.
Lautakunta voi myöntää luvan vain jos purkamiseen on pakottava syy.
Lupahakemusta käsiteltäessä noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä on säädetty rakennuslain 42 a §:ssä tarkoitettusta luvasta.
Hakemusta käsiteltäessä on hankittava paikallisen museoviranomaisen lausunto.

sp-2

Suojeltava pihapiiri.
Kylärakenteen tai kulttuurimaiseman säilymisen kannalta tärkeä pihapiiri.

st-1

Suojeltava tie.
Alueen osa, jolla sijaitsee historiallisesti merkittävä tieosuus.
Alueen rakentamis- ja hoitosuunnitelmia käsiteltäessä on hankittava museoviraston lausunto.
Tiestä mahdollisesti löytyvät alkuperäiset tieauniot ovat kiinteinä muinaismuistoina muinaismuistolain nojalla suojeltuja.

svp-1

Suojeltava puisto
Alueen osa, jolla sijaitsee historiallisesti tai puutarhataiteellisesti arvokas puisto.
Alueen rakentamis- ja hoitosuunnitelmia käsiteltäessä on hankittava museoviraston lausunto.

Arkitektoniskt eller historiskt ytterst betydelsefull byggnad/konstruktion.
Med stöd av 135§ 1 mom. byggnadslagen föreskrivs, att byggnaden/konstruktionen inte får rivas och att i den inte får vidtas sådana reparations-, ändrings- eller tillbyggnadsåtgärder som förstör fasadernas, konstruktionernas eller yttertaket arkitektoniska eller historiska värde.
För reparations-, ändrings- och tillbyggnadsåtgärder skall begäras utlåtande av den lokala museimyndigheten.

Arkitektoniskt, historiskt eller för stadsbildens bevarande betydande byggnad/konstruktion.
Med stöd av 135 § byggnadslagen föreskrivs att byggnaden/konstruktionen inte får rivas utan tillsynsmyndighetens tillstånd.
Nämnden kan bevilja tillstånd endast om tvingande skäl till rivning föreligger.
Vid behandling av ansökan om lov iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad som är stadgat om det tillstånd som avses i 42 a § byggnadslagen.
Reparations-, ändrings- och tillbyggnadsåtgärder skall vara sådana, att byggnadens/konstruktionens arkitektoniskt betydelsefulla och med tanke på stadsbildens betydelsefulla karaktär bevaras.
För åtgärder skall begäras utlåtande av den lokala museimyndigheten.

Med tanke på stadsbildens betydelsefull byggnad.
Byggnaden får rivas först då ett byggnadslov för en ersättande nybyggnad beviljats.
Vid behandling av ansökan skall begäras utlåtande av den lokala museimyndigheten.

Med tanke på stadsbildens betydelsefull byggnad/konstruktion.
Byggnadens/konstruktionens exteriör skall bibehållas.
Med stöd av 135 § byggnadslagen föreskrivs att byggnaden/konstruktionen inte får rivas utan tillsynsmyndighetens tillstånd.
Nämnden kan bevilja tillstånd endast om tvingande skäl till rivning föreligger.
Vid behandling av ansökan om lov iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad som är stadgat om det tillstånd som avses i 42 a § byggnadslagen.
Vid behandling av ansökan skall begäras utlåtande av den lokala museimyndigheten.

Gårdsplan som skall skyddas.
Med tanke på bevarandet av bystrukturen eller kulturlandskapet viktig gårdsplan.

Väg som skall skyddas.
Del av område inom viken ett historiskt betydelsefullt vägvagnsätt är beläget.
Vid behandling av områdets byggnadsprojekt och underhållsplaner skall begäras utlåtande av den lokala museiverket.
Vägens ursprungliga vägruiner som eventuellt påträffas är som fasta fornlämningar skyddade enligt lagen om fornminnen.

Park som skall skyddas.
Del av område inom vilket en historiskt eller trädgårdsarkitektoniskt värdefull park är belägen.
Vid behandling av områdets byggnadsprojekt och underhållsplaner skall begäras utlåtande av den lokala museiverket.

Asemakaavaosasto

Liisa Harju
Liisa Harju
Asemakaavapäällikkö/Stadsplanechef

Stadsplaneavdelningen

Mittaosasto

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 493/82 vaatimukset.

Vantaalla/Vanda 07.12.1994

Matti Soiniemi

Matti Soiniemi
Kaupungingeodeetti/Stadsgeodet

Mättningsavdelningen

Baskartan fyller de anspråk som förordningen om planläggningsmätning 493/82 kräver

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa
Godkänd av stadsfullmäktige
12.12.1994

Vahvistettu ympäristöministeriössä
Fastställt av miljöministeriet
16.06.1995

HAKUNILAN URHEILUPUISTON HUOLTORAKENNUS

Ifa Kytösaho

31.5.2021

	<i>kpl</i>	<i>htm2</i>	<i>yht</i>	<i>HUOM!</i>
LÄMPIMÄT TILAT				
Urheilijat ja yleisö				
Tuulikaapit	3	3,0	0,0	sisältyvät ukutilan neliöihin, helppokulkuisuus, sisäovet automaattiovet tai lämpöverho
Pukutila, unisex	1	100,0	100,0	arviolaajuus
wc-tila, naiset	2	2,5	5,0	wc-isuimet
wc-tila, miehet	2	2,5	5,0	wc-istuin ja urinaari
Inva-wc	1	4,5	4,5	
siivoushuone	1	5,0	5,0	
Huoltotilat				
Jäänhoitokoneiden talli	1	150,0	150,0	läpiajettava, nosto-ovet, 2 ajolinjaa rakennuksen läpi, reunoille varastohyllyjä
TEKNISET TILAT				
IV-konehuone	1	10,0	10,0	
Lämmönjakohuone	1	10,0	10,0	lämmönvaihdin vedenlämmitykseen (vedenkäyttötarve 4000-6000 l / kerta, kone täytetään 42 asteisella vedellä, jäädytys 1-2 kertaa / päivä). Erikseen käyntiovi.
laitetila, varaus	1	1,0	1,0	tekojääradan lämmöntalteenottolaitteistoa varten
sähköpääkeskus	1	10,0	10,0	
LÄMPIMÄT TILAT YHTEENSÄ			300,5	Bruttoala noin 334 brm2
KYLMÄT TILAT				
Urheilijat ja yleisö				
terassi	1	25,0	25,0	sisäänkäyntikatos
Henkilökunta:				
Aitaus: Jäähdytyskontit ja lauhduttimet	1	100,0	100,0	10 * 8,5 kontti (1 kpl), kulkuyhteys etelästä, oven leveys 3 m * 3 m kulkuaukko, lukittava ja ovella varustettu
KYLMÄT TILAT YHTEENSÄ			125,0	

VANTAAN KAUPUNKI**TILAKESKUS****Suunnittelu- ja hankepalvelut****Tavoitehinta****TS-HS****20.5.2021****Hakunilan urheilupuiston huoltorakennus**

Luotikuja 2, 01200 Vantaa

Laajuustiedot :

bruttoala	322 brm2
hyötyala	272 hym2
huoneistoala	280 htm2
tilavuus	1 372 rm3
tehokkuusluku	1,18

Rakennuskustannukset	Yht.€	€/brm2	€/hym2	€/rm3
<u>Rakennuttajan kulut</u>	208 000	645,96	764,71	151,60
suunnittelu	99 000			
rakennuttaminen	78 000			
liittymismaksut	31 000			
<u>Rakennustekniset työt</u>	928 000	2 881,99	3 411,76	676,38
rakennusteknilliset työt				
- sis.pihatyöt				
<u>LVI-työt</u>	192 000	596,27	705,88	139,94
LVV-työt	167 000			
IV-työt	21 000			
Säätölaitteet	4 000			
<u>Sähkötyöt</u>	39 000	121,12	143,38	28,43
<u>Erillishankinnat</u>	44 000	136,65	161,76	32,07
Muutos- ja lisätyövaraus	71 000	220,50	261,03	51,75
KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%)	1 482 000	4 602,48	5 448,53	1 080,17
KUSTANNUSENNUSTE (ALV 24%)	1 837 680	5 707,08	6 756,18	1 339,42

Hintataso KL 99,5 (4/21)

Arvio sisältää konttitaikauksen ja sisäänkäyntien terassit yhteensä 125 m2

Arvioon ei sisälly:

Alueellinen energiajärjestelmä liittyvine töineen	350 000 €
Hakunilan uimahallin tekn.tila, lämmönsiirrin ja energiavaraaja	110 000 €
Sotungin koulun lämmönsiirrin ja energ. siirtoyhteys uimahallil	90 000 €
Muuntamo, jäähdytyskontit ja lauhduttimet	
Muut aluerakenteet kuin konttitaikaus ja terassit sisältyvät erilliseen puistourakkaan	

Suunnittelu ja hankepalvelut 20.5.2021

Petri Kokkonen
Kustannusinsinööri

Kiinteistöt ja tilat
Geotekniikka

14.9.2020
Janne Karppinen

Hakunilan urheilupuiston huoltorakennus


Maaperä

Maaperäkartan mukaan uusi huoltorakennus sijaitsee savi- ja täyttöalueen rajalla. Lähialueella tehtyjen pohjatutkimusten mukaan ohuen (0-1 m) pintamaakerroksen (humus/kuivakuori/täyttömaa) alla on noin 8,8...9,3 m paksu kerros savea. Siipikairauksin mitattu saven redusoimaton leikkauslujuus on heikoimmillaan noin 8 kPa. Savikerrosten vesipitoisuus vaihtelee n. 70-110 % välillä. Saven alla maakerrokset vaihtuvat siltin, hiekan ja soran kautta kalliopintaa päällystämään pohjamoreeniin. Lähimmät kairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon noin 11,3-13,25 m syvyydellä maanpinnasta. Pohjavedenpinnan tasoa alueella ei ole mitattu.

Rakennettavuus maaperän suhteen

Uuden huoltorakennuksen suositeltu perustamistapa on paalutus. Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voidaan alustavan arvion mukaan perustaa maanvaraisesti.


Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus. Rakentamiskäytös tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.



Pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa!)

Kiinteistöt ja tilat
Geotekniikka

14.9.2020
Janne Karppinen



Maaperäkartta (ei mittakaavassa!)

Rakennushankkeen turvallisuusriskit, HAVAT Riskikartta

KOHDE: Hakunilan urheilupuiston huoltorakennusPÄIVÄYS: 19.3.2021LAATIJAT: Ifa Kytösaho, Jukka Tuhkanen

Rakennushankkeen ominaisuudet

- ☐ Koko
- ☐ Muoto
- ☐ Suuruus
- ☐ Mitat
- ☐ Poikkeuksellisuus
- ☐ Ainutkertaisuus
- ☐ Materiaalivalinnat
- ☐ Tekniset ratkaisut
- ☐ Runkoratkaisu
- ☐ Ajankohta
- ☐ Suunnitteluratkaisut
- ☐ Vaativuus
- ☐ Rakennuksen kunto
- ☐ Talotekniikka
- ☒ Muu, **kustannukset, väestönsuojan rakentamattomuus**

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot

- ☐ Mikrobit (Home)
- ☐ Pöly
- ☐ Kaasut
- ☐ Muut ilman epäpuhtaudet
- ☐ Melu, värinä
- ☐ Kuumuus/kylmyys
- ☐ Säteily
- ☐ Häikäisy
- ☐ Happipitoisuus, hapen puute
- ☐ Myrkyt
- ☐ Vaaralliset aineet
- ☐ Altistuminen
- ☐ Ergonomia, hankalat työasennot
- ☐ Vaaralliset työt
- ☐ Räjähdyt
- ☐ Syttyminen
- ☐ Muu

Rakennushankkeen luonne

- ☒ Työmaan johtamisen erityispiirteet, **liikuntapuistossa paljon käyttäjiä, huomioitava**
- ☐ Yhteensovittamisen erityispiirteet
- ☒ Aikataulu
- ☐ Urakoitsijoiden määrä
- ☐ Urakkarajat
- ☐ Erillistoimitukset
- ☐ Töiden läheisyys/peräkkäisyys
- ☐ Töiden päällekkäisyys
- ☒ Tiedonkulun erityispiirteet, **tiedottaminen urheilupuiston käyttäjille**
- ☐ Työmenetelmien reunaehdot
- ☒ Muu, **tekniisiin korjauksiin liittyvät riskit**

Rakennushankkeen olosuhteet

- ☐ Varottavat rakenteet
- ☐ Vaaralliset johdot
- ☐ Varottavat toiminnot
- ☐ Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät
- ☐ Liikenne, liikennemuodot
- ☐ Työkoneiden käyttö
- ☐ Työvälineiden käyttö
- ☐ Materiaalit ja aineet
- ☐ Vaaralliset jätteet
- ☐ Teollinen toiminta lähellä, prosessit
- ☐ Tilojen rakennusaikainen käyttö
- ☐ Muu toiminta
- ☐ Herkät laitteet ja laitteistot
- ☐ Muut ympäristötekijät
- ☐ Purettavat rakenteet
- ☐ Sähkökaapelit/kaasuputket
- ☐ Muu

Työhön liittyviä vaaroja

- ☐ **Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät työt**
- ☐ Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat



VD/5752/02.03.01.03/2021

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajanlautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä, myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti sekä kaupunginhallitukselle esitysten tekemisestä myönnettävistä huomattavista stipendeistä ja huomionosoituksista.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustustilakohtaisia tarkempia ohjeita. Avustusten ja apurahojen yleisten myöntämisperiaatteiden mukaan kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti tapahtumiin, hankkeisiin, produktioihin, näyttelyihin, projekteihin, kursseihin, leireihin ja retkiin.

Nuorisotoimintaan myönnettävien avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan kohdeavustus on kertaluonteinen avustus lasten tai nuorten toimintaan kohdentuvan projektin, hankkeen, leirin, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen, uusien työmuotojen kokeiluun sekä nuorten itsensä suunnittelemiin ja toteuttamiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista. Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan avustushakemuksessa kuvattuun avustettavaan toimintaan liittyviin kuluihin.

Vapaa-ajan lautakunta on myöntänyt (17.3.2020 §19, VD/1769/2020) Partiokannus ry:lle 2 800 € Muisku-kesäleirin kuluihin. Koronavirustilanteen vuoksi leiriä ei voitu järjestää vuonna 2020 ja myös vuoden 2021 leiri on jouduttu perumaan.

Partiokannus ry hakee oikeutta käyttää myönnetty avustus lippukunnille kohdennetun ohjelma- ja materiaaalipaketin tuottamiseen. Paketin tarkoituksena on helpottaa lippukuntien oman leirin järjestämistä mahdollisimman paljon. Tällä pyritään varmistamaan se, että mahdollisimman monet vantaalaiset partiolaiset saavat leirikokemuksen tänä kesänä, vaikka koko Vantaan partiolaisten leiri ei järjestytkään.

Vapaa-ajan lautakunta on myöntänyt (16.3.2021, VD/1578/2021) Sahan - Seura ry:lle 2 880 € nuorille järjestettävän toiminta- ja oleskelukerhojen kuluihin 2 880 € ajalle 1.4.-31.5.2021. Koronarajoitteiden vuoksi toimintaa ei ole voitu toteuttaa ja järjestö hakee lupaa käyttää avustusta 31.8.2021 saakka.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 18

Nuorisopalvelujohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää Partiokannus ry:lle oikeus käyttää 17.3.2020 myönnetty kohdeavustus leiriohjelma- ja materiaaalipaketin tuottamiseen,
- b) myöntää Sahan - Seura ry:lle oikeus käyttää 16.3.2021 myönnetty avustus 31.8.2021 mennessä,
- c) todeta, että Partiokannus ry:n on toimitettava tilitys avustuksen käytöstä 30.9.2021 ja Sahan - Seura ry:n 29.10.2021 mennessä,
- d) todeta, että avustus tulee käyttää myönnettyyn kohteeseen avustuseriaatteiden mukaan ja



- e) todeta, että tilitys on toimitettava sähköisessä asiointipalvelussa Oma Vantaassa osoitteessa: asiointi.vantaa.fi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Asiakirjat ovat nähtävillä nuorisopalveluiden toimistolla,
Silkkitehtaan tie 5 C, 01300 Vantaa, 2. krs. erikseen sovittaessa.

Täytäntöönpano: Nuorison palvelualue
- ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Hannu Rusama, 044 761 4117, Taina Saarenpää, 040 523 4744, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



19 §

Kohdeavustusten myöntäminen nuorisotoimintaan vuonna 2021/HR

VD/5754/02.03.01.03/2021

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajanlautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustustilajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Avustusten ja apurahojen yleisten myöntämisperiaatteiden mukaan kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti tapahtumiin, hankkeisiin, produktioihin, näyttelyihin, projekteihin, kursseihin, leireihin ja retkiin

Nuorisotoimintaan myönnettävien avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan kohdeavustus on kertaluonteinen avustus lasten tai nuorten toimintaan kohdentuvan projektin, hankkeen, leirin, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen, uusien työmuotojen kokeiluun sekä nuorten itsensä suunnittelemiin ja toteuttamiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista. Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan avustushakemuksessa kuvattuun avustettavaan toimintaan liittyviin kuluihin

Kohdeavustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen avustettavaa tapahtumaa tai muun hankkeen aloittamista.

Avustushakemuksia jätettiin 8 kpl.

Avustushakemuksen ovat jättäneet:

- Takaisin Elämään ry 18 000 € nuorille suunnatun toiminnan tukemiseen Koivukylässä (VD/4590/2021),
- Somfin ry 9 000 € lasten ja nuorten loma-ajan toiminnan järjestämiseen Länsi-Vantaalla (VD/5252/2021),
- Sahan-Seura ry 10 000 € loma-ajan toiminnan järjestämiseen Myyrmäen alueella (VD/5712/2021)
- Kylmäoja-Ilola Asukasyhdistys ry 2 500 € lasten kesätoiminnan järjestämiseen Ilolan alueella (VD/4924/2021),
- Korson Honkapartio ry 1 750 € kahden partiolippukunnan yhteisen kesäleirin kuluihin (VD/5255/2021)
- Somfin ry 7 000 € kahden Palajärven leirikeskuksessa järjestettävän kesäleirin kuluihin (VD/5248/2021)
- Sahan-Seura ry 7 000 € neljän Tuusulan leirikeskuksessa järjestettävän leirin kuluihin (VD/5713/2021)
- Folkhälsan i västra Helsing rf 3 000 € Länsi-Vantaalla syksyllä järjestettävän avoimen nuorisotoiminnan kuluihin (VD/5290/2021)

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 19

Nuorisopalvelujohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää kohdeavustus nuorisotoimintaan vuonna 2021 seuraaville yhdistyksille:
- Takaisin Elämään ry:lle 7 540 € nuorille suunnatun toiminnan kuluihin Koivukylässä ajalle 1.6.- 31.12.2021,
 - Somfin ry:lle 3 840 € lasten ja nuorten loma-ajan toiminnan kuluihin Länsi - Vantaalla ajalle 7.6.-29.8.2021,
 - Sahan-Seura ry:lle 2 500 € lasten ja nuorten loma-ajan toiminnan kuluihin Myyrmäen alueella ajalle 7.6.-8.8.2021,



- Kylmäoja-Ilola Asukasyhdistys ry:lle 2 500 € lasten kesätoiminnan kuluihin Ilolan alueella ajalle 7.6. – 16.7.2021,
 - Korson Honkapartio ry:lle 1280 € Erämetsot ry:n kanssa järjestettävän kesäleirin kuluihin,
 - Somfin ry:lle 2 150 € kahden Palajärven leirikeskuksessa järjestettävän kesäleirin kuluihin,
 - Sahan-Seura ry:lle 2 800 € neljän Tuusulan leirikeskuksessa järjestettävän leirin kuluihin,
 - Folkhälsan i västra Helsing rf:lle 1 980 € Länsi-Vantaalla syksyllä järjestettävän avoimen nuorisotoiminnan kuluihin ajalle 1.9.-31.12.2021,
- b) todeta, että järjestön on toimitettava tilitys avustuksen käytöstä kohdeavustuksen tilityslomakkeella seuraaviin päivämääriin mennessä:
- Takaisin Elämään ry 28.2.2022
 - Somfin ry 29.10.2021
 - Sahan-Seura ry 30.9.2021
 - Kylmäoja-Ilola Asukasyhdistys 30.9.2021
 - Korson Honkapartio ry 30.9.2021
 - Somfin ry 30.9.2021
 - Sahan-Seura ry 30.9.2021
 - Folkhälsan i västra Helsing rf 28.2.2022
- c) todeta, että järjestön on huomioitava toiminnassaan koronarajoitteet,
- d) todeta, että avustus tulee käyttää myönnettyyn kohteeseen avustusperiaatteiden mukaan ja
- e) todeta, että tilitys on toimitettava sähköisessä asiointipalvelussa Oma Vantaassa osoitteessa: asiointi.vantaa.fi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: Yhteenvedo kohdeavustuksista on tallennettu extranettiin. Hakemukset ovat nähtävillä nuorisopalveluiden toimistolla, Silkkitehtaantie 5 C, 01300 Vantaa, 2. krs. erikseen sovittaessa.

Täytäntöönpano: Nuorison palvelualue
- ote hakijat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Hannu Rusama, 044 761 4117, Taina Saarenpää, 040 523 4744, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



20 §

Päätös oikaisuvaatimukseen vapaa-ajan lautakunnan päätöksestä 20.4.2021 § 21 koskien paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksen hakemusta/IL

VD/61/02.03.01.03/2021

Vapaa-ajan lautakunta päätti 20.4.2021 §21 olla myöntämättä paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustusta Diaspora Reporters ry:lle The Face of African Queen cultural event- tapahtumaan 12.6-30.10.2021. Diaspora Reporters ry on tehnyt päätöksestä 11.5.2021 päivätyn oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksessa yhdistys vaatii, että avustuksen myöntämistä kyseiseen tapahtumaan harkitaan uudelleen. Yhdistys perustelee vaatimustaan sillä, että tapahtuma on suunnattu vantaalaisille ja suurin osa kauneuskilpailuun osallistuvista naisista on vantaalaisia. Lisäksi yhdistys kertoo tapahtuman olevan avoin kaikille. Yhdistys on oikaisuvaatimuksessaan ilmoittanut hakevansa 3 000 euroa avustusta alkuperäisen 9 700 euron sijaan.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 20

Asukaspalvelujohtajan esitys

Päätetään hylätä oikaisuvaatimus seuraavin perustein:

Tapahtuman sisältö ja luonne eivät vastaa paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksen myöntämisperiaatteita. Kyseinen tapahtuma on kauneuskilpailu. Kauneuskilpailu ei ole paikallisen kansalaistoiminnan avustusten myöntämisperiaatteissa tarkoitettu yhteisöllisyyttä edistävä kyläjuhla, asukastapahtuma tai innovatiivinen hanke. Hakemuksesta ei käy ilmi, kuinka tapahtuma edistää paikallista kansalaistoimintaa. Tapahtuma alkaa 12.6.2021 osallistujien rekrytoimisella, jonka jälkeen ilmoittautuneista naisista valitaan 10 finalistia. Kisojen aikana osallistujat saavat muun muassa fitness-ohjausta ja yhteisen ulkomaanmatkan. Finalistit kilpailevat 30.10.2021 järjestettävässä lopputapahtumassa Tikkurilan Trion urheilupuistossa, jossa valitaan kilpailun voittaja.

Paikallisen kansalaistoiminnan avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa. Tapahtuman avoimuuden edellytykset eivät toteudu. Tapahtumaan kilpailijaksi ilmoittautuminen sekä lopputapahtumaan osallistuminen on maksullista. Lisäksi kauneuskilpailuun osallistuvien naisten tulee täyttää tietyt kriteerit voidakseen osallistua tapahtumaan. Kilpailuun voi osallistua vain alle 30-vuotiaat naimattomat naiset. Kaupunginhallituksen 11.12.2017 § 6 hyväksymien avustusten ja apurahojen yleisten myöntämisperiaatteiden mukaan avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Vantaan kaupungin arvojen mukaista ja edistää strategisten tavoitteiden toteutumista. Näiden perusteluiden vuoksi todetaan, että paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty.

Oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa vapaa-ajan lautakunnan päätöstä 20.4.2021 §21.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Oikaisuvaatimus
- Päätös vapaa-ajan lautakunta 20.4.2021 §21

Täytäntöönpano:

- Kirjasto- ja asukaspalvelut
- ote oikaisuvaatimuksen tekijälle



Muutoksenhakuohje: Kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeudelle

Lisätiedot:

Iiris Lehtonen 040 511 6142, Anne-Mari Ikonen 043 8269009, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Lähettäjä:
Lähetetty: tiistai 11. toukokuuta 2021 20.44
Vastaanottaja: YHT Kirjaamo
Aihe: Appeal on the decision made on The Face of African Queen Cultural Event
Asianumero: VD/61/02.03.01.03/2021
Liitteet: IMG_20210511_204132.jpg

Diaspora Reporters ry

APPEAL

Organizers of The Face of African Queen Cultural Event
Asianumero: VD/61/[02.03.01.03/2021](#)

This is an appeal to the negative decision that was made on our proposed event that's scheduled to start on 12.06.2021. The organization has been registered in Vantaa since 2018 and we want to have subsequent events in Vantaa. We organize a beauty contest aimed at celebrating our culture and tradition in Finland thereby providing a platform for young women who have African roots to grow their artistic talents. The event is the first of its kind in Finland that brings African nations together for the celebration of our culture and tradition.

The basis for the appeal is based on the following amendments listed below;

The grant needed is 3000 euros instead of the initial 9700 euros (We would reduce our budget and spending to accommodate the 3000 grant)

The event will be open to everyone to attend.

Our focus will be on Vantaa residents, most of the participating young ladies are Vantaa residents.

It is a cultural event and we pledge to uphold it.

The first event was held in Espoo because we got a grant from the Espoo City Council.

This time, the subsequent event will be in Vantaa because this is where the organization is registered.

Looking forward to a favourable decision
Best Regards.

Chairman, Diaspora Reporters ry



Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset/IL

VD/61/02.03.01.03/2021

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajan lautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä paikalliseen kansalaistoimintaan myönnettävien avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan paikallisen kansalaistoiminnan avustuksilla tuetaan asukkaiden, järjestöjen ja toimintaryhmien järjestämää toimintaa, joka edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta paikallisesti tai alueellisesti. Avustuksella halutaan kannustaa luomaan uutta, yhteisöjä elävöittävää toimintaa eri puolilla kaupunkia. Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksella tuetaan asukastapahtumien ja kyläjuhlien toteutusta sekä innovatiivisia hankkeita, jotka edistävät yhteisöllisyyttä. Avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa. Hakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa ja 21 vuorokautta ennen sitä vapaa-ajan lautakunnan kokousta, jossa hakemus halutaan käsiteltäväksi. Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksiin on vuoden 2021 talousarviossa varattu 100 000 euroa.

Kohdeavustusta tilaisuuden järjestämiseen saaneella on velvollisuus suunnitella ja arvioida tartuntojen torjunnan mahdollisuudet ennen tilaisuuden tai toiminnan järjestämistä ja toteuttamista, sekä tehdä turvallisuussuunnitelma, jota edellytetään THL:n ja OKM:n 21.9.2020 antaman hygieni- ja turvallisuusohjeen mukaisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Hakija on vastuussa, että koronatilanteen vuoksi asetettuja kokoontumisrajoituksia ja hygieniaohteita noudatetaan tilaisuuksien aikana. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 19.2.2021 antamallaan päätöksellä kieltänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella kaikki yli kuuden henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

30.3.2021 mennessä saapuneet kohdeavustushakemukset:

Vantaan Seudun Steinerkoulun kouluyhdistys ry hakee 3 500 euroa avustusta Keskiaikamarkkinoiden järjestämiseen 18.9.2021. Kustannukset koostuvat esiintymispalkkioista 3 100 euroa, tiedotuskuluista 500 euroa, matkakuluista 300 euroa, terveysturvallisuuskuluista 200 euroa, somistekuluista 150 euroa, toimintakuluista 100 euroa ja backstage-tarjoilukuluista 100 euroa. Lounas- ja kahviomyyntistä odotetaan tuloja 950 euroa. Koko perheen tapahtumassa on elävää musiikkia, työpajoja, näytöksiä (mm. ritariratsu ja jousiammuntapaja), keskiaikaan liittyviä luentoja sekä kotieläinpiha. Koulun oppilaat valmistavat ohjelmaa markkinoille ja osallistuvat tapahtuman järjestelyihin. Arvioitu osallistujamäärä on 600 henkilöä.

Håkansbölen kartanon kummit ry hakee avustusta kuuteen tapahtumaan Håkansbölen kartanolla, joista kaksi käsitellään paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksena ja neljä valmistellaan tapahtumien luonteen vuoksi taide- ja kulttuuritapahtumien kohdeavustuksena. Paikallisen kansalaistoiminnan tapahtumat ovat:

- Kartanon kesän avajaiset 5.6.2021. Avustusta haetaan 200 euroa esiintymispalkkioihin. Tapahtumassa avataan kartanon kesän toimintakausi. Ohjelmassa on kartanon esittelyä ja erityisohjelmaa lapsille. Tapahtuma on kaikille avoin ja siihen osallistuu n. 150 henkilöä.
- Håkansbölen tonttuaitta 22.11-12.12.2021. Avustusta haetaan 1 500 euroa tonttuaitan oppaan palkkakuluihin. Tonttuaitta on Håkansbölen kartanolla perinteisesti järjestettävä



tapahtuma, jossa opas esittelee aittarakennuksiin tehtyjä tonttuja. Tapahtumaan osallistuu n. 800 henkilöä.

Diaspora Reporters ry hakee 9 700 euroa avustusta The Face of African Queen cultural event-tapahtuman järjestämiseen 12.6.2021-30.10.2021 Tikkurilan Trion urheilupuistossa. Kustannukset koostuvat materiaalikuluista 2 100 euroa, tuotantokuluista 1 770 euroa, vuokra- ja siivouskuluista 1 800 euroa, matka- ja majoituskuluista 1 500 euroa, tarjoilukuluista 700 euroa, tekniikkakuluista 600 euroa, viestintäkuluista 500 euroa, palkkiokuluista 480 euroa ja vakuutuksista 250 euroa. Tapahtuman pääsymaksuista odotetaan tuloja 1 500 euroa. Tapahtuma on kauneuskilpailu, jonka tarkoituksena on edistää kulttuurista monimuotoisuutta. Arvioitu osallistujamäärä on 100 henkilöä. Tapahtuma ei vastaa paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksen myöntämisperiaatteita. Pääsymaksullinen kauneuskilpailu ei ole myöntämisperiaatteissa tarkoitettu yhteisöllisyyttä edistävä kyläjuhla, asukastapahtuma tai innovatiivinen hanke.

Hakemusten VD-numerot:

VD/2977/02.03.01.03/2021 Vantaan Seudun Steinerkoulun kouluyhdistys ry

VD/3312/02.03.01.03/2021 Håkansbölen kartanon kummit ry

VD/3533/02.03.01.03/2021 Diaspora Reporters ry

Vapaa-ajan lautakunta 20.4.2021 § 21

Asukaspalvelujohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää kohdeavustus:
 - Vantaan Seudun Steinerkoulun kouluyhdistys ry 3 500 euroa keskiaikamarkkinoiden järjestämiseen
 - Håkansbölen kartanon kummit ry 1 700 euroa (200 euroa Kartanon kesän avajaisiin ja 1 500 euroa Håkansbölen tonttuaitta-tapahtumaan)
- b) hylätä kohdeavustus:
 - Diaspora Reporters ry, The Face of African Queen cultural event
- c) myöntää 75 % ennakkoa sitoumuslomaketta vastaan:
 - Vantaan Seudun Steinerkoulun kouluyhdistys ry
 - Håkansbölen kartanon kummit ry
- d) edellyttää, että avustuksen käytöstä toimitetaan tositteisiin perustuva tilitys viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta. Mikäli kohdeavustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, kohdeavustusta ei makseta tai jo maksettu ennakkoavustus peritään takaisin.
- e) edellyttää, että Håkansbölen kartanon kummit ry toimittaa tilityksen viimeistään 31.12.2021. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, kohdeavustusta ei makseta tai jo maksettu ennakkoavustus peritään takaisin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Asiakirjat ovat nähtävillä kirjasto- ja asukaspalveluiden toimistolla erikseen pyydettyäessä

Täytäntöönpano: Kirjasto- ja asukaspalvelut



- ote hakijalle

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Iiris Lehtonen, 040 511 6142, Anne-Mari Ikonen 043 826 9009, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



21 § Vuoden 2020 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksen käytön jatkaminen vuodelle 2021/IL

VD/9506/02.03.01.03/2019

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajan lautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä, myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti sekä kaupunginhallitukselle esitysten tekemisestä myönnettävistä huomattavista stipendeistä ja huomionosoituksista.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita. Avustusten ja apurahojen yleisten myöntämisperiaatteiden mukaan avustuksen myöntänyt viranomainen voi eri anomuksesta päättää talousarviovuodelle myönnetyn avustuksen käyttämisestä myös seuraavana tilivuotena.

Imetyksen tuki ry on pyytänyt lupaa siirtää vapaa-ajan lautakunnan 12.5.2020 § 30 myöntämä vuoden 2020 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustus 200 euroa kokonaan käytettäväksi vuoden 2021 aikana. Yhdistys perustelee siirtoa seuraavasti: ryhmät eivät voineet kokoontua ollenkaan vuonna 2020 vallitsevan koronatilanteen takia, joten avustuskin jäi käyttämättä.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 21

Asukaspalvelujohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää Imetyksen tuki ry:lle oikeus siirtää vuoden 2020 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustus käytettäväksi vuoden 2021 aikana,
- b) edellyttää, että yhdistys tilittää avustuksen käytön 31.5.2022 mennessä,
- c) edellyttää, että mikäli avustusta ei käytetä kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana, käyttämättä jäänyt avustus palautetaan kaupungille.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Hakemus on nähtävän kuntalaispalvelujen toimipisteessä Silkkitehtaantie 5 C 2 krs. erikseen sovittaessa.

Täytäntöönpano: Kirjasto- ja asukaspalvelut

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Iiris Lehtonen, 040 511 6142, Leea Halmén, 040 835 3379, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



22 §

Avustuksen maksaminen ennakkona merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevälle toimijalle vuonna 2021/IL

VD/17/02.03.01.03/2021

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan Vapaa-ajan lautakunta tehtäväalueellaan päättää avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä, myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti sekä kaupunginhallitukselle esitysten tekemisestä myönnettävistä huomattavista stipendeistä ja huomionosoituksista.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita. Yleisten myöntämisperiaatteiden mukaan toiminta-avustukset voidaan maksaa, kun myöntämispäätös on saanut lainvoiman. Tämän lisäksi kaupunki on saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen, joka on toimitettu kaupungille avustuksen myöntäneen viranomaisen määräämään ajankohtaan mennessä. Avustus tai sen osa voidaan kuitenkin maksaa ennakoon kirjallista sitoumusta vastaan. Ennakkomaksun hakija sitoutuu maksamaan avustuksen takaisin, jos avustuspäätös kumotaan tai avustuksen edellytykset eivät täyty.

Monika-Naiset liitto ry on ilmoittanut 20.5.2021, että sen hallitus on päättänyt siirtää sääntömääräisen kevätkokouksen koronatilanteen takia poikkeuksellisesti elokuulle ja kokous pidetään 31.8.2021. Kevätkokouksen siirtämisen mahdollistaa 8.5. voimaan tullut laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 2021.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 2021:

- 1 § Soveltamisala: lailla poiketaan väliaikaisesti mm yhdistyslain (503/1989) säännöksistä.
- 5 § Yhdistyslaki: yhdistyslain 20 §:n 1 momentista poiketen yhdistyksen kokous, joka yhdistyksen sääntöjen ja määräysten mukaan tulisi järjestää elokuun 2021 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2021 loppuun mennessä. Sama koskee yhdistyslain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhdistyksen kokousta.
- 7 § Voimaantulo: laki on voimassa 8.5.2021 – 30.6.2021 ja sitä sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään tämän lain voimassa ollessa. Lailla kumotaan väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettu laki (6770/2020).

Monika-Naiset liitto ry ilmoittaa myös 20.5.2021, että se lähettää sille vuonna 2020 myönnetystä merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevän toimijan toiminta-avustuksesta käyttöselvityksen kaupungille 31.5. mennessä ja sen liitteinä allekirjoitetun tilinpäätöksen 2020 ja vuosikatsauksen 2020. Nämä kuitenkin hyväksytään vasta sääntömääräisessä kevätkokouksessa 31.8.2021, jonka jälkeen hyväksytyt dokumentit toimitetaan kaupungille.

Vapaa-ajan lautakunta on myöntänyt 16.3.2021 § 18 Monika-Naiset liitto ry:lle merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevän toimijan tukea 30 000 euroa. Tukeen liittyy kaupungin ja yhdistyksen välinen kumppanuussopimus, joka Monika-Naiset liitto ry:llä on voimassa vuoden 2022 loppuun.



Avustusten ja apurahojen yleisten periaatteiden mukaisesti vuoden 2021 tuki on mahdollista maksaa yhdistykselle täysimääräisenä kirjallista sitoumusta vastaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä paikalliseen kansalaistoimintaan myönnettävien avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan toiminta-avustusta on mahdollista hakea kirjallisesti ennakkona 50 % edellisen vuoden samasta avustuslajista hakijalle myönnetystä määrästä.

Merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien toimijoiden tuki on hyväksytty vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa jo 16.3.2021, joten muutoksenhaku aika on ohitettu. Monika-Naiset liitto ry on ilmoittanut lähettävänsä vuoden 2020 tuesta käyttöselvityksen sekä allekirjoitetut liitteet määräaikaan 31.5.2021 mennessä ja vuosikokouksessa 31.8.2021 hyväksytyt liitteet vuosikokouksen jälkeen. Näiden seikkojen perusteella tuki vuodelle 2021 voidaan maksaa täysimääräisenä kirjallista sitoumusta vastaan.

Vapaa-ajan lautakunta 8.6.2021 § 22

Asukaspalvelujohtajan esitys:

Päätetään

- a) maksaa Monika-Naiset liitto ry:lle vapaa-ajan lautakunnan 16.3.2021 § 18 myöntämä vuoden 2021 merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevän toimijan tuki täysimääräisenä ennakkona kirjallista sitoumusta vastaan,
- b) edellyttää, että Monika-Naiset liitto ry lähettää vuoden 2020 käyttöselvityksen liitteet hyväksyttyinä,
- c) maksaa tuki kustannuspaikalta 16 10 20 901,
- d) edellyttää, että Monika-Naiset liitto ry selvittää vuoden 2021 avustuksen käytön 31.5.2022 mennessä

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Kirjasto- ja asukaspalvelut/Kuntalaispalvelut

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Iiris Lehtonen 040 511 6142, Leea Halmén 040 835 3379, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



VD/61/02.03.01.03/2021

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan vapaa-ajan lautakunta päättää tehtäväalueellaan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä. Avustusten myöntämisessä noudatetaan avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia tarkempia ohjeita.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä paikalliseen kansalaistoimintaan myönnettävien avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan paikallisen kansalaistoiminnan avustuksilla tuetaan asukkaiden, järjestöjen ja toimintaryhmien järjestämää toimintaa, joka edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta paikallisesti tai alueellisesti. Avustuksella halutaan kannustaa luomaan uutta, yhteisöjä elävöittävää toimintaa eri puolilla kaupunkia. Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksella tuetaan asukastapahtumien ja kyläjuhlien toteutusta sekä innovatiivisia hankkeita, jotka edistävät yhteisöllisyyttä. Avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa. Hakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa ja 21 vuorokautta ennen sitä vapaa-ajan lautakunnan kokousta, jossa hakemus halutaan käsiteltäväksi.

Kohdeavustusta tilaisuuden järjestämiseen saaneella on velvollisuus suunnitella ja arvioida tartuntojen torjunnan mahdollisuudet ennen tilaisuuden tai toiminnan järjestämistä ja toteuttamista, sekä tehdä turvallisuussuunnitelma, jota edellytetään THL:n ja OKM:n 21.9.2020 antaman hygieni- ja turvallisuusohjeen mukaisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Hakija on vastuussa, että koronatilanteen vuoksi asetettuja kokoontumisrajoituksia ja hygieniaohteita noudatetaan tilaisuuksien aikana.

18.5.2021 mennessä saapuneet kohdeavustushakemukset:

Hämevaara-Seura ry hakee 2 000 euroa avustusta Hämevaaran kylätapahtuman järjestämiseen Hämevaaran pallokentällä 15.8.2021. Kustannukset koostuvat esiintymispalkkioista 1 800 euroa, tarjoilukuluista 100 euroa, toimintakuluista 50 euroa ja matkakuluista 50 euroa. Perinteisessä kylätapahtuman ohjelmassa on musiikkiesityksiä, poniratsastusta, ohjelmaa lapsille ja kirpputoripöytiä. Tapahtuman arvioitu osallistujamäärä on 200 henkilöä. Avustusta esitetään myönnettäväksi 1 800 euroa, sillä tapahtumalla on tuloja 200 euroa.

Hiekkaharjun omakotiyhdistys ry hakee 1 000 euroa avustusta Venetsialainen ilta- tapahtuman järjestämiseen 21.8.2021 Tervakkotiellä Hiekkaharjussa. Kustannukset koostuvat esiintymispalkkioista 500 euroa, tarjoilukuluista 400 euroa ja muista kuluista 100 euroa. Tapahtuma on suunnattu alueen pientaloasujille ja illan tarkoituksena on edistää alueen yhteisöllisyyttä. Ohjelmassa on seurapelejä ja esityksiä. Tapahtuman arvioitu osallistujamäärä on 100 henkilöä. Korkeiden tarjoilukulujen vuoksi avustusta esitetään myönnettäväksi 800 euroa.

Hakemusten VD-numerot:

Hämevaara-Seura ry VD/4900/02.03.01.03/2021

Hiekkaharjun omakotiyhdistys ry VD/5107/02.03.01.03/2021



Asukaspalvelujohtajan esitys:

Päätetään:

- a) myöntää kohdeavustus:
 - Hämevaara-Seura ry 1 800 euroa Hämevaaran kylätapahtuman järjestämiseen 15.8.2021
 - Hiekkaharjun Omakotiyhdistys ry 800 euroa Venetsialainen ilta-tapahtuman järjestämiseen 21.8.2021
- b) edellyttää, että avustuksen käytöstä toimitetaan tositteisiin perustuva tilitys viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta. Mikäli kohdeavustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, kohdeavustusta ei makseta tai jo maksettu ennakkoavustus peritään takaisin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Asiakirjat: Asiakirjat ovat nähtävillä kirjasto- ja asukaspalveluiden toimistolla erikseen pyydettyäessä

Täytäntöönpano: Kirjasto- ja asukaspalvelut
- ote hakijalle

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus vapaa-ajan lautakunnalle

Lisätiedot:

Iiris Lehtonen, 040 511 6142, Anne-Mari Ikonen 043 826 9009, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7-16, 18-19 & 21-23

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan vapaa-ajan lautakunnalta**.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan vapaa-ajan lautakunnan yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

(Aukioloajat: ma–ke 8.45–16.30, to 12.00–17.00 ja pe 7.45–15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta <https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihde)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>



Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen § 20

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Voit tehdä valituksen, jos olet tehnyt päätöksestä aiemmin oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsenenä voit tehdä valituksen, jos päätös on muuttunut oikaisuvaatimuksen takia.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajkaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat (ellet ole niitä aiemmin toimittanut oikaisuvaatimuksen yhteydessä). Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vahingonkorvausasiassa hallinto-oikeus voi tutkia ainoastaan, onko päätös tehty muodollisesti oikein. Vahingonkorvauksen perustetta tai määrää koskevan riita-asian käsittelee sen sijaan toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus).

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa **260** euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Virka-aika: klo 8.00 - 16.15



Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankinto-oikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)