



Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös / Betonikaukalon ja avo-rataosuuden rakentaminen sekä Koivupäänojan putkittaminen ja perkaaminen Kehäradan rakentamiseksi / SSK

VD/3490/11.01.02.01/2013

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Vantaan ympäristökeskukseen nähtäville ja mahdollisia muistutuksia varten 29.1.2014 päivätyn päätöksen (Dnro ESAVI/66/04.09/2013, Nro 11/2014/2), joka koskee Liikenneviraston vesilain mukaista lupahakemusta betonikaukalon ja avo-rataosuuden rakentamisesta sekä Koivupäänojan putkittamisesta ja perkaamisesta Kehäradan rakentamiseksi Vantaalla. Vantaan kaupungin ympäristökeskus antoi 24.9.2013 lausunnon hakemuksesta. Päätös on nähtävillä valitusajan 29.1. – 28.2.2014 Vantaan kaupungin ympäristökeskuksessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään myöntänyt Liikennevirastolle luvan betonikaukalon ja avorataosuuden rakentamiseen sekä Koivupäänojan putkittamiseen ja perkaamiseen Kehäradan rakentamiseksi kilometrivälillä 18+990 – 19+900 Vantaan kaupungin omistamalla kiinteistöllä 92-871-1-1.

Päätöksessä todetaan, että hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Lupamääräyksissä todetaan mm., että rakennustyön aikaiset kuivatusvedet johdetaan lähiojiin suunnitelman mukaisesti, ja että kuivatusojien, rumpujen ja sadevesiviemäreiden kapasiteetit on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava, etteivät ne aiheuta tulvaa. Lisäksi Liikenneviraston on tarkkailtava betonikaukalon lähialueella kaivojen veden korkeutta ja laatua, pohjaveden pinnan korkeutta ja laatua sekä rakennusten painumista hakemukseen liitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Ko. tarkkailutulokset on toimitettava vuosittain Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hankkeen vaikutusalueella oman kaivon varassa olevien kiinteistöjen vedensaanti on turvattava. Lupamääräyksissä todetaan, että töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkäräjälle.

Lupamääräysten mukaan kuivatusojat, vesijohdot, tiet, kaapelit ja muut rakenteet, joihin rakentaminen mahdollisesti vaikuttaa, on välittömästi rakentamisen jälkeen saatettava entiseen kuntoon. Töiden päätyttyä alueet on saatettava muutoinkin asianmukaiseen kuntoon ja sopeutettava ympäristöön. Rakennustyöt on tehtävä valmiiksi kahden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Töiden valmistumisesta on ilmoitettava 60 päivän kuluessa kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Päätöksen perusteluissa todetaan, että hankkeen tarkoituksena on Kehäradan rakentamistöiden mahdollistaminen, ja että hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Päätös on luettavissa aluehallintoviraston internet-sivuilla: www.avi.fi/etela

Ympäristölautakunta 26.2.2014 § 9

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään tyytyä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen, joka koskee Liikenneviraston lupahakemusta betonikaukalon ja avo-rataosuuden rakentamisesta sekä Koivupäänojan putkittamisesta ja perkaamisesta Kehäradan rakentamiseksi Vantaalla. Ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt asiat on otettu oleelliselta osin huomioon lupapäätöksessä.

Päätös:

Päätettiin tyytyä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen, joka koskee Liikenneviraston lupahakemusta betonikaukalon ja avo-rataosuuden rakentamisesta sekä Koivupäänojan putkittamisesta ja perkaamisesta Kehäradan rakentamiseksi Vantaalla. Ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt asiat on otettu oleelliselta osin huomioon lupapäätöksessä.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liite: sijaintikartta Kehärata

Täytäntöönpano: Ympäristökeskus



Vantaa

Ote Etelä-Suomen aluehallintovirasto, [ymparistoluvat.etela\(at\)avi.fi](mailto:ymparistoluvat.etela(at)avi.fi)
(PL 110, 00521 Helsinki)

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 10.

Lisätiedot: Ympäristötarkastaja Päivi Jäntti-Hasa p.09 8392 8025, [etunimi.sukunimi\(at\)vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi)