


TARHURINTIE 24
Kiinteistö 92-60-82-1

TARHURINTIE 26
Kiinteistö 92-60-82-2





TARHURINTIE 26

Kiinteistö 92-60-82-2



Tarhurintie 26



MALMIPELTO
MALMÅKERN

TARHURINTIE 26
Kiinteistö 92-60-82-2

TARHURINTIE

SIPULITIE

SIPULIPUISTO

TARHURINTIE

NAURISKUJA

PARSATIE

RETIISKUJA

PARSAKUJA

JUNARAITEET

Tarhurintien ympäristö



Tarhurintien ympäristö



Tarhurintien ympäristö



Vantaan kaupunki

KULLEROPUISTO

Kaupunginosa 60

Asemakaavan muutos

Korttelit 60070-60073, 60082 ja osat kortteleista 60005 ja 60007 sekä katu-, virkistys-, liikenne- ja erityisalueet.


Tonttijako

Korttelit 60070-60073, 60082 ja osat kortteleista 60005 ja 60007.

Tonttijaon muutos

Korttelit 60070-60072 sekä osat kortteleista 60005 ja 60007.

1:2000



Asuinkerrostalojen korttelialue.

Yleistä

Asuinkerrostalojen korttelialueesta tulee rakentaa kaupunkikuvallisesti monimuotoinen ja laadukas kokonaisuus.

Rakennusten maantasokerrokseen saa sijoittaa työ-, liike- ja kokoustiloja. Liike- ja työtilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Asuinrakennuksen ensimmäisessä kerroksessa saa olla päiväkotitiloja ja muita kunnallisia palvelutiloja sekä seurakunnan tiloja.

Melu

Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden lentoliikennemelua AL vastaan on oltava vähintään 28 dB.

Rakennukset

Rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisia.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa porrashuoneiden 15 m²/kerros ylittävän osan edellyttäen, että se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä. Tämä tila ei mitoiteta autopaikkoja. Porrashuoneiden tulee olla luonnonvaloisia.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, sauna-, ym. tiloja, - ja valokuiluja, teknisiä tiloja rakennusten kaikkiin kerroksiin. Kerrosluvun estämättä saa näitä tiloja sijoittaa ullakkokerrokseen. Nämä tilat eivät mitoiteta autopaikkoja.

Rakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kadun varren maantaso- ja julkisivuihin, siten että kävely-ympäristöstä syntyy elävä, visuaalisesti monimuotoinen ja laadukas kokonaisuus. Katujen ja kevyenliikenteen väylien varrelle sijoittuvat maantaso- ja julkisivut eivät saa olla umpinaisia.

Alueen rakennusten tulee olla massaltaan eheitä.

Rakennusten sisäänkäyntien on erotuttava selkeästi rakennuksen massasta mm. katosten, sisäänvetojen ja valaistuksen avulla. Sisääntulossa on näytettävä selkeästi siirtyminen julkisesta tilasta puoliyksityiseen tilaan mm. materiaali- ja muutosilla.

Kadun suuntaan avautuvien asuntojen lattiatason korkeus tulee olla vähintään 0,7 metriä viereisen katutaso- ja pintaa ylempänä.

Porrashuoneisiin tulee olla kulku sekä pihalta että kadulta.

Kattokaltevuuden tulee olla 1:2-1:4.

Kattomateriaalin tulee olla ruukunpunainen savi- tai betoni-tili.

Harjan suuntaisten räystäiden syvyys on oltava vähintään 0,6 metriä. Rakennuksessa tulee olla avoräystäät.

Ilmastointikonehuoneet tulee sijoittaa rakennuksen päävaipan sisään käyttäen hyväksi esimerkiksi vesikaton muotoa. Ilmastointikonehuoneet saa toteuttaa sallitun rakennusoikeuden lisäksi.

Julkisivut

Asuinkerrostalojen julkisivujen tulee olla kiviainesta ja rappattua, slammattua tai paikalla muurattua tiiltä.

Mahdollisia elementtisaumoja ei saa näkyä.

Talusrakennukset, katokset, aidat ja muut kevyet rakenteet saa tehdä myös puusta ja ne tulee peittomaalata.

Julkisivuväreinä tulee suosia värikyläisiä, lämpimiä, maanläheisiä ja aikaa kestäviä värisävyjä. Valkoisen ja harmaan käyttöä tulee välttää.

Julkisivujen umpipintojen tulee olla yksiaineisia ja yksivärisiä. Vierekkäisten rakennusten julkisivuvärien tulee vaihdella. Julkisivun tyylin tulee vaihtua edellämainituin keinoin vähintään 35 metrin välein.

Parvekkeita ei saa tukea maasta. Koko julkisivun mittaisia parvekkeita ei sallita.

Parvekekaiteiden on oltava kevytrakenteisia.

Kortteleissa 60070 ja 60072 Tarhurintielle avautuvilla julkisivuilla, korttelissa 60071 LPA-alueella ja radalle avautuvilla julkisivuilla ja korttelissa 60082 Malmipellon suuntaan avautuvilla julkisivuilla parvekkeet on lasitettava.

Tarhurintien sekä koilliseen suurmaiseman suuntaan avautuvat parvekkeet tulee pääsääntöisesti toteuttaa sisäänvedettyinä.

Pihat

Korttelialueelle on laadittava yhtenäinen pihasuunnitelma. Pihojen suunnittelussa tulee huomioida eri ikäisten käyttäjien tarpeet ja riittävä yksityisyys ja yhteisöllisyys. Piha-alueet on rakennettava yhtenäisiksi tonteilla, jotka rajautuvat toisiinsa. Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. Pihan osien välillä voi olla tasoeroja. Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen vaihtelu huomioiden erilaisia puita, pensaita, perennoja ja nurmea. Rakentamattomat sisäpihan osat, joita ei käytetä välttämättöminä kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina tai hyödynnetä kaupunkiviljelyyn, on istutettava.

Kulkuteiden ja oleskelualueiden pintojen tulee olla vettä läpäiseviä ja kadun puolella kortteleittain yhtenäisiä.

Asfaltin käyttö on sallittua ainoastaan pysäköimisalueella.

Autopaikat tulee erottaa pensasistutuksella muusta pihalueesta.

Sisäpihan puolella, maantasokerroksen asuntojen tulee liittyä luontevasti pihatasoon.

Koko korttelialueelle tulee rakentaa yhteinen leikkipaikka.

Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen hulevesiverkostoon. Rakennuslupaa varten on laadittava hulevesisuunnitelma.

Korttelien tasausten suunnittelussa tulee huomioida jatkossa tarkentuvat tulvareittien vesijuoksut. Etenkin Parsatien pohjoispuolelle jätettävän maanpäällisen tulvareitin lopullinen korko vaikuttaa siihen liittyvien tonttien korkeus- asemaan.

Korttelin 60082 pihasuunnittelussa tulee maanpinta tasata siten, että Tarhurintieltä on maanpäällinen tulvareitti tasol- la +21,3 korttelin länsireunassa ja että reitti jatkuu katkeamattomana korttelin pohjoispuolen ojaan.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

asunnot	1 ap/80 k-m ² , kuitenkin vähintään 0,8 ap/asunto, + 10 % vieraspysäköintipaikkoja
toimistot	1 ap/50 k-m ²
liike- ja työtilat	1 ap/50 k-m ²



Lähivirkistysalue.

Autopaikkojen korttelialue.

Korttelin 60082 pysäköintialue tulee maisemoida istutuksin.

Autopaikat on jäsennöitävä puuistutuksin enintään 40 pysäköintipaikan yksiköiksi.

LPA-alueen yleisen käytön saa estää puomeilla.

Vieraspysäköintipaikkoja saa sijoittaa alueen sisäisen katuhyteyden varrelle kadunvarsipysäköintinä.

Kortteleiden 60070 ja 60071 LPA-alue:

Pysäköintialueen viihtyvyyttä on lisättävä viherrakentamisen, valaistuksen ja taiteen keinoin, esimerkiksi käyttämällä nurmikiveä ja paikalle sopivaa valotaidetta.

Pysäköintialueen itäreuna Tarhurintielle päin on istutettava puuistutuksin.




Yleinen pysäköintialue.




Suojaviheralue.




Kaupunginosan raja.



Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Osa - alueen raja.



Ohjeellinen alueen tai osa - alueen raja.



Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.




Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.




Kaupunginosan numero.




Kaupunginosan nimi.



Korttelin numero.



Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.



Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.



Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.




Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pintaalaan.




Rakennusala.




Ohjeellinen rakennusala.




Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.




Ohjeellinen talousrakennuksen rakennusala.




Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa katoksen.




Auton säilytyspaikan rakennusala.



Ohjeellinen rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Kulkuaukon enimmäiskorkeus saa olla 2,5 m ja enimmäisleveys 3 m.




Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.




Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 31 dB.




Ohjeellinen pyöräilyn laatukäytävä.




Ohjeellinen ulkoilureitti.



Ohjeellinen hulevesialue.




Säilytettävä / istutettava puurivi.



Ohjeellinen istutettava metsikkö.



Katu.




Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.




Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.




Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.




Pysäköimispaikka.




Ohjeellinen meluesteelle varattu alueen osa.



Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.



Tärkeä pohjavesialue / Puhdistettava maa-alue. Alueella harjoitettava toiminta ei saa vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää. Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi öljy- tai muita kemikaalisäiliöitä ei saa sijoittaa maan alle ja ajoneuvojen huoltoon ja korjaukseen tarkoitettut tilat tulee varustaa tiiviillä pinnoitteella sekä viemäröidä öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Sadevesiviemäriin tulee asentaa sulkuventtiili kaivo ennen vesien johtamista kunnan sadevesiviemäriin. Maaperän lyijypitoisuus on tarkistettava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakennustöiden aloittamista.




Lähde.

TONTTIJAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.

POHJAPIIRUSTUS 1. KERROS



Asuutila- ja varustolaskelma

Huoneistoja	
1h-2h+k	36 kpl
3h+k -->	10 kpl
yhteensä	46 kpl

Toipen-vastimukset

Irtaimistovarastot	
1h-2h+k	2.0 m²
3h+k -->	3.0 m²

Ulkoiluvälinevarasto

1h-2h+k	1.5 m² x 36 kpl =	54.0 m²
3h+k -->	2.0 m² x 10 kpl =	20.0 m²
yhteensä		74.0 m²

Lastenvaunuvarasto

1h-2h+k	0.3 m² x 36 kpl =	10.8 m²
3h+k -->	0.5 m² x 10 kpl =	5.0 m²
yhteensä		15.8 m²

Siivoustila	2.0 m²
Talovارasto	5.0 m²

Toteutus

Irtaimistovarastot	
1h-2h+k	2 m²
3h+k -->	3 m²

Ulkoiluvälinevarasto

UVV1	35.5 m² (osoitetaan As Oy Veronica ja Valmu käyttöön)
UVV2	13.0 m²
UVV3	71.0 m²
yhteensä UVV:t	119.5 m²

Lastenvaunuvarasto

AULA / LVV	16.0 m²
------------	---------

Siivoustila	4.5 m²
Talovارasto	7.5 m²

JOKAISessa KERROKSESSA TOTEUTUVAT VAATIMUKSET / MITOITUKSET:

Ulkovaipan ääneneristys toteutetaan Suomen Rakennusmääräyskokoelman ja asemakaavan vaatimusten ja laaditun rakennuksen ulkovaipan ääneneristyslausunnon mukaan.

Kaikki tuuletuskunat varustetaan aukeamisrajittimilla.

Välilövet, joiden koko on enintään M9 ja jotka avautuvat alle 135 astetta, varustetaan siirtosaranoilla.

Kaikki ikkunat, joiden alareunan korkeus lattiatasosta on alle 700 mm, varustetaan määräysten mukaisilla turvalasilla.

TL1 = molempipuolinen turvalasi. Ikkunan ulko- ja sisäpuolinen lasi karkastua lasia.

TL2 = ikkunan kohdalla on putoamisvaara, sitä käsitellään kaltevena, jolloin sisäpuolisen lasin on oltava vähintään 3+3 mm laminoitua turvalasia, eikä se saa törmätyssä irtota.


Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot merkitty valmiiseen pintaan!

Huoneistoluettelo, muut tilat	
Tyyppi	Pinta-ala
1. krs	
UVV 1	35.5 m²
IRT.VAR. 1	32.0 m²
SPK	10.5 m²
UVV 2	13.0 m²
SIIV.	4.5 m²
VSS / UVV / IRT.VAR.	97.5 m²
AULA / LVV	31.0 m²
PRSH 1. KRS	19.0 m²
IRT.VAR. 2	20.5 m²
KÄYTÄVÄ 1. KRS	67.5 m²
2. krs	
PRSH 2. KRS	19.0 m²
KÄYTÄVÄ 2. KRS	66.5 m²
IRT.VAR. 4	20.5 m²
3. krs	
PRSH 3. KRS	19.0 m²
KÄYTÄVÄ 3. KRS	66.5 m²
IRT.VAR. 5	20.5 m²
4. krs	
PRSH 4. KRS	19.0 m²
KÄYTÄVÄ 4. KRS	66.5 m²
IRT.VAR. 6	20.5 m²
5. krs	
PRSH 5. KRS	19.0 m²
KÄYTÄVÄ 5. KRS	26.0 m²
IRT.VAR. 7	20.5 m²
IV-KONEH.	30.0 m²
SAUNAOASTO	46.5 m²
Yhteensä: 24	791.0

Asuinhuoneistoluettelo		
As.nro	Typpi	Pinta-ala
1. krs		
As 1	2h+kt	30.0 m²
As 2	2h+kt	35.0 m²
As 3	1h+kt	23.0 m²
As 4	2h+kt	33.5 m²
As 5	2h+kt	41.0 m²
As 6	3h+kt+s	51.0 m²
As 7	2h+kt	35.0 m²
2. krs		
As 8	2h+kt	30.0 m²
As 9	2h+kt	35.0 m²
As 10	3h+kt+s	56.0 m²
As 11	1h+kt	23.0 m²
As 12	2h+kt	33.5 m²
As 13	2h+kt+s	45.0 m²
As 14	2h+kt+s	43.0 m²
As 15	2h+kt+s	41.0 m²
As 16	1h+kt	24.5 m²
As 17	3h+kt+s	60.0 m²
As 18	3h+kt+s	51.0 m²
As 19	2h+kt	35.0 m²
As 20	2h+kt	31.0 m²
3. krs		
As 21	2h+kt	30.0 m²
As 22	2h+kt	35.0 m²
As 23	3h+kt+s	56.0 m²
As 24	1h+kt	23.0 m²
As 25	2h+kt	33.5 m²
As 26	2h+kt+s	45.0 m²
As 27	2h+kt+s	43.0 m²
As 28	2h+kt+s	41.0 m²
As 29	1h+kt	24.5 m²
As 30	3h+kt+s	60.0 m²
As 31	3h+kt+s	51.0 m²
As 32	2h+kt	35.0 m²
As 33	2h+kt	31.0 m²
4. krs		
As 34	2h+kt	30.0 m²
As 35	2h+kt	35.0 m²
As 36	3h+kt+s+parvi	73.0 m²
As 37	1h+kt+parvi	30.0 m²
As 38	2h+kt+parvi	43.5 m²
As 39	2h+kt+s+parvi	58.5 m²
As 40	2h+kt+s+parvi	55.5 m²
As 41	2h+kt+s+parvi	53.0 m²
As 42	1h+kt+parvi	31.5 m²
As 43	3h+kt+s+parvi	78.0 m²
As 44	3h+kt+s+parvi	66.0 m²
As 45	2h+kt+parvi	45.5 m²
As 46	2h+kt+parvi	38.0 m²
1902.0		

Huoneistojakauma yhteensä

Tyyppi	kpl	/as %	
1h+kt	5	11%	15%
1h+kt+parvi	2	4%	7 kpl
2h+kt	17	36%	
2h+kt+parvi	3	7%	63%
2h+kt+s	6	13%	29 kpl
2h+kt+s+parvi	3	7%	
3h+kt+s	7	15%	22%
3h+kt+s+parvi	3	7%	10 kpl
Yhteensä	46	100%	



JOKAISISSA KERROKSESSA TOTEUTUVAT VAATIMUKSET / MITOITUKSET:

Ulkovaipan ääneneristys toteutetaan Suomen Rakennusmääräyskokoelman ja asemakaavan vaatimusten ja laaditun rakennuksen ulkovaipan ääneneristyslausunnon mukaan.


Kaikki tuuletusikkunat varustetaan aukeamisrajoittimilla.

Välioivet, joiden koko on enintään M9 ja jotka avautuvat alle 135 astetta, varustetaan siirtosaranoilla.

Kaikki ikkunat, joiden alareunan korkeus lattiatasosta on alle 700 mm, varustetaan määräysten mukaisilla turvalaseilla:

TL1 = molemminpuolinen turvalasi. Ikkunan ulko- ja sisäpuolinen lasi karkastua lasia.
TL2 = ikkunan kohdalla on putoamisvaara, sitä käsitellään kaiteena, jolloin sisäpuolisen lasin on oltava vähintään 3+3 mm laminoitua turvalasia, eikä se saa törmätessä irrota.

Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot merkitty valmiiseen pintaan!



JOKAISISSA KERROKSESSA TOTEUTUVAT VAATIMUKSET / MITOITUKSET:

Ulkovaipan ääneneristys toteutetaan Suomen Rakennusmääräyskokoelman ja asemakaavan vaatimusten ja laaditun rakennuksen ulkovaipan ääneneristyslausunnon mukaan.


Kaikki tuuletusikkunat varustetaan aukeamisrajoittimilla.

Väliovet, joiden koko on enintään M9 ja jotka avautuvat alle 135 astetta, varustetaan siirtosaranoilla.

Kaikki ikkunat, joiden alareunan korkeus lattiatasosta on alle 700 mm, varustetaan määräysten mukaisilla turvalaseilla:

TL1 = molemminpuolinen turvalasi. Ikkunan ulko- ja sisäpuolinen lasi karkastua lasia.
TL2 = ikkunan kohdalla on putoamisvaara, sitä käsitellään kaiteena,
jolloin sisäpuolisen lasin on oltava vähintään 3+3 mm laminoitua turvalasia,
eikä se saa törmätessä irrota.

Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot merkitty valmiiseen pintaan!



JOKAISESSA KERROKSESSA TOTEUTUVAT VAATIMUKSET / MITOITUKSET:

Ulkovaipan ääneneristys toteutetaan Suomen Rakennusmääräyskokoelman ja asemakaavan vaatimusten ja laaditun rakennuksen ulkovaipan ääneneristyslausannon mukaan.


Kaikki tuuletusikkunat varustetaan aukeamisrajottimilla.


Välitiet, joiden koko on enintään M9 ja jotka avautuvat alle 135 astetta, varustetaan siirtosaranilla.

Kaikki ikkunat, joiden alareunan korkeus lattiatasosta on alle 700 mm, varustetaan määräysten mukaisilla turvalaseilla:

TL1 = molemminpuolinen turvalasi. Ikkunan ulko- ja sisäpuolinen lasi karkastua lasia.
TL2 = ikkunan kohdalla on putoamisvaara, sitä käsitellään kaltevena, jolloin sisäpuolisen lasin on oltava vähintään 3-3 mm laminoitua turvalasia, eikä se saa törmäessä irrota.

Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot merkitty valmiiseen pintaan!





JOKAISISSA KERROKSESSA TOTEUTUVAT VAATIMUKSET / MITOITUKSET:

Ulkovaipan ääneneristys toteutetaan Suomen Rakennusmääräyskokoelman ja asemakaavan vaatimusten ja laaditun rakennuksen ulkovaipan ääneneristyslausunnon mukaan.

Kaikki tuuletusikkunat varustetaan aukeamisrajottiimilla.



Väliovet, joiden koko on enintään M9 ja jotka avautuvat alle 135 astetta, varustetaan siirtosaranoilla.

Kaikki ikkunat, joiden alareunan korkeus lattiatasosta on alle 700 mm, varustetaan määräysten mukaisilla turvalaseilla:


TL1 = molemminpuolinen turvalasi. Ikkunan ulko- ja sisäpuolinen lasi karkastua lasia.
TL2 = ikkunan kohdalla on putoamisvaara, sitä käsitellään kaltevena, jolloin sisäpuolisen lasin on oltava vähintään 3-3 mm laminoitua turvalasia, eikä se saa törmätessä irrota.

Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot merkitty valmiiseen pintaan!

LEIKKAUS A-A JA C-C



LEIKKAUS A-A JA C-C





JULKISIVU ETELÄÄN

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRISÄVYT

- 1 KATE, Betonitiili, ruukunpunainen
- 2 PELLITYKSET, Teräspelti, ruukunpunainen RR750 / RAL 8004
- 3 RÄYSTÄÄT, Puu, ruukunpunainen, RAL 8004
- 4.1 JULKISIVU, Betoni, rapattu, kellainen 4840
- 4.2 JULKISIVU, Betoni, maalattu, punainen 4871
- 4.3 JULKISIVU, Betoni, rapattu, punainen 4865
- 4.4 JULKISIVU, Betoni, rapattu, punainen 4859
- 4.5 JULKISIVU, Betoni, rapattu, punainen 4852
- 4.6 JULKISIVU, Betoni, rapattu, punainen 4853
- 4.7 JULKISIVU, Betoni, maalattu, ruskea 4967
- 5.1 JULKISIVU, Tiilimuraus, 1/3 kiven juoksulimitys, tumman ruskea, erim. Wienerberger Terva Makasiini, sauma Mutus Harmaa
- 5.2 JULKISIVU, Tiilimuraus, 1/3 kiven juoksulimitys, vaalea, erim. Wienerberger Pellava Retro, sauma Vipus Harmaa
- 5.3 JULKISIVU, Tiilimuraus, 1/3 kiven juoksulimitys, ruukunpunainen, erim. Wienerberger Punainen Retro, sauma Pallas punainen
- 6 SOKKELI, Betoni, käsittelemätön, betonin harmaa
- 7.1 PARVEKE, KAIDERUNKO / -OSAT, Alumiini, vaalea harmaa RAL 9006
- 8 PARVEKE, KAIDELASITUS, Laminoitu turvalasi, kirkas
- 9.1 PARVEKE, VÄLISEINÄT, Betonielementti, maalattu, punainen 4865
- 9.2 PARVEKE, VÄLISEINÄT, Betonielementti, maalattu, punainen 4859
- 9.3 PARVEKE, VÄLISEINÄT, Betonielementti, maalattu, punainen 4852
- 9.4 PARVEKE, VÄLISEINÄT, Betonielementti, maalattu, punainen 4853
- 10 IKKUNAT JA IKKUNAOVET, Puu / Alumiini, vaalea harmaa RAL 7040
- 11 OVET, Pelti / Alumiini / HDF, vaalea harmaa RAL 7040
- 12 VESIPELLIT, Pelti, pinnoitettu, vaalea harmaa RAL 7040
- 13 VESIPELLIT / PELLITYKSET, Pelti, pinnoitettu, tumman ruskea RR32 / RAL 8019
- 14.1 SADEVESIKOURUT, Pelti, pinnoitettu, ruukunpunainen RR750
- 14.2 SADEVESIKOURUT, Pelti, pinnoitettu, tumman ruskea RR32
- 15.1 SYÖKSYTORVET, Pelti, pinnoitettu, ruukunpunainen RR750
- 15.2 SYÖKSYTORVET, Pelti, pinnoitettu, tumman ruskea RR32
- 16 PERGOLAT / PILARIT / PALKIT / RIMOITUS, Puu, peittomaalattu, tumman ruskea RAL 8019
- 17 MUURIKIVI, Betonikivi, musta
- 18 KATE, Betonitiili, ruskea
- 19 PILARIT, Betoni, maalattu, beige, 4976
- 20 PINNAKAIDE, Metalli, tumman ruskea RAL 8019
- 21 IV-LAITTEET JA -SÄLEIKÖT, ruukunpunainen RR750

KAIKKI VESIKATTOVARUSTEET, LAPETTIKAT, KATTOSILLAT YMS. RUUKUNPUNAINEN RR750.

VÄRISÄVYT ON MÄÄRITETTY RAL-, RAUTARUUKIN RR-, TIKKURILAN PUU- JA KIVITALOT SEKÄ FACADE-VÄRIKARTTOJEN MUKAAN.



JULKISIVU KAAKKOON



JULKISIVU LÄNTEEN



JULKISIVU KOILLISEEN

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRISÄVYT

- 1 KATE, Betonitiili, ruukunpunainen
- 2 PELLITYKSET, Teräspelti, ruukunpunainen RR750 / RAL 8004
- 3 RÄYSTÄÄT, Puu, ruukunpunainen, RAL 8004
- 4.1 JULKISIVU, Betoni, rapattu, kellainen 4840
- 4.2 JULKISIVU, Betoni, maalattu, punainen 4871
- 4.3 JULKISIVU, Betoni, rapattu, punainen 4865
- 4.4 JULKISIVU, Betoni, rapattu, punainen 4859
- 4.5 JULKISIVU, Betoni, rapattu, punainen 4852
- 4.6 JULKISIVU, Betoni, rapattu, punainen 4853
- 4.7 JULKISIVU, Betoni, maalattu, ruskea 4967
- 5.1 JULKISIVU, Tiilimuuraus, 1/3 kiven juoksulimitys, tumman ruskea, erim. Wienerberger Terva Makasiini, sauma Mutus Harmaa
- 5.2 JULKISIVU, Tiilimuuraus, 1/3 kiven juoksulimitys, vaalea, erim. Wienerberger Pellava Retro, sauma Viipus Harmaa
- 5.3 JULKISIVU, Tiilimuuraus, 1/3 kiven juoksulimitys, ruukunpunainen, erim. Wienerberger Punainen Retro, sauma Pallas punainen
- 6 SOKKELI, Betoni, käsittelemätön, betonin harmaa
- 7.1 PARVEKE, KAIDERUNKO / -OSAT, Alumiini, vaalea harmaa RAL 9006
- 8 PARVEKE, KAIDELASITUS, Laminoitu turvalasi, kirkas
- 9.1 PARVEKE, VÄLISEINÄT, Betonielementti, maalattu, punainen 4865
- 9.2 PARVEKE, VÄLISEINÄT, Betonielementti, maalattu, punainen 4859
- 9.3 PARVEKE, VÄLISEINÄT, Betonielementti, maalattu, punainen 4852
- 9.4 PARVEKE, VÄLISEINÄT, Betonielementti, maalattu, punainen 4853
- 10 IKKUNAT JA IKKUNAOVET, Puu / Alumiini, vaalea harmaa RAL 7040
- 11 OVET, Pelti / Alumiini / HDF, vaalea harmaa RAL 7040
- 12 VESIPELLIT, Pelti, pinnoitettu, vaalea harmaa RAL 7040
- 13 VESIPELLIT / PELLITYKSET, Pelti, pinnoitettu, tumman ruskea RR32 / RAL 8019
- 14.1 SADEVESIKOURUT, Pelti, pinnoitettu, ruukunpunainen RR750
- 14.2 SADEVESIKOURUT, Pelti, pinnoitettu, tumman ruskea RR32
- 15.1 SYÖKSYTORVET, Pelti, pinnoitettu, ruukunpunainen RR750
- 15.2 SYÖKSYTORVET, Pelti, pinnoitettu, tumman ruskea RR32
- 16 PERGOLAT / PILARIT / PALKIT / RIMOITUS, Puu, peittomaalattu, tumman ruskea RAL 8019
- 17 MURIKIVI, Betonikivi, musta
- 18 KATE, Betonitiili, ruskea
- 19 PILARIT, Betoni, maalattu, beige, 4976
- 20 PINNAKAIDE, Metalli, tumman ruskea RAL 8019
- 21 IV-LAITTEET JA -SÄLEIKÖT, ruukunpunainen RR750

KAIKKI VESIKATTOVARUSTEET, LAPETTIKAT, KATTOSILLAT YMS. RUUKUNPUNAINEN RR750.

VÄRISÄVYT ON MÄÄRITETTY RAL, RAUTARUUKIN RR-, TIKKURILAN PUU- JA KIVIALOT SEKÄ FACADE-VÄRIKARTTOJEN MUKAAN.



JULKISIVU LUOTEESEEN




JULKISIVU LOUNAASEEN

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRISÄVYT

- 1 KATE, Betonitiili, ruukunpunainen
- 2 PELLITYKSET, Teräspelti, ruukunpunainen RR750 / RAL 8004
- 3 RÄYSTÄÄT, Puu, ruukunpunainen, RAL 8004
- 4.1 JULKISIVU, Betoni, rapattu, kellainen 4840
- 4.2 JULKISIVU, Betoni, maalattu, punainen 4871
- 4.3 JULKISIVU, Betoni, rapattu, punainen 4865
- 4.4 JULKISIVU, Betoni, rapattu, punainen 4859
- 4.5 JULKISIVU, Betoni, rapattu, punainen 4852
- 4.6 JULKISIVU, Betoni, rapattu, punainen 4853
- 4.7 JULKISIVU, Betoni, maalattu, ruskea 4967
- 5.1 JULKISIVU, Tiilimuraus, 1/3 kiven juoksulimitys, tumman ruskea, erim. Wienerberger Terva Makasiini, sauma Mutus Harmaa
- 5.2 JULKISIVU, Tiilimuraus, 1/3 kiven juoksulimitys, vaalea, erim. Wienerberger Pellava Retro, sauma Vipus Harmaa
- 5.3 JULKISIVU, Tiilimuraus, 1/3 kiven juoksulimitys, ruukunpunainen, erim. Wienerberger Punainen Retro, sauma Pallas punainen
- 6 SOKKELI, Betoni, käsittelemätön, betonin harmaa
- 7.1 PARVEKE, KAIDELUNKO / -OSAT, Alumiini, vaalea harmaa RAL 9006
- 8 PARVEKE, KAIDELASITUS, Laminoitu turvalasi, kirkas
- 9.1 PARVEKE, VÄLISEINÄT, Betonielementti, maalattu, punainen 4865
- 9.2 PARVEKE, VÄLISEINÄT, Betonielementti, maalattu, punainen 4859
- 9.3 PARVEKE, VÄLISEINÄT, Betonielementti, maalattu, punainen 4852
- 9.4 PARVEKE, VÄLISEINÄT, Betonielementti, maalattu, punainen 4853
- 10 IKKUNAT JA IKKUNAOVET, Puu / Alumiini, vaalea harmaa RAL 7040
- 11 OVET, Pelti / Alumiini / HDF, vaalea harmaa RAL 7040
- 12 VESIPELLIT, Pelti, pinnoitettu, vaalea harmaa RAL 7040
- 13 VESIPELLIT / PELLITYKSET, Pelti, pinnoitettu, tumman ruskea RR32 / RAL 8019
- 14.1 SADEVESIKOURUT, Pelti, pinnoitettu, ruukunpunainen RR750
- 14.2 SADEVESIKOURUT, Pelti, pinnoitettu, tumman ruskea RR32
- 15.1 SYÖKSYTORVET, Pelti, pinnoitettu, ruukunpunainen RR750
- 15.2 SYÖKSYTORVET, Pelti, pinnoitettu, tumman ruskea RR32
- 16 PERGOLAT / PILARIT / PALKIT / RIMOITUS, Puu, peittomaalattu, tumman ruskea RAL 8019
- 17 MUURIKIVI, Betonikivi, musta
- 18 KATE, Betonitiili, ruskea
- 19 PILARIT, Betoni, maalattu, beige, 4976
- 20 PINNAKAIDE, Metalli, tumman ruskea RAL 8019
- 21 IV-LAITTEET JA -SÄLEIKÖT, ruukunpunainen RR750

KAIKKI VESIKATTOVARUSTEET, LAPETTIKAT, KATTOSILLAT YMS. RUUKUNPUNAINEN RR750.

VÄRISÄVYT ON MÄÄRITETTY RAL-, RAUTARUUKIN RR-, TIKKURILAN PUU- JA KIVITALOT SEKÄ FACADE-VÄRIKARTTOJEN MUKAAN.



NÄKYMÄ TARHURINTIELTÄ



NÄKYMÄ MALMINPELLOLTA

KKNK esittelyaineisto 02.02.2023



TARHURINTIE 24, 26 ja 26B
Kiinteistöt 92-60-82-1, 92-60-82-2, 92-60-82-3

Päivitetty suunnitelma



TARHURINTIE 26
Kiinteistö 92-60-82-2


Asunto Oy Vantaan Rosalia /
Asunto Oy Vantaan Atsalea

Savunpoistokaavio, 1. kerros




Asunto Oy Vantaan Rosalia /
Asunto Oy Vantaan Atsalea

Savunpoistokaavio, 2. - 4. kerros




IRTAIMISTOVARASTOJEN SAVUNPOISTO	
1. KERROS ULKOILUVÄLINE- JA LASTEVAUNUVARASTOJEN SAVUNPOISTO/ 5. KERROS IV-KONEHUONEEN SAVUNPOISTO	
SAVUNPOISTOLOHKO, PORRASHUONE	
SAVUNPOISTOLOHKO, KÄYTÄVÄ	




Asunto Oy Vantaan Rosalia /
Asunto Oy Vantaan Atsalea

Savunpoistokaavio, 5. kerros



Asunto Oy Vantaan Rosalia / Asunto Oy Vantaan Atsalea

Selvitys parikuljetuksesta 1. kerros



Porrashuoneessa on parikuljetukseen
soveltuva hissi (hissikorin sisämitat ovat 2100 x 1100 mm).
Mitoitusperusteena käytetään 2400 x 600 (mm) suorakaidetta,
koska parit kulkevat koko matkan asunnosta ulos asti pyörillä.


2400 x 600 mm


Värikentällä tehostettu päällekkäisyys
seinän / karmin ja 2400x600
tarvitun tilan kanssa

Asunto Oy Vantaan Rosalia / Asunto Oy Vantaan Atsalea

Selvitys parikuljetuksesta 2.-3. kerros



Porrashuoneessa on parikuljetukseen
soveltuva hissi (hissikorin sisämitat ovat 2100 x 1100 mm).
Mitoitusperusteena käytetään 2400 x 600 (mm) suorakaidetta,
koska parit kulkevat koko matkan asunnosta ulos asti pyörillä.


2400 x 600 mm


Värikentällä tehostettu päällekkäisyys
seinän / karmin ja 2400x600
tarvitun tilan kanssa

Asunto Oy Vantaan Rosalia / Asunto Oy Vantaan Atsalea

Selvitys parikuljetuksesta 4. kerros




Porrashuoneessa on parikuljetukseen
soveltuva hissi (hissikorin sisämitat ovat 2100 x 1100 mm).
Mitoitusperusteena käytetään 2400 x 600 (mm) suorakaidetta,
koska parit kulkevat koko matkan asunnosta ulos asti pyörillä.

2400 x 600 mm

Värikentällä tehostettu päällekkäisyys
seinän / karmin ja 2400x600
tarvitun tilan kanssa

Asunto Oy Vantaan Rosalia / Asunto Oy Vantaan Atsalea

Selvitys paarikuljetuksesta, Hissi



Porrashuoneessa on paarikuljetukseen soveltuva hissi (hissikorin sisämitat ovat 2100 x 1100 mm). Mitoitusperusteena käytetään 2400 x 600 (mm) suorakaidetta, koska parit kulkevat koko matkan asunnosta ulos asti pyörillä.

2400 x 600 mm

Värikentällä tehostettu päällekkäisyys seinän / karmin ja 2400x600 tarvittun tilan kanssa

TOPTEN – rakennusvalvonnat
www.pksrava.fi

Vahvistuspvm
Tunniste

10.5.2021

Sivu 2(5)
Muutos

Yhtenäiset käytännöt

117 d 02 E

TOPTEN – rakennusvalvonnat www.pksrava.fi Vahvistuspvm Tunniste 5.3.2020 Sivu 1(4) Muutos Yhtenäiset käytännöt 117 d 02 D
Aihe SISÄPORTAIDEN MITOITUS Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet, sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 d § Käyttöturvallisuus Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta (1007/2017) Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus ja työtiloista (1008/2017) Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt 117 b 01 P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden osalta RT 88-11018 Portaak ja luiskat RT 91-10498 Paarikuljetuksen tilantarve
Yhteinen tulkinta/käytäntö PORTAAN LEVEYS Poistumisalueen, esim. asunnon sisäisen portaan vähimmäisleveys on 0,85 m. Tämän vähimmäisleveyden sisäpuolelle saavat ulottua käsijohteet sekä jalkalistat. Mahdolliset reisilankut ja jalkalistat voivat kaventaa portaan vähimmäisleveyttä yhteensä enintään 10 cm. SISÄPORTAAN NOUSU JA ETENEMÄ Sisäportaan nousun ja etenemän laskentakaavat ja etenemän mitoitus erilaisiin porrastyyppeihin on määritelty ohjekortissa RT 88-11018. Asuinhuoneistot ja majoitustilat Asuinhuoneiston ja majoitustilan sisäisen portaan nousu voi olla enintään 190 millimetriä ja etenemän on oltava vähintään 250 millimetriä. Tästä poiketen: Parvi Parvi on huoneeseen kuuluva varsinaista lattiaa korkeammalla oleva avoin tila, jonka yleensä jää tilaa. Parvi ei täytä ominaisuuksiltaan huoneen tunnusmerkkejä. Parvelle johtavan portaan nousu voi olla enintään 220 mm ja etenemä on vähintään 220 mm. Kun parven lattia-ala on alle 7 m2 Voidaan yleensä käyttää asuinhuoneistojen ja majoitustilojen portaita jyrkempiä ja kapeampia portaita. Porras ei kuitenkaan voi olla jyrkempi kuin 60 astetta. Parvelle johtavan portaan vähimmäisleveyden tulee olla 600 mm siten, että siinä kulkija yltää käsijohteeseen molemmin puolin. Porras voisi olla myös molemmin puolin käsijohteellinen kierreporras. Pientalon kulkuluukku* Pientalon kausivarastointiin tai iv-laitteen sijoittamiseen käytettävän ullakon kulku voidaan järjestää sisätiloista kulkuluukun kautta. Jos tilojen käyttötarkoitus edellyttää säännönmukaisempaa kulkua, voi portaan nousu olla enintään 220 mm ja etenemä vähintään 220 mm. KAITEEN JA PORTAAN AUKKOSÄÄNNÖT Kaikkien kaiteiden ja portaiden suunnittelussa tulee huomioida käyttöturvallisuusasetuksen 6 §:n ja 8 §:n mukaiset aukkosäännöt.

TOPTEN – rakennusvalvonnat
www.pksrava.fi

Vahvistuspvm
Tunniste

10.5.2021

Sivu 3(5)
Muutos

Yhtenäiset käytännöt

117 d 02 E

TOPTEN – rakennusvalvonnat www.pksrava.fi Vahvistuspvm Tunniste 5.3.2020 Sivu 2(4) Muutos Yhtenäiset käytännöt 117 d 02 D
KÄSIJOHTEET Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohteen tulee jatkua 300 mm syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Käsijohde voidaan alkamis- ja loppumiskohdassaan kääntää jatkumaan esim. sivuseinälle tai seuraavaan porrassyöksyyn. Portaassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä. Käsijohteiden tulee jatkua, aina kun mahdollista, yhtenäisenä väli- ja kerrostasanteilla. Kokoontumistilojen yli 2,4 metrin levyisissä portaissa tai luiskissa käsijohteen on sijoitettava myös jakamaan väylä enintään mainitun mitan levyisiin osiin.
Huomioitavaa Käyttöturvallisuusasetuksen porrasmitoitusperiaatteet: - Hallinto-, palvelu- ja liiketilat: n≤160, e≥300 - Asuin- ja majoitustilat: n≤190, e≥250. - Muut varsinaiset käyttötilat: n≤180, e≥270 (esim. teollisuus- ja työtilat, joissa ei ole asiakasliikennettä) - Yksinomaan varatienä käytettävä porras: n≤220, e≥220 - Asunnossa tai majoitustilassa muihin kuin asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtava porras: n≤220, e≥220 (Huom. portaan, joka on kulkureitillä huoltoa vaativiin tiloihin, tulee olla säältä suojattu) - Uloskäytävässä: n≤180, e≥270 - Uloskäytävässä, jota ei samalla käytetä rakennuksen sisäiseen liikenteeseen: n≤200, e≥270 Portaan mitoituksessa on huomioitava paarikuljetuksen tilantarve suunnitellaan rakennuksen käyttötarkoituksen vaatimusten mukaisesti. *) Pientalon ullakon kausivarastoinnin edellyttämien kuormat tulee mitoittaa eurokoodien mukaisesti. Ullakon jokaiseen palo-osastoon on oltava pääsy sammutustyötä varten. Jos rakennuksen korkeus on enintään 28 metriä, edellytetään pääsy ullakon palo-osastoon ulkokautta.
Liitteet Asiasanat käyttöturvallisuus, sisäportaat, käsijohde
Musta teksti = säännökset (mrl tai asetus) sininen teksti = ympäristöministeriön ohje vihreä teksti = rakennusvalvonnan tulkinta. Säännökset ovat velvoittavia. Ympäristöministeriön ohjeet ja rakennusvalvonnan tulkinnat ovat yhtenäistä tulkintaa tukevia ohjeita, joista voidaan perustellusta syystä poiketa.

TOPTEN -tulkintakortti asunnon sisäisen portaan leveydestä:

"Poistumisalueen, esim. asunnon sisäisen portaan vähimmäisleveys on 0,85 m. Tämän vähimmäisleveyden sisäpuolelle saavat ulottua käsijohteet sekä jalkalistat. Mahdolliset reisirankut ja jalkalistat voivat kaventaa portaan vähimmäisleveyttä yhteensä 10 cm."

TOPTEN -tulkintakortti parven portaan noususta ja etenemästä:

"Parvi on huoneeseen kuuluva varsinaista lattiaa korkeammalla oleva avoin tila, jonka alle yleensä jää tilaa. Parvi ei täytä ominaisuuksiltaan huoneen tunnusmerkkejä. Parvelle johtavan portaan nousu voi olla enintään 220 mm ja etenemä on vähintään 220 mm."


Suunnitelmassa yli 7 m² parvelle johtava porras on leveydeltään 850 mm. Portaon nousu on 211 mm ja etenemä on 220 mm. Näin ollen se täyttää TOPTEN-tulkintakortin määritelmän.

TOPTEN -tulkintakortti:


"Kun parven lattian ala on alle 7 m²

Voidaan yleensä käyttää asuinhuoneistojen ja majoitustilojen portaita jyrkempiä ja kapeampia portaita. Porras ei kuitenkaan voi olla jyrkempi kuin 60 astetta. Parvelle johtavan portaan vähimmäisleveyden tulee olla 600 mm siten, että siinä kulkija yltää käsijohteeseen molemmin puolin."


Suunnitelmassa 7 m² parvelle johtava porras on leveydeltään 680 mm ja jyrkkyydeltään 60 astetta. Näin ollen se täyttää TOPTEN-tulkintakortin määritelmän.




LEIKKAUS, yli 7 m² parven portaasta 1:50




LEIKKAUS, yli 7 m² parven portaasta 1:50
(porras kääntyy portaan yläpäässä)




LEIKKAUS, yli 7 m² parven portaasta 1:50
(porras kääntyy portaan alapäässä)




LEIKKAUS, 7 m² parven portaasta 1:50




POHJA, yli 7 m² parven portaasta 1:50



POHJA, yli 7 m² parven portaasta 1:50
(porras kääntyy portaan yläpäässä)



POHJA, yli 7 m² parven portaasta 1:50
(porras kääntyy portaan alapäässä)



POHJA, 7 m² parven portaasta 1:50