Vantaa

Tikkurilantie välillä Tuusulanväylä-Päivänkakkarantie, katusuunnitelman hyväksyminen; 68 Koivuhaka / JK

VD/6281/10.03.01.00/2026

JK/PLi/Hvä

Esitetään hyväksyttäväksi Tikkurilantien katusuunnitelma välillä Tuusulanväylä-Päivänkakkarantie. Katusuunnitelmassa ajoneuvoliikenteen järjestelyt muuttuvat Vantaan ratikan rakentamisen myötä, Tuusulanväylän ylitse rakennetaan uusi silta raitioliikennettä varten ja kadun reunoille toteutetaan uudet jalankulun ja pyöräilyn väylät. Katusuunnitelman mukainen kustannusarvio on n. 35,3 milj. euroa (alv 0 %).

Tikkurilantie välillä Tuusulanväylä-Päivänkakkarantie muuttuu raitiotien suunnittelun myötä. Raitiotie kulkee kadun pohjoisreunassa välillä Tuusulanväylä-Ohtolankatu, jonka jälkeen se kulkee kadun keskellä ajoratojen välissä välillä Ohtolankatu-Niittytie, josta se siirtyy kulkemaan kadun eteläreunaan. Raitiotiepysäkki rakennetaan Tuusulanväylän välittömään läheisyyteen. Tikkurilantielle välille Tuusulanväylä-Päivänkakkarantie rakennetaan uudet bussipysäkit. Lisäksi kadun eteläreunaan rakennetaan eroteltu jalankulun ja pyöräilyn väylä ja Tikkurilantien pohjoisreunaan rakennetaan yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Päivänkakkarantien kohdalle rakennetaan sähkönsyöttöasema. Tikkurilantielle Tuusulanväylän ylityksen kohdalle rakennetaan uusi raitiotiesilta (Annefredinsilta). Annefredinsiltaa pitkin kulkee ainoastaan raitioteliikenne. Tikkurilantien ajoneuvoliikenne kulkee Tuusulanväylän ylitse nykyistä Tikkurilantien risteyssiltaa pitkin. Sillalla on ajoradan eteläpuolella nykyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie.

Kadut ja puistot/ ratikkayksikkö on laatinut päätösesityksen mukaisen katusuunnitelmaehdotuksen, jonka suunnittelupäällikkö on päättänyt asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtäville.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ajalla 7.10. – 21.10.2026.
Nähtävillä oloaikana katusuunnitelmaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus.

Muistutus

N.N. on jättänyt 21.10.2026 katusuunnitelmasta liitteenä olevan muistutuksen.

Vastine

Muistutus koskee useampaa katusuunnitelmaa. Tikkurilantien välillä Tuusulanväylä-Päivänkakkarantie, katusuunnitelman hyväksymispäätöksen yhteydessä käsitellään ainoastaan sitä koskeva osa muistutuksesta (Annefredinsilta). Muita katuja koskevat muistutukset käsitellään kyseisten katujen katusuunnitelmien hyväksymispäätösten yhteydessä.

Tuusulanväylän ylittävä silta säilyy tässä vaiheessa nykyisellään ja sen viereen toteutetaan erillinen ratikkasilta. Eroteltu pyörätie ei mahdu nykyiselle Tuusulanväylän ylittävälle sillalle, joten muutos erotellusta väylästä yhdistetyksi väyläksi tulee tehdä ennen siltaa. Eroteltua pyörätietä pyritään jatkamaan Tuusulanväylän ylittävän sillan saneerauksen yhteydessä. Sillan saneeraus on tällä hetkellä ajoitettu 2030-luvun alkupuoliskolle.

Muistutus ei anna aihetta muuttaa katusuunnitelmaehdotusta.

Kustannusarvio

Kustannukset sisältyvät ratikan hankebudjettiin

katu: 26 260 000 €
vesihuolto: 9 089 000 €
yhteensä: 35 349 000 € (alv 0 %)

Sovelletut oikeusohjeet ja toimivalta:

Alueidenkäyttölaki 84 § ja 85 § sekä 202 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41 § ja 43 §

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 4 kohdan mukaan kaupunkitilalautakunta tehtäväalueellaan päättää katusuunnitelmien sekä alueidenkäyttölain 90 §:n 4 momentissa tarkoitettujen muiden yleisten alueiden suunnitelmien, joiden kustannusarvio on yli 1 milj. euroa (alv 0 %) tai joista on tehty muistutuksia suunnitelmien nähtävillä oloaikana, hyväksymisestä.

Kaupunkitilalautakunta 11.11.2026

Kaupungininsinöörin esitys:
Päätetään
a) antaa perustelutekstin mukainen vastine muistutukseen ja todeta, että muistutus ei anna aihetta muuttaa katusuunnitelmaehdotusta,
b) hyväksyä Tikkurilantie välillä Tuusulanväylä-Päivänkakkarantie, katusuunnitelmat, piirustusnumerot 58662-7, 58662-8, 58662-5, 58662-6, 58662-8601 ja 58662-8602,
c) todeta, että suunnitelmien mukainen rakentaminen toteutetaan vaiheittain, joista ensimmäinen Vantaan ratikka -hankkeessa ja loput kokonaisuudesta Katujen ja puistojen palvelualueen investointibudjetin puitteissa rakentamisohjelman mukaisesti, ja
d) alueidenkäyttölain 202 §:n mukaisesti määrätä tämä päätös tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Liitteet:
- 58662–7 Tikkurilantie välillä Tuusulanväylä-Ohtolankatu, katusuunnitelma
- 58662–8 Tikkurilantie välillä Ohtolankatu-Päivänkakkarantie, katusuunnitelma
- 58662–5 Annefredinsilta, katusuunnitelma
- 58662–6 Annefredinsilta pääpiirustus, katusuunnitelma
- 58662 Tikkurilantie katusuunnitelmaselostus
- 58662 Annefredinsilta katusuunnitelmaselostus
- 58662–8601 Tikkurilantien sähkönsyöttöasema, julkisivut
- 58662–8602 Tikkurilantien sähkönsyöttöasema, havainnekuvat
- Muistutus, henkilötiedot poistettu

Täytäntöönpano: Kadut ja puistot

Muutoksenhakuohje: 5. Valitus katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa koskevassa asiassa

Lisätiedot:
suunnittelupäällikkö Heikki Väänänen, puh. 040 624 0285

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)